



RAPPORT 30

Archeologische opgraving van het Bonnefantenklooster te Hasselt.

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Belgacom nv.

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau

Driesen P. en H. Thomas
Najaar 2007



Colofon

ARON rapport 30 - Archeologische opgraving van het Bonnefantenklooster te Hasselt. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Belgacom nv

Opdrachtgever:	Belgacom nv
Projectleiding:	Petra Driesen
Uitvoering veldwerk:	Petra Driesen, Hans Thomas, Patrick Van Esbroeck, Natasja De Winter
Auteurs:	Petra Driesen en Hans Thomas
Bijdragen:	Robby Vervoort
Foto's en tekeningen:	ARON bvba (tenzij anders vermeld)

*Op de teksten, foto's en tekeningen geldt een auteursrecht. Gelieve ons de wens om gebruik te maken van de teksten of illustraties schriftelijk over te maken op info@aron-online.be
Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ARON bvba mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, bewerkt, en/of openbaar gemaakt door middel van web-publicatie, druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook.*

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau
Diesterstraat 44, bus 201
3800 Sint-Truiden
www.aron-online.be
info@aron-online.be
tel/fax: 011/72.37.95

© ARON bvba, Archeologisch projectbureau, 2009

Inhoudstafel

Inleiding	1
1. Het onderzoeksgebied	2
1.1 Algemene situering.....	2
1.2 Beknopte historische situering.....	4
1.2.1 De stad Hasselt.....	4
1.2.2 De Orde van de zusters van het Heilige Graf.....	5
1.3 Bouwhistoriek van het Bonnefantenklooster te Hasselt	6
1.4 Vroeger archeologisch onderzoek.....	10
2. Het onderzoek	12
2.1 Achtergrond en doelstellingen.....	12
2.2 Organisatie en historiek	12
2.3 Beperkende factoren aan het onderzoek	13
2.4 Methodiek.....	14
3. Resultaten van het archeologisch onderzoek	15
3.1 Gaafheid van het terrein	15
3.2 Bodemopbouw van het terrein	15
3.3 De sporen en structuren.....	16
3.3.1 Het Bonnefantenklooster.....	16
3.3.1.1 Grondplan.....	16
3.3.1.2 Buitenmuren.....	17
3.3.1.3 Binnenmuren.....	18
3.3.1.4 Muurafwerking.....	19
3.3.1.5 Vloeren.....	19
3.3.1.6 Deuropeningen.....	20
3.3.1.7 Overwelving.....	21
3.3.1.8 Trappen.....	21
3.3.1.9 Binnenconstructies.....	21
3.3.1.10 Globale interpretatie en datering.....	25
3.3.2 De sporen onder het klooster.....	27
3.3.2.1 Een bakstenen vloer en kuip.....	27
3.3.2.2 Een waterput.....	28
3.3.3 De sporen ten oosten van het klooster.....	29
3.4 De vondsten.....	30
Conclusie	32
Bibliografie	33

Bijlagen

- Bijlage 1: Administratieve gegevens
- Bijlage 2: Lijst met afkortingen
- Bijlage 3: Interventie bodemonderzoek 2001. Plan met situering van de infrastructuur, de ontgravinsput en de controlestalen.
- Bijlage 4: Sporenljst
- Bijlage 5: Vondstenlijst
- Bijlage 6: Fotolijst
- Bijlage 7: Hoogtematenlijst
- Bijlage 8: Overzichtsplan (losse bijlage) en detailplannen
- Bijlage 9: Coupes

Met dank aan:

Emmanuel Raskin, Belgacom nv

Ronny Lenaerts, Belgacom nv

Filip Sanders, Mava Bodemadvies nv

Bruno Claes, Envisan nv

Marc Metten, Welkenhuysen ao

Zuster Patricia, Priorin Orde van de Zusters van het H. Graf te Hasselt

Marijn van Gils, wetenschappelijk attaché VIOE en KULeuven

Arjan Van der Star

Luc Van Impe

INLEIDING

In het najaar van 2007 plande Belgacom nv een bodemsanering van de binnenkoer van haar gebouwen gelegen aan de Paardsdemer- en Bonnefantestraat in Hasselt. Een lek in één van de ondergrondse stookolietanken had er immers voor gezorgd dat de bodem hier vanaf 2 à 3 meter onder het maaiveld ernstig verontreinigd was. In 2001 werd al een beperkte sanering uitgevoerd. Gezien na deze interventie nog steeds een significante verontreiniging op het terrein aanwezig bleek te zijn, werd Belgacom nv door OVAM aangemaand tot het uitvoeren van een nieuwe bodemsanering. Hierbij zou de zuidelijke zone van de binnenkoer tot op een diepte van 3,5 meter onder het maaiveld afgegraven worden. Gezien op deze gronden tot omstreeks 1972 het Hasseltse Bonnefantenklooster gestaan heeft, werd door de Entiteit Onroerend Erfgoed van het Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen het uitvoeren van een archeologisch onderzoek geadviseerd. Dit advies werd door OVAM als voorwaarde opgelegd bij het bekomen van het conformiteitsattest voor het uitvoeren van het bodemsaneringsproject.

Het archeologisch onderzoek werd door Belgacom nv uitbesteed aan het archeologisch projectbureau ARON bvba uit Sint-Truiden, dat in de periode van 15 oktober tot en met 30 november 2007 de terreinen onderzocht op de aanwezigheid van archeologische restanten.

Voorliggend rapport behandelt de resultaten van dit archeologisch onderzoek in drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt het onderzoeksgebied algemeen gesitueerd, zowel in tijd als ruimte. Het tweede hoofdstuk is gewijd aan de aspecten van het onderzoek zelf: doelstellingen, historiek, methodiek, enz. Het derde hoofdstuk beschrijft de resultaten van het onderzoek voor wat betreft de bodemopbouw, de aangetroffen sporen en vondsten. Het rapport wordt vervolgens afgesloten met een beknopte conclusie.

Dit onderzoek heeft enkel plaats kunnen vinden dankzij een goede samenwerking met Belgacom nv, - dat ten volle de historische waarde van het perceel inzag - MAVA Bodemadvies nv en Envisan nv, die instonden voor de sanering zelf.


1 HET ONDERZOEKSGBIED

1.1 ALGEMENE SITUERING

Het onderzoeksgebied is gelegen in het centrum van Hasselt, in een bouwblok dat aan de noordzijde begrensd wordt door de Wittenonnenstraat, aan de oostzijde door de Bonnefantenstraat, aan de zuidzijde door de Paardsdemerstraat en aan de westzijde door de Demerstraat. (Fig. 1) Concreet betreft het de betegelde binnenkoer van de Belgacom-gebouwen gelegen aan de Paardsdemer- en de Bonnefantenstraat. Deze werd tot kort voor het onderzoek als parking gebruikt.



De binnenkoer is gelegen op de rechteroever van de overwelfde Nieuwe Demer¹, op een hoogte van circa 96 meter boven de zeespiegel. Kadastraal gaat het om de percelen 54D en 54/2 behorende tot Afdeling 1, sectie H van het kadaster van Hasselt. (Fig. 2)



Op de bodemkaart is het terrein aangegeven als een kunstmatige grond waarvan het bodemprofiel door antropogene activiteiten - meer bepaald bewoning - grondig verstoord werd.

Gezien Hasselt in de Demervallei gelegen is, die de grens vormt tussen de Kempen en vochtig Haspengouw, treffen we ten zuiden van de stad dan ook matig natte tot natte zandleembodems aan en ten noorden voornamelijk matig droge zandbodems.

Net als Diepenbeek en Beverst heeft Hasselt zich gevormd op een afgevlakte zandrug die ten zuiden van de Demer gelegen was.²

Fig.1: Topografische kaart Hasselt, met aanduiding van site.³

Ter hoogte van het opgravingsareaal is de kwartaire deklaag volgens de geologische kaart ongeveer 10 meter dik en wordt ze opgebouwd uit zeer fijn zandhoudend leem en leemhoudend fijn tot fijn zand. De bovenste lagen van de Tertiaire ondergrond worden gevormd door de Formatie van Eigenbilzen, en de Formatie van Boom. De Formatie van Eigenbilzen bestaat uit grijs tot grijsgroen kleilig fijn zand met glimmers. De Formatie van Boom, die onder de Formatie van Eigenbilzen gelegen is, wordt gekenmerkt door vette blauwgrijze tot bruingrijze zandhoudende schistoïde klei, afgewisseld met siltige tussenlaagjes.⁴

¹ Zie paragraaf 1.2.1 De stad Hasselt.

² <http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodemkaart>.

³ <http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen>.

⁴ <http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/dov>.




Fig. 2: Kadasterkaart van de site en omgeving (N = boven). De zone die bij de bodemsanering in 2001 werd afgegraven is in het blauw aangeduid; de zone die in 2007 archeologisch onderzocht werd in het groen.

1.2 BEKNOPTE HISTORISCHE SITUERING

1.2.1 DE STAD HASSELT⁵

De plaatsnaam 'Hasseluth' duikt voor het eerst op in een document uit 1165 over de oerparochie Sint-Quintinus. Hasseluth is Middelnederlands voor 'hasel' of hazelaar. De uitgang 'th' verwijst naar een verzameling; 'Hasseluth' wijst dus op een hazelarenbos. De stad Hasselt ontstond niet aan de drassige oevers van de Demer maar een kilometer ten zuiden ervan, aan de bijrivier de Helbeek. Van de oude bewoning op deze plaats getuigen neolithische, Romeinse en Merovingische vondsten⁶. Op de linkeroever van de Helbeek bevond zich omstreeks de 7^{de} of 8^{ste} eeuw een Sint-Quintinusheiligtom waarrond een woonkern ontstond.

De loop van de Helbeek volgt het oude stratenpatroon: van de Beekstraat (latere St.-Jozefstraat), via de Vismarkt en de Fruitmarkt achter de huidige kathedraal naar de zuivelmarkt om via de Molenpoort, bij het Kattegat, de stad te verlaten.



Omstreeks 1000 ontstond het graafschap Loon als leen van het Duitse keizerrijk. De nederzetting werd weldra het centrum van dit graafschap en bij de ontstane woonkernen voegden zich een grafelijke *munitio* en enkele leen- en laathoven.

Fig. 3: Bedevaartsvaantje met een zicht op Hasselt.⁷

In 1232 werd Hasselt verheven tot stad door de Loonse graaf Arnold IV en omstreeks 1281-1282 werd de stad versterkt. Na het aanleggen van de omwalling begonnen verschillende religieuze orden zich in de stad te vestigen. In dezelfde periode werd mogelijk de Nieuwe Demer uitgegraven, een kunstmatige aftakking van de Demer, die doorheen de stad werd geleid. Om de wallen en molens van water te voorzien was de Helbeek immers te klein. De aftakking van de Demer kwam de stad binnen bij het klooster van de Wittenonnen en liep vervolgens door het latere Begijnhof langs de Paardsdemerkapel, om vanaf daar de loop van de Helbeek te volgen.

Het economische leven tussen de veertiende en zestiende eeuw werd beheerst door de lakennijverheid. Er werd een lakenhal opgericht op de hoek van de Hoogstraat met de Fruitmarkt, later werd deze verplaatst naar de hoek van de Koning Albertstraat met de Grote Markt.

Rond 1540 begon het verval van deze nijverheid, door de godsdienstoorlog en concurrentie van Engels kwaliteitslaken en minderwaardige Spaanse wol. Het economisch leven onderging na het verval van deze industrietak een reconversie naar de bierbrouwerij en later naar de jeneverstokerij, die haar hoogste bloei kent in de negentiende eeuw. Na aanleg van de spoorweglijn ten zuiden van de stad (1847) en het graven van de kanaalkom ten noordoosten ervan (1858), begon de industrie zich ook buiten de stadskern te ontwikkelen.


⁵ Bouwen 1981; http://paola.erfgoed.net/sdx/inventaris/toon.xsp?id=926&base=gebied&qid=sd_x_q0&p=1; Vaes 1998, p 3-4.

⁶ Zie paragraaf 1.4 Vroeger archeologisch onderzoek.

⁷ Oude ambachten, 1974

In 1366 werd het graafschap Loon ingelijfd bij het prinsbisdom Luik. In de vijftiende eeuw raakte de stad betrokken bij de Luikse burgeroorlogen tussen de Bourgondisch gezinde partij en de Frans gezinde groep onder leiding van de familie van der Marck. In 1468 nam Karel de Stoute de stad in, in 1482 deed Willem van der Marck hetzelfde. In hetzelfde jaar werd Hasselt op hem veroverd door de troepen van Maximiliaan van Oostenrijk, maar in 1485 kwam ze in handen van Everard van der Marck.

Bij deze verschillende belegeringen werden de versterkingen achtereenvolgens gedeeltelijk vernietigd en weer hersteld. De vesting werd opnieuw ontmanteld bij de bezetting door de Hollandse troepen (1675-1681). In 1705 werd de omwalling volledig gesloopt, op de poorten na, en vervangen door een aarden wal beplant met een dubbele bomerrij.



Tijdens de Franse bezetting (1795) werd Hasselt hoofdplaats van een arrondissement dat ressorteerde onder het departement Neder-Maas. Na de onafhankelijkheid werd Hasselt hoofdstad der beide Limburgen, tot Noord-Limburg in 1839 bij Nederland werd gevoegd. In 1845 werden de oude wallen omgevormd tot de huidige promenade.

Fig. 4: Zicht op de stad Hasselt. Ets van R. Le Loupe omstreeks 1735.⁸

De woningbouw was tot het midden van de negentiende eeuw beperkt gebleven tot het gebied *intra muros*. De vakwerkbouw bleef vrij lang het stadsbeeld beheersen. Vanaf ca. 1500 werd overgegaan naar baksteenbouw, aanvankelijk uitsluitend voor religieuze gebouwen, maar vanaf het einde van de zestiende eeuw ontstaat het type van bakstenen herenhuis met hoektorentje. Bij het begin van de achttiende eeuw werd het versteningsproces vrij algemeen ingezet.

1.2.2 DE ORDE VAN DE ZUSTERS VAN HET HEILIGE GRAF⁹

Het ontstaan van de Orde van de zusters van het H. Graf gaat terug op de kerkelijke vernieuwingsbeweging van de 11^{de} en 12^{de} eeuw. Deze staat bekend als de Gregoriaanse Hervorming. De betrachting om te gaan leven zoals de eerste christengemeente beoogde een kerk- en maatschappijhervorming van binnenuit: terug naar de bronnen van de eerste kerkgemeenschap. In Palestina drong deze hervorming voornamelijk door met de Kruisvaarders. Toen in 1099 Godfried van Bouillon Jeruzalem innam, stelde hij 20 priesters aan om de H. Grafkerk te bedienen. Op last van Arnulfus, de Patriarch van Jeruzalem, aanvaardden zij in 1114 de regel van St.-Augustinus. Ook het dubbele rode kruis namen deze eerste H. Graf kanunniken, ook 'wachters bij het Graf' genoemd, van hem over. Vanuit hun ontstaan zijn de kanunniken van het H. Graf kerkgebonden. Zij waren belast met de eredienst in de H. Grafkerk, voornamelijk met het zingen van het getijden- of koorgebed en het ontvangen van pelgrims, de zorg voor de armen en het onderricht in de waarheden van het geloof.

Vanuit Jeruzalem verspreidde zich de Orde van het H. Graf over heel Europa. Na een aanvankelijk snelle uitbreiding, kreeg de mannelijke tak van de Orde in de loop der tijden met grote moeilijkheden te kampen. Gebrek aan eenheid en het gemis aan een centraal bestuur verzwakten de Orde dermate dat zij bezweek onder de godsdienstoorlogen en de politieke troebelen die Europa in de 17^{de} en 18^{de} eeuw teisterden. De vrouwelijke tak van de Orde kende een merkwaardige bloei in de 16^{de} en de 17^{de} eeuw. Meer dan twintig kapittels werden gesticht in de Nederlanden en in Frankrijk. Met uitzondering van het al lang bestaande klooster van Zaragoza (1276), danken al deze kapittels hun ontstaan aan

⁸ <http://www.fabrice-muller.be/liege/histoire/bonnes-villes/hasselt.html>.

⁹ <http://users.pandora.be/herkenrode/Bezinningshuis.htm>.

het klooster van Kinrooi, gesticht in 1480 door Jan van Abroek. Hij was aanvankelijk kanunnik in het klooster van Henegouwen.

De vrouwenkloosters in onze streek waren dus vrij talrijk: naast Hasselt (1638) waren er kloosters gevestigd te St.-Truiden (1559), te Tongeren (1640), te Maastricht (1627) en te Luik (drie kloosters). Het klooster in Hasselt werd in feite gesticht door de kloosterzusters van het Sint-Agatha-klooster uit Maastricht, dat op zijn beurt een stichting was van het Luikse klooster Sainte Elisabeth des Bons Enfants. Deze naam werd in Maastricht, en later ook in Hasselt vervormd tot Bonnefantent. ¹⁰ De naam "Sepulcricrienen" is afkomstig van hun officiële benaming: Dames chanoinesses du Saint S epulcre.

Volgens de Hasseltse geschiedschrijver Mantelius (1599-1676) kwam de orde naar Hasselt "om die meyskens franois en goed zeden te leren". De zusters verstrekten dan ook onderwijs aan jonge dames van goeude families.

Ten gevolge van de Franse revolutie werden in onze streken al deze kloosters opgeheven. De Bonnefantenzusters van Hasselt werden op 12 april 1798 – als laatste kloosterorde van de stad – uit hun klooster verdreven. Overlevende zusters stichtten in 1837 – bijna 40 jaar na hun verdrijving – het thans nog bestaande klooster in Bilzen.

1.3 BOUWHISTORIEK VAN HET BONNEFANTENKLOOSTER TE HASSELT

Er zijn vrij weinig historische bronnen bekend die de bouwhistoriek van het klooster behandelen. Het archief van het klooster is deels bewaard in het klooster te Bilzen. Het is echter niet geinventariseerd, en voor zover we konden nagaan, bevat het geen informatie die bruikbaar is bij de reconstructie van de bouwhistoriek van het klooster. In de literatuur zijn wel enkele vermeldingen terug te vinden die een beknopte bouwgeschiedenis weergeven.

In 1638 vestigden kloosterzusters van het Sint-Agatha-klooster uit Maastricht zich in Hasselt, aanvankelijk langs de Raamstraat, een zijstraat van de Paardsdemerstraat. ¹¹ In de jaren 1646-1649, de exacte datum varieert naargelang de bron, vestigden de zusters zich langs de Paardsdemerstraat. Volgens Mantelius kwam het klooster "op drij straeten uijt". ¹² Het is niet duidelijk of dit klooster een nieuwbouw was, of of dat men in enkele reeds bestaande huizen trok. De aankoop of bouw gebeurde in ieder geval dankzij de tussenkomst van pastoor-deken Joannes Frederici. ¹³ In juni 1664 werd de eerste steen van het nieuwe klooster aan de Demerstraat gelegd. ¹⁴ Enkele jaren later werd begonnen met de bouw van de barokke kloosterkerk. In de deurstijl van deze kerk was naar verluidt het jaartal 1674 ingewerkt. ¹⁵ De bouw zou echter al in 1668 begonnen zijn, en de ingebruikname van de kerk vond plaats op 23 juni 1676. ¹⁶

In 1715 kocht het klooster in de Demerstraat het buurhuis de "Blauwe Keizer", wat aanleiding gaf tot problemen met het stadsbestuur. De zusters hadden het huis al deels laten afbreken, omdat het het licht in de kerk benam, en omdat de bewoners de rust in de pandhof verstoorden. De stad eiste echter dat het huis weer opgebouwd werd, maar de stad zou op haar kosten een muur optrekken tussen het huis en het pandhof. Dit op voorwaarde dat de zusters dezelfde belastingen zouden betalen als de andere burgers, en hun domein niet verder zouden uitbreiden. Van dan af strekte hun domein zich uit

¹⁰ Schreurs 1985, p 35.

¹¹ Hereswitha 1941, p 202; Caluwaerts 1989, p 40; Schreurs 1985, p 35.

¹² Dit zijn dan de Bonnefantentstraat, Paardsdemerstraat en Demerstraat. Mantelius, 1997, p 197.

¹³ Volgende bronnen vermelden de aankoop van reeds bestaande huizen : Caluwaerts 1989, p 40, "geschonken door pastoor-deken Joannes Frederici, die het zelf had gekocht van baron van Rede, heer van Printhaghen"; Hereswitha 1941, p 203. In Ceyssens 1922-1923, p 274 (1) wordt een handschrift uit 1651 aangehaald waarin staat : "...Au mois d'Octobre 1649 le dernier jour veille de la Saints et jour de St.-Quentin les Religieuses ont chang ee de maison et venu se plasser en la Rue *Pers Demer* en une maison achet e par Monsieur Jean Fr ed eric doyen de Hasselt au Seigneur baron de Rede, seigneur de Printhaghen...". Er is sprake van een nieuwbouw "dankzij de tussenkomst van Jan Frederici" in Arras 2003, p 30.


¹⁴ Hereswitha 1941, p 207 (eerstesteeenlegging op 2 juni 1664). In Ceyssens 1922-1923, p 274 (1) wordt een handschrift uit 1651 aangehaald waar blijkbaar het volgende te lezen valt op datum van 7 juni 1664 : "La Rev. M ere soeur Marie Smelters a mis la premi ere pierre de notre couvent du St.-S epulcre de Hasselt...".

¹⁵ Caluwaerts 1989 p 40.

¹⁶ Hereswitha 1941, p 207-208 (zij vermeldt de eerstesteeenlegging op 13 augustus 1668) ; Schreurs 1985, p 35.

tussen de Blindemurenstraat (Bonnefantenstraat) in het oosten, Demerstraat en enkele private woningen in het westen, private woningen in het noorden en de Paardsdemerstraat in het zuiden. In 1720 werd het complex uiteindelijk voltooid door de bouw van deze ommuring.¹⁷

De oudst bekende (carto)grafische bron van het klooster is de Ferrariskaart, opgemaakt tussen 1771 en 1778 (Fig. 5). Hierop zijn zowel het klooster (lichtrood) als de kerk (donkerrood) zichtbaar. Het klooster lijkt een noord-zuid georiënteerde rechthoekige gesloten bebouwing te zijn, met een klein binnenhof. De kerk, die uitsteekt op de Demerstraat is haaks tegen de noordwestelijke hoek aangebouwd. De Ferrariskaart mag echter niet gelezen worden als een exacte weergave van de werkelijkheid. Zo lijkt het klooster over de Nieuwe Demer heen te staan, dit is echter nooit het geval geweest.



Ten oosten van het klooster en langs de Bonnefantenstraat was er bebouwing aanwezig, maar ten westen van het klooster aan de zijde van de Demerstraat lag alles open, zodat het klooster van hier uit goed zichtbaar was.

Fig. 5 : Hasselt, detail Ferrariskaart (1771-1778) met aanduiding van het klooster (blauw).

Tijdens de Franse heerschappij werden de zusters op 12 april 1798 uit het klooster gezet. Het kloosterdomein werd in twee loten verkocht. Het eerste lot bevatte het klooster zelf, de kerk en de particuliere woning (305000 fr.), het tweede de scholen en andere bijgebouwen (35000 fr.). Het eerste lot werd later doorverkocht aan de gebroeders Willems. Familieleden vestigden een zoutziederij in de kerk.¹⁸ In andere delen van de gebouwen werden opslagplaatsen en stokerijen gevestigd. Deze activiteiten zullen ongetwijfeld een enorme impact op de gebouwen gehad hebben, maar deze is niet meer te achterhalen.



Van de verdere bouwgeschiedenis zijn er geen geschreven bronnen voorhanden. Vanaf 1842 echter worden de kadastrale gegevens bijgehouden, in de vorm van een primitief kadasterplan, en later voor elke wijziging een kadastrale mutatieschets.


Fig. 6: detail primitief kadaster 1842.

¹⁷ Hereswitha 1941, p 207, 210; Grauwels 1982, p 106.

¹⁷ Hereswitha 1941, p 210. Dit jaartal viel volgens Hereswitha af te lezen van de jaarankers op de hofmuur.


¹⁸ Hereswitha 1941, p 213-214.

Op het primitief kadasterplan (Fig. 6) is de situatie nog deels hetzelfde. Alleen zijn er nu tegen de westzijde van het klooster (perceel 59) verscheidene gebouwen aangebouwd, evenals tegen de zuidoostelijke hoek (perceel 65). Deze bijbouwen dateren dus van ergens tussen 1771 en 1842, en maakten dus geen deel uit van het oorspronkelijke klooster.



In 1876 werd het kloostergebouw in twee percelen opgesplitst (Fig. 7). De perceelsgrens liep exact in het midden van het gebouw. Tevens lijkt de zuidelijke helft van het gebouw samengevoegd te worden met de gebouwen met de gebouwen op de percelen 65 en 57.


Figuur 7 : kadastrale mutatieschets van 1876.



De mutatieschets van 1891 (Fig. 8) toont dat deze gebouwen een tiental jaar later worden afgebroken om plaats te maken voor een kleine vierkante aanbouw.

Figuur 8 : detail kadastrale mutatieschets 1891: de aangepaste toestand.


In 1922 brengt priester Ceysens een bezoek aan het klooster. Hij beschrijft het als volgt: "in de Demerstraat ligt de vervallen kerk. Vlak achter de kerk liggen drie woningen, die de achterbouw van het klooster zijn. Deze zijn witgeel gekalkt. Op de gekalkte muren zijn jaarankers te zien die het jaartal 164. weergeven." Op de achtergevel van het klooster, gezien vanuit de tuin van advocaat F. Willems, ziet hij de jaarankers 1664, en een gaaf dubbel sepulchrienen ankerkruis. Voorts merkte Ceysens een mooie, grote lushof naast het gebouw op. Ook liggen er enkele gebouwen (waarvan de ligging niet gespecificeerd wordt) waar vroeger een stokerij was, en ossenstallen. Vermeldenswaard is dat er een deur was die vanuit het klooster toegang gaf tot het doksaal van de kerk.



In 1923 is er tegen de westgevel van vleugel 1 een bijbouw geplaatst (Fig. 9). De twee percelen blijken ondertussen terug samen gevoegd te zijn.

In 1931 wordt de perceelsgrens van 1891 echter weer hernomen.

Figuur 9 : kadastrale mutatieschets, 1923.



In 1950 veranderde het uitzicht van het klooster grondig door de afbraak van de kerk (Fig. 10). Het kloostergebouw zelf werd voorzien van twee erkers, eentje aan de zuidoostelijke hoek en eentje aan de noordzijde.

Figuur 10 : kadastrale mutatieschets, 1950.



Op een foto van het klooster, die genomen moet zijn na 1950 (Fig. 11), gezien de aanwezigheid van de erker en het feit dat kerk al verdwenen is, valt op de gevel duidelijk het jaartal.64 af te lezen, verwijzende naar de bouw van het nieuwe klooster (1664).

Fig. 101: het klooster, gezien vanuit het noordoosten, na 1950.¹⁹

Op basis van deze foto kan het gebouw beschreven worden als een bakstenen constructie, die gekalkt was²⁰. Er zijn 7 traveeën - waarvan 1 met deuropening- en 2 verdiepingen zichtbaar, maar het gebouw liep nog een stuk verder. Uitgaande van de vaststelling dat het gebouw exact in tweeën verdeeld is (cfr. supra) kan uitgegaan worden van een totaal van 12 traveeën. Dit is echter slechts een veronderstelling. De deur en vensteromlijstingen waren waarschijnlijk van mergelsteen, in overeenstemming met de traditionele bouwtrant. Op de foto is duidelijk een band rond de venster- en deuropeningen te zien. Mogelijk had het gebouw ook zandstenen spekbanden. De vensteropeningen zijn rechthoekig met een getoogde bovenzijde. Op de 1^{ste} verdieping zijn de vensteropeningen lager dan op het gelijkvloers. Waarschijnlijk waren alle vensters oorspronkelijk kruisvensters, en was de bovenzijde dus niet getoogd. De geprofileerde kroonlijst was uitgewerkt in zandsteen. De dakbedekking bestond oorspronkelijk uit leien, maar op de foto lijken deze al te zijn vervangen door dakpannen. In het gefotografeerde deel van het gebouw zijn drie dakkapellen te zien. Zoals gezegd zijn er jaarankers aangebracht (.64), en gewone gevelankers die bovenaan voorzien zijn van een dubbele krul. Het is duidelijk te zien dat het gebouw is opgesplitst in twee delen, het verschil in de dakbedekkingen en de afscheidingsmuur die deels zichtbaar is, tonen dit aan. Op de luchtfoto uit 1970 is deze tweedeling ook goed zichtbaar.

¹⁹ Vaes 1998, p 9.

²⁰ Ceysens 1922-1923, p 274 vermeldt dat het gebouw in 1922-1923 witgeel gekalkt was, dus mogelijk was dit nog zo ten tijde van de opname.



Het klooster werd een tijdlang gebruikt als particuliere woningen en burelen. Een luchtfoto genomen in september 1970 (Fig. 12) toont het kloostergebouw met ten noorden en ten oosten ervan een parking. Ten zuiden van het klooster is duidelijk de oudste vleugel van het RTT-gebouw te zien die omstreeks 1950 werd opgetrokken. In 1972 tenslotte wordt het klooster afgebroken om plaats te maken voor de openluchtparking van een nieuwe vleugel van het RTT-gebouw.²¹

Fig. 12 : luchtfoto van Hasselt, 1970, (Bron : NGI).

1.4 VROEGER ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

Op het terrein zelf werd in het verleden nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. Wel werden tijdens het interventie bodemonderzoek in 2001²² verschillende bakstenen muren (Fig 2, 13 en 14) en twee houten putten of kuipen aangetroffen²³. De positie van deze structuren werd aangeduid op een algemeen plan (Bijlage 3). Volgens het saneringsrapport zouden deze bakstenen muren ongeveer 1 meter dik geweest zijn. De muren werden tot op een diepte van vier meter onder het maaiveld aangetroffen met op de bodem ervan restanten van vermoedelijk een keldervloer. De twee houten putten/kuipen, waarvan helaas geen foto beschikbaar is, waren opgevuld met allerlei afval zoals baksteen, glas en dergelijke. De aanwezige muren werden tijdens de sanering verwijderd, de putten werden op gevuld met stabilisé.

In de stad Hasselt is in het verleden eerder sporadisch archeologisch onderzoek uitgevoerd. Zo werd in 1995-1996 door het I.A.P., het huidige VIOE, in de Sint-Quintinskathedraal een bescheiden archeologisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de voorbereiding van de interieurrestauratie.²⁴ Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat de oudste kerk uit hout was opgetrokken. Het is niet duidelijk of dit houten kerkje op het kerkhof geplaatst werd, of dat het kerkhof zich rond de kerk vormde. Tevens werden restanten van verschillende Romaanse bouwfases aangetroffen. Opvallend was de vondst van een neolithische polijststeen en Romeins schervenmateriaal.

²¹ Schreurs 1985, p 35.

²² Zie paragraaf 2.1 Achtergrond en doelstellingen.


²³ Hans Sapin Milieu Advies, Document 01.1101, november 2001, p. 2 – 5, Bijlage 1, bijlage 2: foto 2 en 4.

²⁴ Van Impe en Creemers 1996, p 77-76.



↑ Fig. 13: kloostermuren tijdens interventie bodemonderzoek 2001 (Bron : Hans Sapion Milieuadvies bvba).

→ Fig. 14: kloostermuren tijdens interventie bodemonderzoek 2001 (Bron : Hans Sapion Milieuadvies bvba).



2 HET ONDERZOEK

Het tweede hoofdstuk is gewijd aan de aspecten van het onderzoek zelf. Zo belicht de eerste paragraaf de achtergrond en doelstellingen van het onderzoek. In de tweede paragraaf worden de organisatie en historiek van het onderzoek uiteengezet. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de factoren die het onderzoek enigszins beperkt hebben. Als laatste komen de onderzoeksmethoden van het veldwerk en de uitwerking aan bod.

2.1 ACHTERGROND EN DOELSTELLINGEN

In 1974 werden in de noordelijke zone van de huidige binnenkoer vier ondergrondse stookolietaks geplaatst. Tijdens de vervanging van deze tanks in 2001 werd een verontreiniging met minerale oliën vastgesteld waarvoor een interventiebodemonderzoek werd opgesteld door de firma Hans Sapion Milieu-advies bvba. Bij deze graafwerkzaamheden werden muren van het Bonnefantenklooster vrijgelegd. Gezien na deze interventie nog steeds een significante verontreiniging op het terrein aanwezig was, werd Belgacom door OVAM aangemaand tot het uitvoeren van een nieuwe bodemsanering. Hierbij zou de zuidelijke zone van de binnenkoer tot op een diepte van 3,5 meter onder het maaiveld afgegraven worden. Gezien hierdoor het aanwezige archeologisch bodemarchief vernietigd dreigde te worden, werd door de Entiteit Onroerend Erfgoed van het Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen het uitvoeren van een archeologisch onderzoek geadviseerd. Dit advies werd door OVAM als voorwaarde opgelegd bij het bekomen van het conformiteitsattest voor het uitvoeren van het bodemsaneringsproject.

De opzet van het archeologisch onderzoek was tweeledig, op vraag van R-O Vlaanderen, Entiteit Onroerend erfgoed: een archeologische opgraving van de resten die nog *in situ* waren in de te saneren, zuidelijke zone van de binnenkoer en een registratie van de nog aanwezige resten in de reeds gesaneerde, noordelijke zone van de binnenkoer.

2.2 ORGANISATIE EN HISTORIEK

Opdrachtgever was de firma Belgacom nv die het terrein in gebruik had van de firma ConnectImmo. De heer Emmanuel Raskin was in zijn functie als Senior Environment Manager bij Belgacom nv verantwoordelijk voor het goede verloop van het gehele project. Zijn collega Ronny Lenaerts volgde de werf wekelijks op. Frank De Maeyer nam de veiligheidscoördinatie voor zijn rekening. De saneringswerken zelf werden uitgevoerd door Envisan nv met Bruno Claes als werfleider. Filip Sanders volgde als bodemsaneringsdeskundige voor MAVA Bodemadvies nv de bodemsanering op. Ingrid Vanderhoydonck stond voor R-O Vlaanderen, Entiteit Onroerend Erfgoed in voor de dossieropvolging.

Belgacom nv stelde tijdens het gehele project bureauimte, sanitair, enz. ter beschikking. Voor de graafwerken werd door Aron bvba een beroep gedaan op de firma Yves Welkenhuysen, met Marc Metten als machinist. Francis Decelle van Technum nv zorgde voor de digitale opmeting van het terrein.

Er werd door ARON bvba op naam van Petra Driesen bij het Agentschap Ruimtelijke Ordening, Entiteit Onroerend Erfgoed een vergunning aangevraagd voor het uitvoeren van een archeologische opgraving. Deze werd afgeleverd onder vergunningsnummer 2007/142.

De opgraving werd uitgevoerd in de periode tussen 15 oktober tot 30 november 2007 en nam in totaal 28 dagen in beslag. Tijdens deze periode werd een oppervlakte van ongeveer 490 m² onderzocht. Hoewel de opgraving voorafgaandelijk aan de sanering werd uitgevoerd, had er tijdens de eigenlijke sanering op een viertal momenten een opvolging van de werken plaats²⁵. Projectleider Petra Driesen werd tijdens het veldwerk bijgestaan door Hans Thomas in de functie van assiterend archeoloog en door veldtechnicus Patrick Van Esbroeck. Natasja De Winter stond het projectteam bij tijdens de digitale opmeting van het terrein.

²⁵ 4/12/2007, 17/12/2007, 19/12/2007 en 04/02/2007

2.3 BEPERKENDE FACTOREN AAN HET ONDERZOEK

De grootste beperkende factor van het onderzoek was de verontreiniging van de op te graven zone. Het betrof een verontreiniging met minerale oliën, naftaleen en benzeen die gemengd van aard was: zowel het grondwater als de grond waren vervuild. Hoewel het interventie bodemonderzoek van 2001 had aangetoond dat de vervuiling zich vanaf een diepte van 2 tot 2,5 meter onder het maaiveld bevond – en naar alle waarschijnlijkheid dus onder de aanwezige archeologische restanten - werden gezien de toxiciteit van de aanwezige stoffen toch de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo had elke medewerker de beschikking over olieresistente laarzen, latex handschoenen en vloeistofdichte overalls. Tevens waren er, voor het geval er schadelijke vluchtige stoffen zouden vrijkomen, halfgelaatsmaskers met actieve koolfilter voorzien. De atmosfeerlucht werd gemeten met behulp van een PID-meter. Tijdens het archeologisch onderzoek werd duidelijk dat de verontreiniging zich tot juist boven het vloerniveau van de kelders van het klooster uitstrekte. Het vrijleggen van deze vloeren bleek uiteindelijk geen probleem te vormen, maar het onderzoek van de sporen die eronder aanwezig waren, werd quasi onmogelijk gemaakt door de ernst van de verontreiniging. Er werd dan ook enkel ter hoogte van vloer S 48 manueel een tweede vlak aangelegd. De sporen die hier werden aangetroffen werden slechts “oppervlakkig” geregistreerd. Gelukkig liet de begeleiding van de saneringswerken toe om dieper gelegen sporen fotografisch vast te leggen.

Wegens stabiliteitsredenen diende bij de afgraving van de grond een specifieke procedure gevolgd te worden. Terwijl de oostelijke putrand wegens de aanwezigheid van een ondergrondse parking tot tegen het Belgacomgebouw gelegd kon worden, diende aan de westelijke en de zuidelijke putrand de afgraving onder talud te gebeuren waarbij tussen de kruin van het talud en de terreingrens een afstand van 3 à 4 meter gerespecteerd diende te worden. De afgraving van het talud zelf - dat minimaal onder een hoek van 45 graden moest worden aangelegd - moest getrapt worden uitgevoerd. Tijdens het archeologisch onderzoek kon echter snel van deze procedure afgestapt worden. Reden hiervoor was dat over de gehele lengte van de zowel de westelijke als zuidelijke putwand een dikke bakstenen kloostermuur aanwezig was.

De noordelijke, reeds gesaneerde zone van het terrein kon slechts gedeeltelijk onderzocht worden: de omgeving rond de daar ingeplante ondergrondse stookolietank diende immers gevrijwaard te blijven. Bij het onderzoek van het deel dat wel vrij gelegd mocht worden – de ontgraving onder talud was hier immers wel van toepassing – werd vastgesteld dat bij de vorige sanering de aanwezige muurresten verwijderd waren.

2.4 METHODIEK

In de noordelijke – reeds gesaneerde - zone van het terrein werd de stabilisé waar mogelijk machinaal verwijderd. Dit vlak werd wegens stabiliteitsredenen aangelegd op een diepte van circa 1,25 meter onder het maaiveld. Gezien hier geen sporen meer aanwezig waren, werd in overleg met mevrouw Vanderhoydonck van het Agentschap R-O Vlaanderen beslist hier geen verdere stappen te ondernemen.

In de zuidelijke – te saneren – zone van het terrein werd de puinlaag waarmee de kelderruimten van het klooster waren opgevuld, machinaal verwijderd tot op vloerniveau. Ten oosten van het klooster werd de aanwezige puinlaag slechts tot op een halve meter onder het maaiveld verwijderd. In deze zone bevond zich immers nog een smalle strook oorspronkelijke bodem. Eens vrijgelegd werd het geheel manueel opgeschoond en gefotografeerd. Vervolgens werden de sporen digitaal opgemeten en beschreven. Hierbij werd van ieder spoor de kleur, de samenstelling, een korte beschrijving en de oriëntatie genoteerd, samen met een kort overzicht van de relatie met andere sporen.

Binnen de restanten van het kloostergebouw werd enkel ter hoogte van vloer S 48 plaatselijk een tweede vlak aangelegd. Hier werd een strook van maximum 2 meter breed grenzend aan muur S 114 en de muren S 79-82 manueel verdiept tot op het niveau van de onderliggende vloer en kuip. Terwijl de sporen grenzend aan S 114 na opgeschoond en gefotografeerd te zijn geweest, manueel op schaal 1/20 werden ingetekend, werden de sporen grenzend aan S79-82 enkel gefotografeerd. Reden hiervoor is dat de vervuiling hier te ingrijpend was. Daarnaast werden twee beperkte kijkvensters aangelegd: een eerste kijkvenster situeerde zicht ter hoogte van de noordelijke

helft van vloer S 119 in de ruimte gevormd door de muren S 114, S 116 en S 117; een tweede kijkvenster situeerde zich ter hoogte van de twee hardstenen fragmenten aanwezig in vloer S 119.

Nadat een aantal sporen uit vlak 1 ten oosten van het kloostergebouw gecoupeerd waren, werd het vlak opnieuw opgeschoond en geregistreerd als vlak 1 bis. In de zone ten noorden van de verstoring werden de nog aanwezige archeologische lagen stratigrafisch afgegraven totdat de natuurlijke bodem bereikt was. Gezien de aanwezigheid van prehistorische artefacten kans reëel werd geacht, werden de E-horizont en Bt-horizont eveneens al schavend verwijderd. De zone ten zuiden van de verstoring werd tot driemaal toe manueel verdiept. Ieder vlak werd opgeschoond, gefotografeerd en ingemeten. Kuil S 43 werd pas in het laatste vlak gecoupeerd. Bij de hoogtemeting van deze vlakken werd het deksel van de meest zuidelijke rioleringsput al vast punt gebruikt. Aan dit deksel werd een relatieve hoogte van 50 meter toegekend.

Bij de uitwerking van de veldgegevens werden de spoorbeschrijvingen, foto's en vondsten gedigitaliseerd in een Access-databank. De hoogtematen werden geregistreerd in een Excel-sheet. De dagrapporten werden eveneens overgenomen.

3 RESULTATEN VAN HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

In dit derde hoofdstuk worden de resultaten van het archeologisch onderzoek belicht. In de eerste twee paragrafen wordt ingegaan op de gaafheid en de bodemopbouw van het terrein. De derde paragraaf belicht de aangetroffen archeologische sporen en structuren. In een vierde en laatste paragraaf komen de vondsten aan bod.

3.1 GAAFHEID VAN HET TERREIN

Het opgravingsterrein heeft in het verleden al te lijden gehad onder enkele verstorende bodemingrepen. Zo bleek niet alleen de noordelijke zone van het terrein tijdens de sanering van 2001 volledig vergraven te zijn; langs de oostelijke putrand was een zone van circa 4 meter breed verstoord tijdens de bouw van de tweede vleugel van het Belgacomgebouw in 1972 en tijdens de aanleg van een riolering. De overige zones van het terrein waren nagenoeg onaangeroerd.

3.2 BODEMOPBOUW VAN HET TERREIN

De site werd gekenmerkt door een zeer eenvoudige profielopbouw. Eens het gestabiliseerde zand onder de verharding van de parking verwijderd was, troffen we over het gehele onverstoorde terrein een puinlaag (S 45) aan die afkomstig was van de afbraak van het klooster in 1972. Deze puinlaag dekte niet enkel de muurrestanten af maar vulde tevens de nog aanwezige kelderruimtes volledig op.

In de zone tussen de oostelijke kloostergevel (S 114) en de bouwput van de tweede vleugel van het Belgacom-gebouw werd onder de puinlaag de natuurlijke bodem aangetroffen. Het ging om een lichte zandleemgrond (P) waarin zich een postpodzol gevormd had (*Fig. 15 – Bijlage 9*). Dergelijke postpodzolen worden gekenmerkt door een verbrokkelde structuur B-horizont. In dit geval heeft deze horizont zich gevormd als gevolg van vroegere kwel en/of grondwaterschommelingen. De Demer is gekend om de vorming van ijzeroer of moerasijzererts. Daardoor is de B-zone dikker dan bij een gewone podzol normaal het geval is. De bodem leek niet bewerkt te zijn, maar was wel begroeid met een dikke E-zone tot gevolg.²⁶



Fig. 15 : Postpodzol in de zone ten oosten van het klooster.

²⁶ Met dank aan Arjan Van der Star.

3.3 DE SPOREN EN STRUCTUREN

Het archeologisch onderzoek heeft in totaal een 145-tal sporen opgeleverd. Deze kunnen in drie grote groepen onderverdeeld worden. Ten eerste zijn er de - veelal architecturale – sporen, die van het Bonnefantenklooster zelf en van een aanpalend gebouw afkomstig zijn. Ten tweede zijn er de architecturale sporen die onder het klooster werden aangetroffen. Ten derde zijn er de sporen die ten oosten van het klooster – en dus buiten het gebouw - werden aangetroffen.

3.3.1 HET BONNEFANTENKLOOSTER

Bij het archeologisch onderzoek kwamen zoals verwacht de overblijfselen van het Bonnefantenklooster aan het licht (*Fig. 16 – Bijlage 8*). Het betreft de keldervertrekken van een langwerpig gebouw (*gebouw 1*), dat zich uitstrekte van noord naar zuid. Tevens gaat het om de kelderruimtes van een tweede gebouw (*gebouw 2*) dat haaks staat op de zuidoostelijke hoek van het eerste gebouw en parallel loopt met de overwelfde Nieuwe Demer. Beide gebouwen worden in onderstaande tekst in detail besproken. Zo wordt er dieper ingegaan op het grondplan, de opbouw en afwerking van hun buiten- en binnenmuren, de aangetroffen vloeren, trappen en deuropeningen, de overwelfing van de vertrekken en de aanwezige binnenconstructies.

3.3.1.1 Grondplan



Fig. 16: Bovenaanzicht met aanduiding van gebouw 1 en gebouw 2.

Het grondplan van de kelderruimtes van gebouw 1 (*Fig. 16: 1*) wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een lange noord-zuid georiënteerde gang die de volledige lengte van de opgravingsput bestrijkt. Aan de oostzijde van deze gang situeerden zich - voor zover zichtbaar - minimaal vier vertrekken. Van het meest noordelijke vertrek was ten gevolge van de sanering van 2001 enkel de aanzet bewaard gebleven. Daarnaast gaf de gang in het zuiden uit op een vijfde vertrek dat er haaks op stond. Ook in het noorden was er op het uiteinde van de gang een hoek naar het westen waar te nemen. Dit wijst op de aanwezigheid van een zesde ruimte, die eveneens haaks op de gang stond. De aanwezigheid van deze laatste twee vertrekken suggereert dat het gebouw oorspronkelijk een U-vormig grondplan had.

Gebouw 2 (Fig. 16: 2) is tegen het zuidelijke uiteinde van de oostelijke gevelmuur van gebouw 1 aangebouwd en is oost-west georiënteerd. Gezien dit gebouw grotendeels buiten de opgravingsput viel, was het niet mogelijk verdere uitspraken te doen naar het grondplan van dit gebouw.

3.3.1.2 Buitenmuren

Van gebouw 1 zijn zowel de oostelijke (S114), de zuidelijke (S 109) als de westelijke buitenmuur (S 1) teruggevonden. Deze muren zijn allemaal opgebouwd uit grote bakstenen met een lengte van 21 à 24 cm, een breedte van 11 cm en een dikte van 5 cm. Deze bakstenen, die gevat zijn in een grijze tot beige kalkmortel, zijn overwegend in een onregelmatig verband geplaatst. Toch is er soms een voorkeur voor koppen te zien en hier en daar komen er afwisselend koppen en strekken voor.

De oostelijke buitenmuur (S 114) kon over de volledige lengte van de put gevolgd worden en dit over een afstand van bijna 30 meter. Het verloop van deze muur in noordelijke richting is verstoord door de plaatsing van een rioolput en de sanering van 2001. Deze muur, die ca 65 cm breed was, bleek ongeveer 140 cm onder het maaiveld gefundeerd te zijn. Tevens verbreedde de muur naar onderen toe een weinig. Daar waar de muur tegen de zuidelijke buitenmuur (S 109) geplaatst was, bleek ze echter even diep als deze muur te zijn (zie beneden) om in noordelijke richting trapvormig op te lopen tot de normale funderingsdiepte bereikt was. In deze muur zijn twee doorgangen, S 128 en S 134, aanwezig²⁷. De insteek van de muur (S 25) leverde 1624 vondsten op. Het betrof hoofdzakelijk roodbakkend aardewerk. Enkele meters ten zuiden van doorgang S 128 is in de binnenzijde van de muur een nis uitgespaard (S 129). Deze was 60 cm breed, 11 cm diep en was vermoedelijk minstens 80 cm hoog. Mogelijk was dit een stort- of lichtkoker.

De zuidelijke buitenmuur van gebouw 1 wordt gevormd door S 109 die ter hoogte van gebouw 2 naadloos overgaat in S115. Deze muur, 80 centimeter breed, kon over beide gebouwen over een afstand van zeker 15 meter gevolgd worden. Tevens kon bij de opvolging van de saneringswerken vastgesteld worden dat deze buitenmuur naar schatting tot op een diepte van circa 5 meter onder het maaiveld gefundeerd was. Gezien de Nieuwe Demer oorspronkelijk vlak ten zuiden van deze muur stroomde, deed deze muur naast buitenmuur mogelijk ook dienst als kademuur of keermuur.



Terwijl de muur aan de noordzijde naar onderen toe trapvormig verbreedde, was ze langs de zuidzijde tegen – en plaatselijk zelfs op – een oudere muur gebouwd (Fig. 17). Deze muur was opgetrokken uit grote rechthoekige mergelblokken. Mogelijk betreft het een oudere kademuur. Langs de binnenzijde is er over gehele lengte op heuphoogte een richel van zo'n 12 à 13 cm diep aanwezig. In deze muur zijn op drie plaatsen de aanzetten van keldervensters (S 110, S 111 en S 112) aanwezig die uitgaven op de Nieuwe Demer. De vensterbanken bestaan uit vierkante tegels in grijze hardsteen. Gezien zowel de afmetingen als de oppervlaktebewerking van deze tegels verschillen, kan er van uitgegaan worden dat het om recuperatiemateriaal gaat. Ten westen van venster S 111 is er in de binnenzijde van de muur tevens de aanzet van een nis aanwezig (S 113). Deze is 31 cm breed en 34 cm diep.

Fig. 17: Opvolging van de saneringswerken ten zuiden van buitenmuur S 109. De mergelmuur is op de voorgrond zichtbaar.

²⁷ Zie paragraaf 3.2.1.6.

De westelijke buitenmuur (S 1) van gebouw 1 kon over een afstand van 18 meter gevolgd worden. De dikte van de muur was niet te achterhalen gezien de muur deels in de profielwand stak. Aan beide uiteinden maakte ze een hoek naar het westen toe, voor twee ruimtes die bijna volledig buiten de opgegraven zone vallen. Tegen de noordelijke hoek was een stenen trap geplaatst (S 7) waarlangs een tweede muur was bijgeplaatst (S 8), zo een nieuwe hoek vormend. In de noordelijke helft van S 1 zijn twee nissen aanwezig waarvan de onderzijde op iets meer dan een meter hoogte zit. Ze zijn ongeveer een halve meter breed, de bovenzijde is niet meer bewaard.

Voor de bouw van gebouw 2 werd tegen de oostelijke buitenmuur van gebouw 1 (S 114) en min of meer parallel aan de zuidelijke buitenmuur (S 115-119), een nieuwe buitenmuur (S 122) geplaatst. Deze muur, die slechts 45 cm dik is, verschilt duidelijk van de hierboven besproken muren. Ze is gemetst met bakstenen van variërende afmetingen met rechthoekige tot vierkante vorm. Deze baksteen is gevat in een licht geelbeige tot geelbeige kalkmortel. Daarnaast is de muur gedeeltelijk opgemetst met felgeelbeige kalkmortel. Deze kalkmortel komt overeen met de mortel gebruikt in vloer S 119²⁸.

3.3.1.3 Binnenmuren

Gebouw 1 wordt in de lengte in twee delen verdeeld door een lange, noord-zuid georiënteerde binnenmuur met diverse doorgangen²⁹. Haaks op de oostzijde van deze muur zijn er drie muren gemetst. Hierdoor wordt het gebouw ingedeeld in een lange gang gelegen langs de westelijke buitenmuur en vier ruimtes ten oosten van deze gang. De gang zelf is in twee delen opgedeeld door de bouw van dwarsmuur S 6. In gebouw 2 is er een vierkante uitbouw te zien, die door een trapeziumvormige uitbouw heen loopt. Bij de begeleiding van de saneringswerken werd in dit gebouw onder de terracotta vloer en haaks op de zuidelijke buitenmuur een muur (S 144) waargenomen. Deze muur die parallel liep met de oostelijke buitenmuur (S 114), was gedeeltelijk uitgebroken. Een tweede muur, S 145, was schuin tegen de noordoostelijke hoek van muur S 144 gemetst. Al deze binnenmuren zijn op basis van de gebruikte baksteen- en mortelsoort, evenals hun algemene vormkenmerken in vijf groepen in te delen. De muren uit de eerste twee groepen behoren hoofdzakelijk tot gebouw 1, de muren uit de laatste drie groepen tot gebouw 2.

De grootste groep bestaat uit de binnenmuur die de gang flankeert (S 16, S 59, S 64, S 78, S 83 en S 104), twee van de muren die hier dwars op staan (S 49 en S 79/82) en muur S 144. Deze muren zijn allen opgebouwd uit baksteen gevat in beige tot grijze kalkmortel. De bakstenen liggen over het algemeen in een onregelmatig verband, hoewel dikwijls een tendens naar een staand verband wordt vastgesteld. Het baksteenformaat ligt overal rond 24x12x6 cm. In de mortel is op sommige plaatsen grijze leisteen verwerkt tegen opstijgend vocht. Sommige leien bevatten gaatjes, dit wijst op recuperatie van dakleien. De twee dwarsmuren S 49 en S 79/82 zijn vervlochten met het metselwerk van de lange binnenmuur. Ze zijn echter tegen de oostelijke buitenmuur S 114 aangemetseld. Deze groep van binnenmuren vertoont dezelfde kenmerken als de buitenmuren van gebouw 1³⁰ en hoort hiermee samen. In S 16, het meest noordelijke deel van de muur die de gang flankeert, is een (in plan) trapeziumvormige opening te zien (S 48). Deze is uitgebroken en deels terug opgemetseld. De gebruikte bakstenen zijn van het formaat 16x12x6 cm en gevat in gelige kalkmortel. In de uitgespaarde hoeken van deze opening zijn in de kalkmortel afdrukken te zien, waarschijnlijk van een omlijsting van de opening, mogelijk een raamkozijn.

Een volgende groep binnenmuren wordt gevormd door S 60 en 63. Muur S 60 vormt de scheiding tussen de grote rechthoekige ruimte en de vierkante ruimte ten noorden ervan. Het metselwerk van deze muur is noch met deze van de lange binnenmuur, noch met deze van de zuidelijke gevelmuur vervlochten. S 63 is tegen de noordzijde van S 60 aangebouwd. De bakstenen van beide muren zijn gevat in een lichtbeige tot beigegrijze kalkmortel, die plaatselijk donkergrijs van kleur is. De formaten zijn beduidend kleiner dan die van de bovenstaande groep, namelijk 12x11x5 cm voor S 60 en 12x13x6 cm voor S 63. Muur S 63 is voorzien van twee uitsprongen van 28,5 cm lang en 23 cm breed. De ruimte tussen beide uitsprongen bedraagt 105 cm. Voor de bouw van muur S 6, d.i. de dwarsmuur die de gang in twee delen opdeelt, is gebruik gemaakt van eenzelfde kalkmortel als bij de muren S 60 en S 63. Het formaat van de gebruikte baksteen, 23x11x5 cm, is echter aanzienlijk groter. Ook deze

²⁸ Zie paragraaf 3.3.1.5.

²⁹ Zie paragraaf 3.3.1.6.

³⁰ Zie paragraaf 3.3.1.2.

dwarsmuur staat los van de muren die het raakt. Deze dwarsmuren kunnen dan ook gezien worden als latere toevoegingen.

Muur S 116, die een vierkante ruimte vormt in de zuidwestelijke hoek van gebouw 2 is opgebouwd uit bakstenen van 21x11x5 cm groot die - gevat in een lichtgeelbeige kalkmortel - in een stand verband gemetst zijn.

De muren S 117 en 118, die samen de trapeziumvormige uitsprong in dit gebouw vormen, zijn opgebouwd uit gerecupereerde bakstenen. Sommige van de aanwezige bakstenen blijken immers sporen van kaleisel te dragen, anderen weer niet. Deze bakstenen die hoofdzakelijk kops geplaatst zijn, zijn gevat in een felbeige kalkmortel. Beide muren zijn erg ondiep gefundeerd: slechts 14 cm onder vloer S 119. In muur S 117 is een opening gelaten van 16 centimeter breed en 10 centimeter hoog. De functie hiervan is niet duidelijk.

Het metselwerk van muur S 145 lijkt aan te sluiten bij dit van de noordelijk buitenmuur S 122 van gebouw 2.

3.3.1.4 Muurafwerking

Wat betreft de muurafwerking kunnen in gebouw 1 twee grote groepen onderscheiden worden. Van de muren die ten noorden van de dwarsmuren S 6 en S 60 gelegen zijn, is de onderste 60 centimeter gecementeerd³¹. Zo krijgt men in deze ruimtes een gecementeerde plint van 1 à 2 centimeter dik. Het muurdeel boven deze cementering draagt vaak meerdere lagen wit tot lichtblauwgrijs kaleisel. Ten zuiden van deze dwarsmuren is er nergens zo'n regelmatige cementering aangebracht. Hier en daar is er een strookje cement gesmeerd onderaan de muur, tegen het vocht, maar dit is niet consequent toegepast. De muren zijn hier hoofdzakelijk enkel gekaleid.

Met uitzondering van muur S 114, zijn alle muren in gebouw 2 gecementeerd. Muur S 114 is slechts gedeeltelijk gecementeerd: het muurdeel binnen in de trapeziumvormige ruimte gevormd door S 117 en S 118 blijkt immers niet afgewerkt te zijn.

3.3.1.5 Vloeren



Ook wat de vloeren betreft kunnen in gebouw 1 twee grote groepen onderscheiden worden. De ruimtes die ten noorden van de dwarsmuren S 6 en S 60 gelegen zijn, hebben aansluitend op de gecementeerde plint van de muren een gecementeerde vloer (S 12).³² In de ruimtes ten zuiden van deze dwarsmuren bestaat de vloer ofwel uit grote rechthoekige tot langwerpige tegels in blauwe hardsteen (S 13) ofwel uit kleinere vierkante tegels in grijze hardsteen (S 84).

De hardstenen tegels van vloer S 13 zijn rechthoekig tot langwerpig van vorm en hebben variërende afmetingen. Deze tegels zijn ongeveer 12 centimeter dik. De frijnslag is nog goed zichtbaar, het oppervlak is dan ook eerder ruw. Plaatselijk zijn de tegels uitgebroken, mogelijk gebeurde dit bij de afbraak van het klooster. In de gang zijn op 12 tegels afdrukken van cijfers waargenomen, die oorspronkelijk waarschijnlijk geleverd waren (Fig. 18). Het gaat om één 7, twee maal een 8, twee maal een 9, drie maal een 10 en éénmaal een 11, 12, 13 en 14. Deze cijfers nummerden de rijen tegels - en dit oplopend van noord naar zuid - in het ganggedeelte waar zich één van de twee aangetroffen rekkenconstructies bevond.³³

Fig. 18: De getallen 9 en 10.

³¹ Met uitzondering van de muren in de meest noordelijke kelderruimte.

³² Bij de sanering is er onder deze cementvloeren geen oudere vloer aangetroffen.

³³ Zie paragraaf 3.2.1.9.

Vloer S 84 bestaat uit vierkante grijze hardstenen tegels in verschillende maten. De kleinste tegels zijn lichtgrijs en hebben een zijde van 19 centimeter. Verder zijn er blauwgrijze tegels met zijdes van 20 centimeter, lichtgrijze tegels met zijdes van 25 centimeter en lichtgrijze tegels met een zijde van 29 centimeter. Deze laatste tegels vormen een gootje dat in noord-zuid richting loopt en eindigt bij een ijzeren afvoerputje (S 92) dat op het diepste punt van deze ruimte, tegen de zuidmuur (S 109) aan gelegen is. De oostelijke en westelijke helft van deze vloer hellen ook duidelijk af naar het gootje. Tegen de westmuur van deze ruimte is een gedeelte van de vloer opgebouwd uit vierkante terracotta tegels van verschillende afmetingen (S 89), maar vooral met 29 centimeter zijde. Deze tegels liggen op een laag grijs zand (S 86).

Vloer S 119 in gebouw 2 bestaat uit terracotta tegels van 20 centimeter op 20 centimeter (S 119), die plaatselijk opgebroken zijn voor de bouw van de binnenmuren S 117 en S 118 en de trap S 120. De tegels zijn geplaatst op een laag felgeelbeige kalkmortel van 1 à 3 centimeter dik. Deze vloer is aanwezig in de volledige zone tussen de twee buitenmuren S 122 en S115.

3.3.1.6 Deuropeningen

Verspreid over beide gebouwen konden in totaal 9 deuropening onderscheiden worden. Verscheidene van deze doorgangen bleken in de loop der jaren dicht gemetst te zijn, weer andere werden net uitgebroken en een aantal zijn blijven bestaan.

De kelders van gebouw 1 telden oorspronkelijk 6 doorgangen: vijf van deze doorgangen gaven vanuit de lange gang toegang tot drie van de vier ruimtes die ten oosten van de gang gelegen waren. Een zesde toegang verbond de grote rechthoekige ruimte met de vierkante ruimte ten zuiden ervan (Fig. 16). Drie van deze oorspronkelijke doorgangen zijn nooit dicht gemetst. Het gaat om de doorgang tussen de muren S 16 en 59, de doorgang (S 77) tussen de muren S 64 en S 78 en de doorgang tussen de muren S 78 en S 83. Deuropening S 72 gelegen tussen muur S 59 en muur S 64, deuropening S 80, gelegen tussen muur S 79 en S 82 en deuropening S 105 gelegen tussen muur S 104 en S 109 werden echter wel dicht gemetst.

De dichtgemetste deuropening S 72 gaf oorspronkelijk toegang tot de grote rechthoekige ruimte. De dorpel van de afgedichte deuropening S 72 wordt gevormd door de hardstenen vloer, die deels is uitgebroken. De dichtingsmuur S 73 is 16,5 centimeter dik en bestaat uit bakstenen gevat in beige



kalkmortel. De onderste 113 centimeter van de muur is opgebouwd uit 2 rijen baksteen, daarboven bestaat de muur slechts uit 1 rij bakstenen. Het baksteenformaat varieert, het is dus waarschijnlijk secundair materiaal. In de muur zit een uitgebroken opening van enkele bakstenen groot. Ook deuropening S 80, dichtgemaakt met muurtje S 81, gaf oorspronkelijk toegang tot dezelfde ruimte als S 72. De dorpel is opnieuw in blauwe hardsteen en heeft een gootje. Dichtingsmuur S 81 is opgebouwd uit feloranje baksteen gevat in cement en geplaatst in staand verband. Het baksteenformaat is 17x 8 x 5 cm. Deuropening S 105 is dichtgemetst met muurtje S 106. Deze muur is slechts 1 rij bakstenen dik. De bakstenen hebben een quasi vierkante vorm en zijn gevat in lichtgrijze mortel.

Deuropening S 61 werd eveneens toegemetsd. De dichtingsmuur (S 62) was op eenzelfde wijze vervaardigd als dichtingsmuur S 82. Het betreft hier echter geen oorspronkelijke deuropening. Dwarsmuur S 60 vormde immers een latere toevoeging.

Fig. 19 : Deuropening S 50 met de restanten van een houten deur .

Ten slotte zijn er drie doorgangen gecreëerd door bestaande muren plaatselijk uit te breken. Het gaat om S 128, S 134 en S 50. De eerste twee doorgangen zijn gemaakt zijn in de oostelijke buitenmuur S 114. Deuropening S 128 geeft toegang tot trap S 37 die naar buiten en naar de begane grond leidde. De dorpel van deze deur bestaat uit de bakstenen van muur S 114. De andere doorgang is S 134. Deze doorgang verbond gebouw 1 met gebouw 2. De dorpel van deze opening is gecementeerd. Muur S 49 werd in het midden opgebroken om doorgang S 50 te creëren. In deze deuropening, waarvan de deurposten volledig gecementeerd zijn³⁴, zitten nog restanten van een opgeklampte houten deur (Fig. 19). De deur is samengesteld uit 7 planken die verstevigd zijn met 2, oorspronkelijk waarschijnlijk 3, klampen. De breedte van de klampen varieert van 9 tot 12 cm, de dikte schommelt rond de 2,5 centimeter. De deur is tot op 1,10 meter bewaard. De deurkruk en de opgelegde slotkast zijn nog aanwezig.

3.3.1.7 Overwelling

In gebouw 1 waren zowel de gang als de vier ruimtes ten oosten ervan oorspronkelijk overwelfd. De overwelling in de vier ruimtes bestond uit een afwisseling van tongewelven en gordelbogen. De aanzet van deze gewelven die op de muren aan weerszijden van de ruimtes stond, bestond dan ook uit een opeenvolging van gewelfvlak en gordelboog (Fig. 20). De aanzet van de gordelboog is zo'n 50 centimeter breed, de aanzet van het gewelfvlak ongeveer 100 centimeter. Het gewelf was vrij afgevlakt en dus meer halfellipsvormig dan half rond (Fig. 21). Dit is goed zichtbaar bij de aanzet van de gordelboog ter hoogte van dwarsmuur S 60. De plafonds waren dan ook eerder vrij laag. De lange gang in gebouw 1 was daarentegen overdekt met een tongewelf.

In gebouw 2 waren de muren niet hoog genoeg bewaard om iets te kunnen besluiten over de overwelling of afdekking ervan.

3.3.1.8 Trappen

Verspreid over de twee gebouwen zijn drie trappen en een negatieve afdruk van een trap aangetroffen: trap S 7, trap S 37 en negatief S 2 in gebouw 1 en trap S 120 in gebouw 2. Deze trappen zijn naar alle waarschijnlijkheid toevoegingen van latere datum en maakten dan ook geen deel uit van de oorspronkelijke constructies.

Trap S 7 is tegen de westelijke buitenmuur (S 1) van gebouw 1 aangebouwd. S1 maakte hier een hoek in westelijke richting, waartegen de trap geplaatst is. Er zijn zes treden bewaard, de onderste drie treden bestaan uit telkens drie grijze hardstenen tegels van 30x30x4 cm. Van de bovenste drie tegels is het oppervlak gecementeerd.

Trap S 37 is tegen de oostzijde van de oostelijke buitenmuur S 114 gebouwd en ligt in feite buiten het gebouw. Deze trap is opgebouwd uit feloranje baksteen gevat in cement. Hoewel slecht vier treden vrij gelegd konden worden, moeten er vermoedelijk zes aanwezig zijn geweest. Trap S 120, in gebouw 2 had eveneens zes treden en is op eenzelfde wijze vervaardigd als trap S 37.

Op muur S 1 was tegenover deuropening S 77 een negatieve afdruk zichtbaar waar ooit een houten trap gestaan heeft (S 2). Het muurdeel tegen de trap, grenzend aan de noordzijde, is gecementeerd.

3.3.1.9 Binnenconstructies

In gebouw 1 werden een aantal binnenconstructies aangetroffen. Het betreft onder meer een bakstenen schouw en twee rekkenconstructies.

De schouw, gelegen tegen de zuidkant van S 81, is opgebouwd uit feloranje baksteen gevat in grijze cement (Fig. 22). Het baksteenformaat is 17x8x6 cm. De wanden zijn lichtblauw gekaleid. In de schouw bevond zich oorspronkelijk een tiental centimeter boven de vloer een vierkante opening (17x17), afgeboord met ijzer, die nu gedicht was met baksteen. Dit was de opening voor de kachelpijp. De bakstenen van de schouw zitten vervat in de achterliggende muur S 81 waarmee deuropening S 80 is dicht gemetst. Beide zijn dus gelijktijdig gebouwd.

³⁴ De cementering loopt een weinig over de muren S 131 en S 132 van de aanpalende rekkenconstructie heen.



Fig. 20 : gewelfvlakken en gordelbogen ter hoogte van muur S 64. Deze zijn al wat ingezakt, oorspronkelijk hadden ze een iets steilere hoek ten opzichte van de muur. Ze worden op de foto enkel overeind gehouden door puinlaag S 40.



Fig. 21 : Reconstructie verloop gewelf ter hoogte van dwarsmuur S 63.



Fig. 22: Bovenaanzicht op de meest zuidelijke ruimte van gebouw 1. Boven op de foto is tegen de dichtgemetste deuropening de bakstenen schouw te zien. Op de vloertegels tekenen zich de afdrucken van verschillende muurtjes af, enkel muur S 93, links op de foto, is nog gedeeltelijk bewaard gebleven.



Fig. 23: De rekkenconstructie in de lange gang van gebouw 1.

Ongeveer een halve meter voor de schouw (S 99) is er op de vloertegels een rechthoekige negatieve afdruk zichtbaar, vermoedelijk van de kachel (S 98) (Fig. 22). Deze afdruk heeft een centrale rechthoekige opening met één getoogde zijde van 35x50 cm.

Ten zuiden van deze schouw en kachel waren in dezelfde ruimte een aantal afdrucken van muurtjes te zien op de tegelvloer, namelijk S 94 t.e.m. 97 en S 101 (Fig. 22). Op één plaats is het muurtje zelf nog bewaard, dit is S 93. Dit muurtje is, juist zoals de schouw opgebouwd uit feloranje baksteen van 17x8x5 cm gevat in grijze cement. De muur is 25 centimeter hoog bewaard. Waar S 97 de zuidelijke gevelmuur S 109 raakt, is te zien dat deze muurtjes oorspronkelijk maar zo'n 40 centimeter hoog waren. S 96 en S 97 vormen een rechthoekige ruimte in het midden tegen de zuidelijke muur (S 109). De afwerking van deze muur vertoont hier een iets andere kleur. Deze rechthoek heeft een toegang in de noordelijke, korte zijde. S 93 tot S 95 vormen samen een soort trechtervorm, naar deze rechthoek toe.

Daarnaast werden in gebouw 1 in de gang en in één van de ruimtes ten oosten ervan constructies aangetroffen, die als opbergrekken geïnterpreteerd kunnen worden. Deze constructies bestaan uit halfsteense muurtjes die dwars op de achterliggende wand zijn geplaatst. Hierover liggen ijzeren banden die de afstand tussen de muurtjes overbruggen en functioneren als dragers voor tegels.

Een eerste rekkenconstructie situeerde zich tegen de noordzijde van muur S 49, aan weerszijden van deuropening S 50. De constructie wordt gevormd door vier bakstenen muurtjes (S 130 tot S 133). Deze muurtjes waren oorspronkelijk 66 centimeter hoog en 67 centimeter diep. Later zijn ze vergroot met een extra rij baksteen zodat ze uiteindelijk 77 centimeter hoog waren en 88 centimeter diep. De bakstenen (18x9x5cm) zijn gelegd in een lichtgrijze mortel en een lichtgeelbeige mortel voor de vergroting. Op de muurtjes liggen vier metalen banden (S 148 en S 150) waarop drie rijen terracotta tegels van 20 centimeter op 20 centimeter (S 149 en S 151) geplaatst zijn. De rekjes die zo gevormd



worden zijn afgeboord met één rij baksteen. Het oppervlak is zo'n 120 centimeter lang en 64 centimeter diep en het bevindt zich 90 centimeter boven het oorspronkelijke vloerniveau. Op de westzijde van muurtje S 133 is een baksteen aanwezig waarop vóór het bakken van de steen een graffito was aangebracht (Fig. 24).

Fig. 24 : Graffito op S 133.

Een tweede rekkenconstructie situeerde zich in de noord-zuid georiënteerde gang, ten oosten van dwarsmuur van S 6 en tegen de westzijde van muur S 64 (Fig. 23). Deze constructie bestaat uit vijf muurtjes (S 66 t.e.m. S 91) die opgebouwd zijn uit kleine bakstenen gevat in geelbeige kalkmortel. De terracotta tegels (S 71) worden gedragen door drie ijzeren banden (S 70) die de afstand tussen de muurtjes overbruggen en ook in muur S 6 gevat zijn, zodat men zes rekken bekwam. In tegenstelling tot de andere rekkenconstructie werden niet enkel terracotta tegels gebruikt maar ook twee grijze hardstenen tegels. Tegen enkele van de muurtjes is met een spijker een metalen plaatje aangebracht. Het meest zuidelijke muurtje van de rekkenconstructie (S 66) heeft een tegenhanger (S 5), tegen de tegenoverliggende muur (S 1) gemetst. Deze muur is in strekken gemetst, met bakstenen van 18x8x6. Het zuidparement van dit muurtje evenals de tegenhanger S 66 is wit gekaleid. Door dit muurtje (S 5) te plaatsen bekwam men een afgescheiden ruimte met rekken erin. Zoals boven al vermeld, waren de verschillende rijen vloersteen in deze ruimte genummerd.

3.3.1.10 *Globale interpretatie en datering*

De oudst bekende (carto)grafische bron van het klooster is de Ferrariskaart, opgemaakt tussen 1771 en 1778 (Fig. 5). Hierop zijn het klooster en de kerk zichtbaar. Aangezien er in historische bronnen nergens sprake is van de afbraak van één of ander onderdeel van het klooster tussen de stichting en de opmaak van deze kaart kunnen we er van uitgaan dat de situatie op de Ferrariskaart dezelfde is als bij de stichting van het klooster in de 17^{de} eeuw.

Op het primitief kadasterplan uit 1842 (Fig. 6) is de situatie nog deels hetzelfde. Alleen zijn er nu tegen de westzijde van het klooster verscheidene gebouwen gebouwd, net als tegen de zuidoostelijke hoek. Deze bijbouwen dateren dus tussen 1771 en 1842 en maakten bijgevolg geen deel uit van het oorspronkelijke klooster. Vergelijken we dit kadasterplan met het grondplan van de opgegraven resten dan zien we dat gebouw 1 overeen zou moeten stemmen met de oostelijke vleugel van het noord-zuid georiënteerde kloostergebouw dat gelegen was op perceel 59. Gebouw 2 lijkt daarentegen deel uit te maken van de bijbouw op perceel 65 die tussen 1771 en 1842 tegen de zuidoostzijde van deze vleugel gebouwd werd. Deze gedachtengang wordt ondersteund door de aangetroffen muurrestanten: de buitenmuren van gebouw 1 en de eerste groep van binnenmuren waarvan sprake in paragraaf 3.3.1.3 (Fig. 25: *lichtblauw*) vertonen allen eenzelfde metselwerk en werden allen op hetzelfde moment, in 1664, opgericht. De noordelijke buitenmuur van gebouw 2 (Fig. 25: *donkergroen*) wijkt van deze muren af qua metselwerk en oriëntatie en is dus duidelijk van latere datum. Het grondplan van de oostelijke kelders van het kloostergebouw wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een lange noord-zuid georiënteerde gang met ten oosten daarvan een grote, rechthoekige kelderruimte die ten zuiden en vermoedelijk ook ten noorden door een vierkante ruimte geflankeerd wordt.

Rond 1876 werd het oude kloostergebouw in twee delen gesplitst (Fig. 7). Dwarsmuren S 6 en S 60 worden gebouwd waardoor zowel de gang als de grote rechthoekige kelderruimte in twee gedeeld worden. (Fig. 25: *donkerblauw*). Tevens lijkt gebouw 2 bij de zuidelijke helft van gebouw 1 gevoegd te zijn. De doorgang tussen beide gebouwen (S 134) lijkt dan ook uit deze periode te stammen.



Fig. 25: Chronologisch overzicht van de aangetroffen architecturale resten: 1664: *lichtblauw*; periode tussen 1771-1778 en 1842: *donkergroen*; 1876: *donkerblauw*; 1891: *lichtgroen*; 1923: *geel*; 1931: *rood*; 1950: *oranje*.

In 1891 werd het gebouw op perceel 65, d.i. gebouw 2, afgebroken (*Fig. 8*). Het werd vervangen door een vierkante aanbouw (S 116, *Fig. 25: lichtgroen*). In deze ruimte die gevormd werd door S 116 en slechts 3 m² groot was, werd een cementering op de tegelvloer en de muren aangebracht. Vreemd genoeg is er in niet één van de muren een deuropening aanwezig. Wat de functie van deze kleine ruimte is, is vooralsnog onduidelijk. Mogelijk betreft het een beerput onder een wc die zich op de gelijkvloers bevond of een vierkante erker.

In 1900 was de kloostervleugel nog steeds in twee percelen verdeeld, in 1923 werden ze echter opnieuw samengevoegd (*Fig.9*). Waarschijnlijk werd toen de doorgang S 61 in dwarsmuur S 60 gemaakt (*Fig.25: geel*). De twee rekkenconstructies lijken ook in deze periode thuis te horen: ze zijn immers identiek qua opvatting en uitwerking, wat erop wijst dat ze - hoewel ze in twee afgescheiden gedeeltes van het klooster liggen - gelijktijdig opgetrokken zijn. Tot het oorspronkelijke kloostergebouw kunnen ze evenwel niet gehoord hebben: de rekkenconstructie in de lange gang sluit immers één van de oorspronkelijke doorgangen tot de grote rechthoekige kelderruimte af.

Toen rond 1931 de perceelsgrens van 1876 hernomen werd, werd doorgang S 61 terug afgesloten (*Fig. 25: rood*). Deze tweede opsplitsing heeft haar weerslag op het uitzicht van de gescheiden ruimtes. Ten noorden van de dwarsmuren S 6 en S 63 zijn de vloeren gecementeerd, evenals het onderste deel van de muren. Ten zuiden van de dwarsmuren is er geen cementering aangebracht waardoor de ruimtes hier een geheel ander aanzien hebben. Vermoedelijk stammen de twee trappen langs de oostelijke buitenmuur, de kachel en de schouw evenals de bakstenen constructie ten zuiden ervan uit dezelfde periode. Ze zijn immers allemaal opgetrokken in eenzelfde feloranje baksteen die in lichtgrijze cement gevat is.

In 1950 veranderde het uitzicht van het klooster grondig door de afbraak van de kerk. Het kloostergebouw zelf werd voorzien van twee erkers, eentje aan de in zuidoostelijke hoek en eentje aan de noordzijde (*Fig. 25: oranje*). De erker aan de zuidoostelijke hoek is zichtbaar in het grondplan. Dit zijn de laatst gekende bouwkundige ingrepen op het klooster. De afbraak van de kerk in 1950 was een voorbode voor het lot van het klooster zelf, dat zelf met de grond gelijk werd gemaakt in 1972.

3.3.2 DE SPOREN ONDER HET KLOOSTER

Bij het archeologisch onderzoek kwamen onder het klooster ook nog enkele sporen aan het licht. Het betreft een bakstenen kuip, vloer en waterput.

3.3.2.1 Een bakstenen vloer en kuip (Bijlage 8)

Nader onderzoek in de meest zuidelijke kelderruimte van gebouw 1 bracht onder vloer S 84 een tweede vloer aan het licht. Deze vloer bestond uit bakstenen van 25 op 12 cm geplaatst in een halfsteens verband. De vloer was van de bovenliggende vloer S 84 gescheiden door een 20 centimeter dik pakket waarin twee lagen onderscheiden konden worden. De bovenste laag van zo'n 6 cm dik (S 86) bestond uit grijs zand en kan als een onderlaag voor de tegels van vloer S 84 beschouwd worden. De tweede laag S 87 was een 14-tal centimeter dik en zwart van kleur. Deze laag bevatte naast steenkool en verbrande turf restanten van metaalbewerking.

Langs de binnenzijde van de zuidelijke gevelmuur S 114 bevond zich in deze bakstenen vloer een ovale bakstenen constructie die sterk aan een kuip deed denken (S 135, *Fig. 26 en 27*). Deze constructie, met een binnendiameter van circa 1,20 meter en een hoogte van 60 cm liep deels onder de zuidelijke buitenmuur (S 114) door en was niet voorzien van een bodem. Bij nader onderzoek bleek de oorspronkelijke constructie verbouwd te zijn geweest. De oudste fase wordt gevormd door het noordelijke muurdeel. Dit muurdeel bestaat uit kops geplaatste bakstenen langs buiten afgezoomd door onregelmatige baksteenfragmenten. De bakstenen waren allen gevat in een kakikleurige mortel. Dezelfde mortel was eveneens in een dikke laag op de buitenwand van de constructie aangebracht. Dit laatste doet vermoeden dat dit deel oorspronkelijk in de grond was ingegraven. In het muurdeel onder de zuidelijke buitenmuur S 114 waren naast baksteen ook min of meer rechthoekige blokken mergel verwerkt. In een latere fase werd de zuidelijke muur van de oorspronkelijke constructie gedeeltelijk vervangen door een nieuwe muur bestaande uit 2 rijen streks geplaatste bakstenen eveneens gevat in een kakikleurige mortel. De constructie die op deze wijze ontstond, had een iets kleinere diameter dan de oorspronkelijke constructie. Tegen de buitenzijde van deze wand is een kleine bakstenen steunbeer gemetst (S 137).



← Fig. 26: Boveraanzicht van de bakstenen kuip en vloer vanuit het noorden.


↑ Fig. 27: Zicht op de bakstenen kuip tijdens de opvolging van de saneringswerken. Rechtsboven op de foto is de rechthoekige bakstenen constructie S 138 zichtbaar.

Ten oosten van deze steunbeer bevindt zich op ongeveer 30 cm onder de bovenkant van de kuip een bakstenen 'trede'. Dit nieuwe muurdeel werd tegen het oorspronkelijke noordelijke muurdeel aangebouwd, hierbij een smalle spleet latend. In de westzijde bevond zich aan de buitenwand - daar waar beide muurdelen elkaar raakten - een min of meer rechthoekige opening die ca. 37 cm hoog was, 15 cm breed en 15 cm diep. De bodem van de opening bestond uit een bakstenen tegel. De vulling van de kuip was door de aanwezige olieverontreiniging te sterk vervuild om er verdere uitspraken over te kunnen doen.

Ten zuiden van de constructie is er een rechthoekige bakstenen constructie (S 138) aanwezig van circa 50 op 35 cm. Het geheel was ongeveer 60 cm hoog. In de bovenkant was een rechthoekige opening van ca. 15 x 6 cm uitgespaard. Deze lijkt te zijn bedoeld om een paal of balk in vast te zetten.

Hoe we deze kuip dienen te interpreteren is momenteel nog niet duidelijk. Een mogelijkheid is dat ze iets te maken had met de lakennijverheid die zich in de middeleeuwen in deze buurt ontwikkelde. De Paardsdemerstraat werd sinds de vijftiende eeuw genoemd naar de woning van de perts- of peertsmeester. Deze moest ter plekke gebrachte lakenstukken 'pertsen' of 'peertsen', d.i. keuren en van een loodje voorzien als teken van goedkeuring. De vlakbijgelegen Raamstraat is genoemd naar de 'ramen' waarop de lakens opgespannen en gedroogd werden.³⁵ Er worden al wevers in Hasselt vermeld in 1313. Er ontstond een bloeiende lakenindustrie, mede omdat de stad op de lakenroute van Brugge naar Keulen lag. Rond 1450 waren er 521 meesterlakenmakers en meer dan 1000 arbeiders in de branche. Vanaf 1540 ging het bergaf met deze industrietak door de godsdienstoorlogen en concurrentie van Engeland en Spanje.³⁶

Indien deze kuip met de lakennijverheid in verband gebracht kan worden, dan zou het om een ververskuip kunnen gaan waarin men de wol of het laken verfdde, zoals te zien is op figuur 28.



Een andere mogelijkheid is dat het een vollerskuip betreft. Het doel van het vollen was het laken een viltig uitzicht te bezorgen en het tot de gewenste afmetingen te laten krimpen. Dit gebeurde door het langdurig te betreden in een mengsel van rotte urine en boter.³⁷

Het zou uiteraard ook om een - ietwat vreemde - beer- of afvalput kunnen gaan.

Fig. 28: Wolvers (met name blauwvers) aan het werk.³⁸

3.3.2.2 Een waterput

Bij het afgraven van de vervuilde grond ter hoogte van de vierkante ruimte ten noorden van de grote rechthoekige kelderruimte in gebouw 1 kwam op een diepte van ca 1,25 meter onder het vloeroppervlak een waterput (S 142) aan het licht. Concreet situeerde de waterput zich op zo'n 5 meter ten oosten van de twee nissen in muur S 1.³⁹ Deze waterput met een buitendiameter van ca. 1,70 meter was opgetrokken uit kops-laags gemetste bakstenen (27 cm l). De vulling van de waterput bestond uit bouwpuin waaronder onder andere fragmenten van vloerstenen die te vergelijken zijn met deze van vloer S 13.⁴⁰ De waterput bereikte minstens een diepte van circa 5 meter onder het maaiveld. Bij het vrijleggen van de zuidelijke buitenwand van de waterput bleek dat de waterput gemetst was in een houten constructie bestaande uit meerdere vertikaal geplaatste houten planken

³⁵ Caluwaerts 1989.

³⁶ Vaes 1998, p. 7.

³⁷ http://www.historisch-openluchtmuseum-indhoven.nl/middeleeuwen/Brabant/middeleeuwse_wolbewerking.html

³⁸ <http://blogimages.seniorennet.be/rijntje/85-5e7ecd0e7328f2efc30a63da1919c0cd.jpg>

³⁹ Zie bijlage 8.

⁴⁰ Zie paragraaf 3.2.1.5.

(Fig. 29). Deze planken dienden na het slaan van de put als voorlopige putwand en vormden tevens de mal of het formeel voor de bakstenen putwand. Wegens de onstabiliteit van de constructie en de ondergrond was het niet mogelijk om dieper te graven.



Deze waterput zorgde naar alle waarschijnlijkheid oorspronkelijk ooit voor de waterbevoorrading van het klooster. Eens de waterput in onbruik raakte, werd hij opgevuld met allerlei puin.

De aanwezigheid van vloerstenen die te vergelijken zijn met die van vloer S 13 doet vermoeden dat de waterput gedempt werd toen dit kloosterdeel na de tweede opsplitsing in 1931 in twee delen gerenoveerd werd.

Fig. 29: De waterput gemetst in een houten mal.

3.3.3 DE SPOREN TEN OOSTEN VAN HET KLOOSTER (BIJLAGE 8 EN 9)

In de zone ten oosten van het klooster werd onder het afbraakpuin van het klooster de natuurlijke bodem aangetroffen.⁴¹ Hierin konden enkele kuilen en paalkuilen onderscheiden worden. Deze waren eerder ondiep en op basis van gerelateerd vondstmateriaal en bijmenging laat- tot postmiddeleeuws van ouderdom. Kuil S 17 viel in deze groep op door zijn enorme rijkdom aan *archaeologica*. De kuil, die slechts 90 cm lang was, 75 cm breed en 28 cm diep leverde in totaal 360 vondsten op. Het betrof voornamelijk roodbakkerd aardewerk, waaronder onder meer een bijna complete kom en dierlijk bot. Deze kuil die op basis van deze vondsten in de 17^{de} – begin 18^{de} eeuw gedateerd kan worden, kan dan ook geïnterpreteerd worden als een afvalkuil.

Eén kuil week echter af van bovenstaande sporen. Deze kuil, die zwaar verstoord was door de aanleg van de muren S 122 en S 114, had een lengte van minimaal 2 meter en was minstens 1,5 meter breed (Fig. 30). In doorsnede vertoonde de kuil een komvorm (Fig. 31). Uit de grijze tot bruingrijze vulling met donkerbruingrijze vlekken werden verschillende fragmenten handgevormd aardewerk ingezameld. Op basis van dit aardewerk kon de kuil gedateerd worden in de vroege tot midden ijzertijd (800 – 250 v. Chr).



Fig. 30. Zicht op kuil S 43 vanuit het oosten.



Fig. 31. Kuil S 43 in doorsnede.

⁴¹ Zie paragraaf 3.2.

3.4 DE VONDSTEN⁴²

Het archeologisch onderzoek leverde in totaal 2475 vondsten op. Hieronder bevinden zich 2052 fragmenten aardewerk, 243 dierlijke botfragmenten, 59 steenfragmenten, 55 fragmenten terracotta, 23 metaalslakken, 20 metalen voorwerpen en 3 fragmenten vensterglas. Verder zijn er nog enkele fragmenten kalkmortel, pleisterwerk, houtskool, steenkool, mangaan en één plastic fles van het merk 'Dreft'

Het aardewerk valt in twee groepen uiteen. Een eerste groep wielgedraaid aardewerk, bestaande uit zo'n 1942 fragmenten, die te dateren zijn vanaf de late middeleeuwen. Hoewel sommige fragmenten reeds vanaf de 14^{de} eeuw voorkomen, hoort het grootste deel van het aardewerk in de periode van de 15^{de} tot de 17^{de} eeuw thuis, met een klemtoon op het aardewerk uit de 16^{de} en de 17^{de} eeuw; de postmiddeleeuwse periode. Een beperkt aantal aardewerkfragmenten kan in de periode van de 18^{de} tot de 20^{ste} eeuw gedateerd worden.

Opvallend bij de studie van dit aardewerk is de dominante aanwezigheid van het roodbakkende aardewerk. Van de 1942 aangetroffen scherven zijn er 1909 afkomstig van recipiënten die in deze aardewerksoort vervaardigd zijn. Dit is een totaal aandeel van maar liefst 98,30 %. De overige aangetroffen aardewerksoorten zijn grijs aardewerk (3 fragmenten), porselein (3 fragmenten), witbakkend aardewerk (3 fragmenten) en steengoed (24 fragmenten). Eén porseleinfragment en zes scherven in steengoed dateren uit de periode vanaf de 18^{de} eeuw. Ook enkele fragmenten roodbakkend aardewerk kunnen in deze periode worden gedateerd. Twee porseleinen flesdoppen horen in de 20^{ste} eeuw thuis.

Het roodbakkend aardewerk kan ruwweg opgesplitst worden in fragmenten afkomstig van borden, kannen of kruiken, kommen, teilen en gesloten potvormen (kamerpot, grape,...). Op basis van de aanwezige randfragmenten konden 20 borden, 21 kannen of kruiken, 21 kommen, 75 teilen en 90 gesloten potvormen onderscheiden worden. De teilen worden in de meeste gevallen gekenmerkt door een simpele recht opstaande brede bandrand met een iets verdikte en meestal licht naar buiten geplooid afgeronde top en een geprononceerde doorn. Deze laatste is afgerond of eerder spits en soms licht opgetrokken. De teilen zijn aan de binnenzijde steeds volledig met glazuur bedekt. Bij sommige exemplaren is een smalle uitgeduwde gietsneb aanwezig.

Ook bij de kan – of kruikvormen merken we een voorkeur op voor één bepaald type. De randen van de meeste exemplaren zijn simpele recht opstaande naar buiten geduwde bandranden met een licht verdikte meestal afgeronde top. Veelal gaat het om recipiënten met een min of meer cilindrische hals. Bij sommige exemplaren stellen we de aanwezigheid van een uitgeduwde gietsneb vast. Anderen vertonen de aanzet van een hoog op de top of gelijk met de top aangezet oor. Dit oor is rond of heeft een eerder ovale doorsnede. In het laatste geval gaat het om gelobde oren. Enkele grote oren zijn vermoedelijk afkomstig van grote kruiken.

Bij de kommen zien we daarentegen een grotere variatie. Enkele exemplaren zijn zogenaamde papkommetjes met horizontaal aangezette oren. Dit is een typisch product uit de 15^{de} – 16^{de} eeuw. De borden zijn aan de binnenzijde steeds volledig geglazuurd. Op de boord zijn vaak enkele groeven aanwezig.

Bij de gesloten vormen herkennen we voornamelijk fragmenten afkomstig van grappen enerzijds en van kamerpotten anderzijds.

Het steengoed is, in tegenstelling tot het roodbakkend aardewerk, ondervertegenwoordigd. Het merendeel van het aangetroffen steengoed kan gedateerd worden vanaf de 15^{de} eeuw en bestaat uit kanfragmenten in Rijnlands steengoed. Eén enkele scherf is afkomstig van het Westerwald en dateert uit de periode vanaf de 17^{de} eeuw. Enkele waterflessen horen, net zoals de resten van een mogelijke kamerpot, in de periode vanaf de 18^{de} eeuw thuis. Hieruit blijkt dat de aanwezigheid van steengoed waarschijnlijk een eerder marginaal verschijnsel was op de site.

De tweede groep aardewerk wordt gevormd door het handgevormd aardewerk en omvat in totaal 110 fragmenten. Deze fragmenten zijn grotendeels afkomstig uit kuil S 43. Binnen dit handgevormd aardewerk kunnen op basis van het baksel twee groepen onderscheiden worden. De grootste groep wordt gevormd door de fragmenten vervaardigd in een donkergrijs baksel met een beige buitenwand enerzijds en de fragmenten in een oranjebruin tot roodbruin baksel anderzijds. De magering van deze fragmenten bestaat hoofdzakelijk uit fijne chamotte al dan niet in combinatie met een weinig

⁴² Vervoort R. en P. Driesen.

steengruis of organisch materiaal. De wanddikte schommelt rond 1 à 1,3 cm. De buitenwanden zijn hetzij geglad hetzij ruw gelaten. Van enkele fragmenten is de buitenwand echter besmeten of voorzien van kamstrepen. De drie randfragmenten (V 72, V 100.5, V 33) die werden aangetroffen behoren allen tot eenzelfde type: het gaat telkens om rechtopstaande, onverdikte en van boven afgeronde randfragmenten. De tweede groep handgevormd aardewerk bestaat uit fragmenten vervaardigd in een donkergrijs baksel gemagerd met fijne kwarts. De wanden, die zo' 0,8 cm dik zijn, zijn zowel aan de binnen- als buitenzijde geglad. Opvallend is dat het merendeel van de handgevormde scherven sterk verweerd zijn. Verschillende fragmenten dragen tevens sporen van secundaire verbranding. Vermoedelijk gaat het om afvalfragmenten die enige tijd aan de oppervlakte gelegen hebben alvorens in een kuil te belanden. Deze fragmenten kunnen op basis van hun uiterlijke kenmerken in de vroege tot midden ijzertijd gedateerd worden.

Het botmateriaal bestond enkel uit dierlijk bot dat over het algemeen vrij slecht bewaard was. Het overgrote deel van het botmateriaal (V 36, 202 fragmenten) was afkomstig uit kuil 17. Mogelijk betreft het verschillende fragmenten die afkomstig zijn van eenzelfde dier, een schaap of een geit. Gezien er van een begraving in anatomisch verband geen sprake was, lijkt het hier om keukenafval te gaan.

Het aangetroffen metaal is eerder schaars en vaak sterk gecorrodeerd. Een deel ervan dateert bovendien uit de 19^{de} eeuw en mogelijk zelfs uit de 20^{ste} eeuw. Naast enkele ijzeren nagels wordt deze groep gevormd door een deurscharnier met hengsel, een koperen plaatje, een munt die werd hergebruikt als manchetknoop en 5 koperen munten. Eén van de munten dateert uit 1864 en vertoont de afbeelding van Leopold I. Ook een stuk van 10 centimes is waarschijnlijk in de 19^{de} eeuw te dateren. De overige munten zijn door de sterke corrosie onleesbaar geworden.

Onder de steenfragmenten kunnen drie stenen artefacten onderscheiden worden. Zo werd in S 52, mogelijk een restant van de oude A-horizont, een spits met ongeretoucheerde basis en schuine afknotting (V 25) aangetroffen. Deze spits was vervaardigd in Wommersomkwartsiet. Laag 3 van de insteek (S 25) van de oostelijke kelder muur van het klooster leverde dan weer een gekerfde microkling (V 52), vaak ook Montbanikling genoemd, op. Ook deze was vervaardigd in Wommersomkwartsiet. Beide artefacten horen in het mesolithicum (9000 - 4700 v. Chr thuis. Uit de bovenkant van de Bh-horizont kwam een niet nader te dateren fragment van een microkling vervaardigd in silex (V 29) te voorschijn.⁴³

⁴³ Met dank aan Marijn Van Gils (VIOE & Eenheid Prehistorische Archeologie, K.U.Leuven)

CONCLUSIE

In de periode van 15 oktober tot en met 30 november 2007 werd door ARON bvba op de binnenkoer van de Belgacomgebouwen gelegen aan de Paardsdemer- en Bonnefantenstraat in Hasselt een archeologische opgraving uitgevoerd. Aanleiding van deze opgraving was een ingrijpende bodemsanering van deze locatie waarop tot omstreeks 1972 het Hasseltse Bonnefantenklooster gestaan heeft. Een lek in één van de ondergrondse stookolietanken had er immers voor gezorgd dat de bodem hier vanaf 2 à 3 meter onder het maaiveld ernstig verontreinigd was. In 2001 werd op dezelfde binnenkoer vlak ten noorden van het onderzoeksgebied al een beperkte sanering uitgevoerd. Helaas bleek na deze interventie nog steeds een significante verontreiniging op het terrein aanwezig te zijn.

Het archeologisch onderzoek leverde in totaal 145 sporen op. Het merendeel van deze sporen kon aan het Bonnefantenklooster gerelateerd worden: het betrof (het zuidelijke deel van) de keldervertrekken die deel uitmaakten van de oostelijke vleugel van het kloostergebouw dat volgens het primitief kadaster (1842) op perceel 59 gelegen was. De muren die bij de bodemsanering van 2001 vlak ten noorden werden aangetroffen, maakten eveneens deel uit van deze keldervertrekken. Deze vleugel zou volgens de onderzochte historische bronnen teruggaan tot het kloostergebouw dat in 1664 op deze locatie werd opgericht. Het oorspronkelijke grondplan van de keldervertrekken wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een lange noord-zuid georiënteerde gang met ten oosten daarvan een grote, rechthoekige kelderruimte die ten zuiden en vermoedelijk ook ten noorden door een vierkante ruimte geflankeerd werd. De gang zelf gaf zowel in het noorden als in het zuiden uit op een vertrek dat er haaks op stond. De keldervertrekken zijn in de bestaansgeschiedenis van het klooster meermaals verbouwd of aangepast. Onderzoek van de kadastrale plannen en dan vooral de mutatieschetsen liet toe een aantal van deze aanpassingen te dateren. Daarnaast werden tegen het zuidelijke uiteinde van de oostelijke buitenmuur van het klooster de keldervertrekken van een aanpalend gebouw aangetroffen. Dit gebouw dat eveneens terug te vinden is op het Primitief Kadaster (1842), dateert naar alle waarschijnlijkheid uit de periode tussen 1771 en 1842.

Geheel onverwachts leverde het archeologisch onderzoek ook oudere sporen en vondsten op. Zo kwam in de meest zuidelijke kelderruimte van het kloostergebouw onder de daar aanwezige tegelvloer een tweede, bakstenen vloer te voorschijn. In deze bakstenen vloer bevond zich langs de binnenzijde van de zuidelijke buitenmuur van het klooster een ovale bakstenen constructie die sterk aan een kuip deed denken. De noordelijke helft van de kuip, die niet van een bodem voorzien bleek te zijn, was in tegenstelling tot de zuidelijke helft oorspronkelijk ingegraven in de grond. Deze kuip is ouder dan het kloostergebouw; hij liep immers deels onder de zuidelijke buitenmuur van het klooster door en kan naar alle waarschijnlijkheid gerelateerd worden aan de bloeiende lakennijverheid die zich in deze buurt van Hasselt in de periode van de 14^{de} tot het midden van de 16^{de} eeuw ontwikkelde. Hetzelfde geldt eveneens voor de twee houten putten of kuipen die tijdens de bodemsanering in 2001 vlak ten noorde van het onderzoeksgebied werden aangetroffen.

In de zone ten oosten van het klooster werden onder de laag afbraakpuin van het klooster de natuurlijke zandleembodem aangesneden. Hierin bleek zich een postpodzol gevormd te hebben. Deze zone leverde verschillende kuilen en paalkuilen op; die allen eerder ondiep waren en die op basis van gerelateerd vondstmateriaal en bijmenging laat- tot postmiddeleeuws van ouderdom bleken te zijn. Eén kuil week echter af van de andere sporen. Deze kuil, die enigszins verstoord was bij de bouw van het klooster, leverde verschillende fragmenten handgevormd aardewerk op. Op basis van dit aardewerk kon de kuil in de vroege tot midden ijzertijd (800 – 250 v. Chr) gedateerd worden. Een iets oudere datering, in de late bronstijd, valt uiteraard niet uit te sluiten.

Tevens werden in deze zone ten oosten van het klooster een drietal stenen artefacten aangetroffen: Twee van deze artefacten horen onmiskenbaar in het mesolithicum (9000 - 4700 v. Chr) thuis: het betreft een Montbanikling en een spits met een ongeretoucheerde basis en een schuine afknotting, beiden vervaardigd in Wommersomkwartsiet. Deze vondsten, waarvan één *in situ* aanwezig lijkt te zijn en de andere als opspit in de insteek van het kloostergebouw, tonen aan dat deze locatie al in de tijd van de jagers-verzamelaars werd aangedaan.

BIBLIOGRAFIE

Arras, J. en Ceyskens, W., ea. 2003. *Oog in Oog. Hasseltse familieportretten en –objecten uit de 17 de en de 18 de eeuw, tentoonstellingsbrochure nr. 36*. Hasselt.

Caluwaerts, G. 1989. *Hasselt intra muros. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)*. Deurne-Hasselt.

Ceyskens, J. 1922-1923. Een bezoek aan het sepulchrienenklooster te Hasselt. In : *Limburg, het oude land van Loon*, 4, p. 274-279.

Grauwels, J. 1982. *Kroniek van Hasselt (1078-1914). Grepen uit het dagelijks leven*. Hasselt.

Joosten, B. e.a. 1985. *Hasselt toen en nu: een confrontatie*. Hasselt.

Hereswitha, 1941. *De vrouwenkloosters van het Heilig Graf in het prinsbisdom Luik vanaf hun ontstaan tot aan de fransche revolutie 1480-1798*. Leuven.

Mantelius, J. 1997. *Kroniek van Hasselt. Met tekst en historische toelichting van G. Caluwaerts*. Hasselt.

Schreurs, M. 1985. *Hasseltse Historieën*. Hasselt.

Vaes, E. 1998. *Hasselt in bloei. Groei van een groene stad*. Antwerpen.

Van Impe, L. en Creemers, G. 1996. De Sint-Quintinskathedraal te Hasselt. In : *Archeologia Mediaevalis*, p. 76-77.

Bouwen door de Eeuwen heen, Arrondissement Hasselt-Sint-Truiden - gemeenten A t/m Ha (6n1). 1981. Turnhout, p 260-263.

Oude ambachten en 19de eeuwse bedrijven te Hasselt. Tentoonstelling 14-23 juni 1974 ingericht ter gelegenheid van de inhuldiging van het Provinciaal B.B-centrum en van de Raiffeisenkas Hasselt, Hasselt.

Bijlage 1:

Administratieve gegevens

Projectcode: HA-07-PA

Opdrachtgever: Belgacom nv
Koning Albert II laan 27
1030 Brussel

Opdrachtgevende overheid: R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed

Dossiernummer vergunning: 2007/142

Vergunninghouder: Driesen Petra

Aard van het onderzoek: Archeologische opgraving

Begin vergunning: 15/10/07

Einde vergunning: Einde werken

Provincie: Limburg

Gemeente: Hasselt

Deelgemeente: /

Adres: Paardsdemerstraat4, 3500 Hasselt

Kadastrale gegevens: **Afdeling 1, Sectie H, Percelen 54D -54/2**

Coördinaten: X = 218,265 km en Y = 180,675 km

Totale oppervlakte: ca. 600 m²

Te onderzoeken: ca. 490 m²

Bodem: OT

Archeologisch depot: **Stad Hasselt**
Contactpersoon: Ann Delbeke

Bijlage 2:

Lijst met afkortingen

Kleur

Blauw	BL
Bruin	BR
Donker (kleur)	DO
Geel	GE
Gevlekt	VL
Grijs	GR
Groen	GRO
Leemkleurig	LE
Licht (kleur)	LI
Mergelkleur	ME
Oranje	OR
Paars	PA
Roest(kleurig)	ROE
Rood	RO
Wit	WI
Zwart	ZW

Periodes

Bronstijd	BRONS
- Vroege Bronstijd	BRONSV
- Midden Bronstijd	BRONSM
- Late Bronstijd	BRONSL
IJzertijd	IJZ
- Vroege IJzertijd	IJZV
- Midden IJzertijd	IJZM
- Late IJzertijd	IJZL
Romeins	ROM
- Vroeg Romeins	ROMV
- Midden Romeins	ROMM
- Laat Romeins	ROML
Middeleeuwen	MID
- Vroege Middeleeuwen	MIDV
- Hoge Middeleeuwen	MIDH
- Late Middeleeuwen	MIDL
- Post Middeleeuwen	MIDP

Samenstelling

Baksteen	Ba
Breksteen	Bs
Grind	Gr
Hout	Ho
Houtskool	Hk
Kalk	Ka
Kalksteen	Ks
Kei	Kei
Kiezel	Kz
Klei	Kl
Leem	Le
Leisteen	Lei
Mergel	Me
Moederbodem	Moe
Mortel	Mo
Natuursteen	Ns
Dakpan	Dp
Silex	Si
Slak	Sl
Steenkool	Sk
Verbrand	Vb
Zand	Za
Zandsteen	Zs
Zavel	Zv
IJzeroxide	Fe
Fosfaat (groene band)	Ff
Mangaan	Mn

Materiaal categorie


Glas	GLS
Keramik	KER
Metaal	MET
Mortel	MOR
Organisch	ORG
Pleisterwerk	PLW
Terracotta	TEC
Steen	STE

Hoeveelheid

Zeer weinig	(zw)
Weinig	(w)
Matig	(m)
Veel	(v)
Zeer veel	(zv)

Bijlage 3:

**Interventie bodemonderzoek 2001.
Plan met situering van de infra-
structuren, de ontgravinsput en de
controlestalen.**



Bijlage 3. De twee putten zijn op het plan in het zwart aangeduid, de aangetroffen kloostermuren in het rood. (Bron: Hans Sapion Milieuadvies bvba)

Bijlage 4:

Sporenlijst

Sp	Laag	Wp	VI	Coupe?	Soort	Beschrijving	Beschrijving 2	Vorm	Kleur	Samenstelling	Or.	Begin	Einde	Relaties	Vondst
1	0	1	1	Nee	Muur	Muur opgebouwd uit baksteen gevat in kalkmortel. Onregelmatig metselverband. Plaatselijk afwisseling tussen kopse en strekse lagen. Baksteenformaat : 24x12x6. De muur is over de gehele lengte afgewerkt met verschillende lagen kaleisel. Ten noorden van	dwarsmuur S 6 is S 1 gekaleid en zijn de onderste 60 cm gecementeerd. Hier is de aanzet van drie tongewelven te zien, telkens gescheiden door een rib van ca. 60 cm breed. Ten zuiden van S 6 is S1 lichtblauw tot blauw gekaleid en deels gecementeerd.	U-vormig	/	Ba + KaMo met Sp Hk	N-Z	1664	1972	S 1, 16, 49, 59, 64, 78, 79, 82, 83, 104, 109 en 114 horen samen.	/
2	0	1	1	Nee	Trapafdruk	Negatieve afdruk op muur S 1 waar ooit een houten trap gestaan heeft, het muurdeel tegen de trap, grenzend aan de noordzijde, is gecementeerd.	/	/	/	/	/	?	1972	/	/
3	0	1	1	Nee	Muurafdruk	Twee negatieve afdrukken op muur S 1 en vloer S 28 van ca. 38 cm lang en 12 cm breed, met een tussenafstand van 26 cm. De muur is hier in een laatste fase niet gekaleid.	/	/	/	/	/	?	1972	/	/
4	0	1	1	Nee	Zone	Zone van muur S 1 waarvan parement voorzien is van een laag beige kalkmortel die vervolgens wit tot lichtblauw gekaleid is. Wordt aan weerszijden afgeboord door een negatief spoor van een muurtje. De onderste 10 à 15 cm zijn gecementeerd.	/	/	WI tot LIBL	KaMo + Ka	N-Z	?	1972	Hoort bij S 65	/
5	0	1	1	Nee	Muur	Muur opgebouwd uit baksteen gevat in kalkmortel. Streks gemetst. Baksteenformaat: 18x8x6, dit is kleiner dan bij S 1. Het zuidparement is wit gekaleid. Haaks op S 1.	/	Langwerpig	/	Ba + KaMo met Sp Ka en Hk	O-W	1923	1972	Jonger dan S 1. S 5, 66-69, S 70-71 en S 91 horen samen.	/
6	0	1	1	Nee	Muur	Dwarsmuur tussen S 1 en S 59 opgebouwd uit baksteen gevat in kalkmortel. Staand verband. Baksteenformaat : 23x11x5. Zuidparement wit gekaleid en onderaan gecementeerd (10 à 15 cm), noordparement gecementeerd.	/	Langwerpig	/	Ba + Mo	O-W	1876	1972	Verbindt S 1 en S 59.	/
7	0	1	1	Nee	Trap	Trap tussen S 1 en S 8 waarvan 6 treden zichtbaar zijn. Onderste 3 treden bestaan uit telkens 3 grijze hardstenen tegels (30x30x4), bovenaan is het oppervlak gecementeerd.	/	/	GR	Na + Ce	/	?	1972	/	/
8	0	1	1	Nee	Muur	Muur opgebouwd uit baksteen gevat in kalkmortel, afwisselend	/	L-vormig	/	Ba + KaMo	N-Z	?	1972	Jonger dan S 1.	/

Sp	Laag	Wp	VI	Coupe?	Soort	Beschrijving	Beschrijving 2	Vorm	Kleur	Samenstelling	Or.	Begin	Einde	Relaties	Vondst
						kops en strekse lagen. Baksteenformaat : 24x11x5. Wit tot lichtblauw gekaleid.									
9	0	1	1	Nee	Muur	Muur opgebouwd uit baksteen gevat in mortel. Wit tot lichtblauw gekaleid.	/	Langwerpig	/	Ba + Mo	O-W	?	1972	Jonger dan S 8.	V 6
10	0	1	1	Nee	Muur- insteek	Gelaagde vulling, bovenste laag met bouwpuin.	/	/	DOBR (bovenste laag) + BRGR + VL WITGR (onderste laag)	Gr Ba + Gr KaMo (v) (bovenste laag); Za + Sp Ka (w) + Hk (onderste laag)	O-W	?	1972	Hoort bij S 9.	/
11	0	1	1	Nee	Muur- insteek	/	/	/	DOGR + OR VL + LIGRO VL	Za + Kl + Sp Hk (m)	/	?	1972	Hoort bij S 8.	V 7
12	0	1	1	Nee	Vloer	Gecementeerde vloer.	/	/	GR	Ce	/	1931	1972	/	/
13	0	1	1	Nee	Vloer	Vloer opgebouwd uit rechthoekige tot langwerpige tegels in blauwe hardsteen. Variërende afmetingen, ca. 12 cm dik. De freinslag is nog goed zichtbaar, het oppervlak is dan ook eerder ruw.	S 13 loopt aan beide zijden tegen de muren S 1, 59, 64 en 78. Bij deuropening S 77 is te zien hoe de muur over de vloertegel loopt.	/	DOBLGR	Na	/	1664	1972	/	/
14	0	1	1	Nee	Vloer	Vloer opgebouwd uit 1 rij bakstenen tussen vloer S 13 en S 15. 6 bakstenen waarvan 5 streks en 1 kops. Baksteenformaat : 20x6x6.	/	/	OR	Ba	/	1664	1972	/	/
15	0	1	1	Nee	Vloer	Vloer bestaande uit vierkante tot langwerpige tegels in blauwe hardsteen. Sommigen hebben een geglad oppervlak, anderen zijn ruw en hebben een duidelijk zichtbare freinslag.	/	/	DOBLGR	Na	/	1664	1972	/	/
16	0	1	1	Nee	Muur	Muur opgebouwd uit baksteen gevat in grijze tot beige kalkmortel. Onregelm. baksteenverband, tendens naar afw. kops- laags lagen. Baksteenformaat 24x12x6. Westelijk parement : onderste helft gecementeerd. Bovenste helft wit tot zeer lichtblauw gekaleid.	Oostelijk parement : deels onafgewerkt. Ten zuiden van dwarsmuur S 49 blauw gekaleid met erboven rest van witte/witgele kalkmortellaag, die gekaleid is. Onderzijde : gecementeerd. Muurkern met aan oost- en westzijde aanzet voor smal tongewelf en 2 ribben.	Langwerpig	ORRO (baksteen) + GR tot BEI (kalkmortel) + WI tot LIBL (kaleillaag)	Ba + KaMo	N-Z	1664	1972	Parallel aan S 1 en S 8. Ouder dan S 48. S 1, 16, 49, 59, 64, 78, 79, 82, 83, 104, 109 en 114 horen samen.	/
17	0	1	1	Ja	Kuil	Onregelmatige kuil. Bevat Aw (v), Bot (w),	/	Onregelmatig	DOGR tot DOBR + ORLE VL (w)	Za + Sp Hk (m) + Fr Lei, Ba, Sk (w) + Vb turf (w)	/	17de	18de	/	V 20, 36

Sp	Laag	Wp	VI	Coupe?	Soort	Beschrijving	Beschrijving 2	Vorm	Kleur	Samenstelling	Or.	Begin	Einde	Relaties	Vondst
18	0	1	1	Ja	Kuil	Ronde kuil.	/	Rond	DOGR tot DOBR	Za + Sp Hk (m), Ba (w)	/	/	/	/	/
19	2	1	1	Ja	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Nieuw nummer is S 146	/
19	1	1	1	Ja	Laag	/	/	/	DOGR tot DOBR, plaatselijk DOROBR + VL ORLE (w)	Za + Kl (w) + Sp Hk, Ba, Lei en Sk (m)	/	16de	19de	Ouder dan S 20.	V 38, 39
20	0	1	1	Nee	Muurinsteen	Muurinsteen van muur S 122. Bevat een zeer heterogene vulling.	/	Langwerpig	VL GE, OR, WI	Za + Sp Hk, Ba	O-W	1771-1842	1891	Hoort bij muur S 122. Jonger dan S 21.	V 66, 37
21	0	1	1	Nee	Onbekend	Structuur bestaande uit baksteenbrokken, en een enkele hardsteen, gevat in grijze kalkmortel.	/	Onregelmatig	/	Ba + Na + KaMo	O-W	?	18de	Jonger dan laag S 19 en muurinsteen S 25. Ouder dan muurinsteen S 20.	V 60, 61
22	2	1	1	Ja	Paalkuil	/	/	/	VL BR tot BRGR	Za + Sp Hk en Mo (w)	NO-ZW	/	/	/	V 67
22	1	1	1	Ja	Paalkern	/	/	Ovaal	DOGR tot ZW	Za + Sp Hk, B, Mo en Lei (v)	N-Z	/	/	/	/
22	0	1	1	Ja	Paalkuil met paalkern	/	/	Afgeronde rechthoek	/	Za	NO-ZW	14de	20ste	Jonger dan S 19.1.	/
23	1	1	1	Ja	Paalkern	Humusachtig.	/	Rond	DOGR tot ZW + VL ORLE (zw)	Za + Sp Hk en Sk (zw)	NO-ZW	/	/	/	V 45
23	2	1	1	Ja	Opvullingslaag	Opvullingslaag van de paalkuil.	/	/	GR + VL DOBRGR + VL ROE	Za + Sp Hk (zw)	NO-ZW	/	/	/	/
23	3	1	1	Ja	Opvullingslaag	Opvullingslaag van de paalkuil. Humusachtig.	/	Ovaal	DOGR tot ZW, onderaan BRGR tot LIGR	Za + Hk + Ba	NO-ZW	/	/	/	/
23	0	1	1	Ja	Paalkuil met paalkern	/	/	Onregelmatig	/	Za	NO-ZW	15de	20ste	/	/
24	1	1	1	Nee	Paalkern	/	/	/	DOBRGR tot ROE	Za + Sp Hk (zw)	/	/	/	/	/
24	2	1	1, 2	Ja	Paalkuil	/	/	/	DOBRGR + VL WITGR en BRGR (zw)	Za + Sp Hk (zw)	/	/	/	/	V 81
24	0	1	1	Nee	Paalkuil met paalkern	/	/	Afgeronde rechthoek met ronde	BRGR tot DOBRGR	Za	/	/	/	/	/

Sp	Laag	Wp	VI	Coupe?	Soort	Beschrijving	Beschrijving 2	Vorm	Kleur	Samenstelling	Or.	Begin	Einde	Relaties	Vondst
								paalkern							
25	3	1	1	Ja	Opvullingslaag	Opvullingslaag van S 25. In het vlak zijn aan de rand schup/spadesporen te zien, 13 à 20 cm breed.	/	/	DOBR + VL OR tot GE	Za + Sp HK en Ba (zw)	N-Z	/	/	/	V 12, 48, 51, 52
25	4	1	1	Ja	Opvullingslaag	Opvullingslaag van S 25.	/	/	VL GR + BRGR + LIGRO (v)	Za + Sp Hk (w)	N-Z	/	/	/	V 50
25	2	1	1	Ja	Opvullingslaag	Opvullingslaag van S 25.	/	/	DOBR tot DOROBR + VL ORGE (w)	Za + Sp Hk en Ba (zw)	N-Z	/	/	/	V 47, 48, 83
25	1	1	1	Ja	Opvullingslaag	Opvullingslaag van S 25.	/	/	DOGR + VL ORGE	Za + Sp Hk (w) + Sp Ba, Lei en GR KaMo	N-Z	/	/	/	V 11, 46
25	0	1	1, 2	Ja	Muurinsteek	Insteek van muur S 114. Heeft een gelaagde vulling die veel vondstmateriaal bevat.	/	/	/	Za	N-Z	1664	1972	Hoort bij muur S 114.	V 8
25	5	1	1	Ja	Opvullingslaag	Opvullingslaag van S 25. Bestaande uit verweerd moedermateriaal (zeer roestrijk zand) en onverweerd moedermateriaal (witgrijs zand).	/	/	ROE + WIGR	Za	N-Z	/	/	/	/
26	1	1	1	Ja	Paalkern	De paalkern bevat veel aardewerk.	/	/	DOBR tot DOROBR	Za + Sp Hk (m) + Sp en Fr Ba (v)	/	/	/	/	V 40
26	2	1	1	Ja	Paalkuil	/	/	/	VL BRGE	Za + Sp Hk en Ka	N-Z	/	/	/	/
26	0	1	1	Ja	Paalkuil met paalkern	/	/	Onregelmatig	/	Za	N-Z	15B	20ste	Idem aan S 27.	/
27	1	1	1	Ja	Paalkern	/	/	/	DOBR tot DOROBR	Za	N-Z	/	/	/	V 13, 41
27	2	1	1	Ja	Paalkuil	/	/	/	VL BRGE	Za	N-Z	/	/	/	/
27	0	1	1	Ja	Paalkuil met paalkern	/	/	Onregelmatig	DOBR tot DOROBR	Za	N-Z	15de	20ste	Idem aan S 26.	/
28	2	1	1	Ja	Opvullingslaag	Opvullingslaag van S 28.	/	/	OR	Za + Gr Ka (v)	NO-ZW	/	/	/	V 64, 65
28	1	1	1	Ja	Opvullingslaag	Opvullingslaag van S 28.	/	/	DOGR tot ZW + VL LIGRO (ma)	Za + Sp Hk, Ba + Gr Ka (v)	NO-ZW	/	/	/	V 42, 63
28	0	1	1	Ja	Kuil	/	/	Onregelmatig	/	Za	NO-ZW	16de	20ste	Ouder dan S 30	/
29	0	1	1	Nee	Paalkuil	/	/	Onregelmatig	VL DOGR tot WIGR tot BRGR	Za + Sp Hk en Ba (w)	/	/	/	/	/
30	0	1	1	Ja	Kuil	/	/	Onregelmatig	VL DOGR tot WIGR tot BRGR	Za	NO-ZW	15de	20ste	Jonger dan S 28.	V 62

Sp	Laag	Wp	VI	Coupe?	Soort	Beschrijving	Beschrijving 2	Vorm	Kleur	Samenstelling	Or.	Begin	Einde	Relaties	Vondst
31	0	1	1	Ja	Laag	Sterk gevlekt, mogelijk het gevolg van 'trampling'.	/	/	VL DOBRGR tot GR	Za + Sp Hk en Ba (zw)	N-Z	/	/	Jonger dan S 30.	/
32	0	1	1	Nee	Paalkuil	/	/	Rond	VL BRGR tot GR tot BEI	Za + Sp Hk en Ba	/	/	/	Idem aan S 33.	/
33	0	1	1	Nee	Paalkuil	/	/	Rond	VL BRGR tot BEI	Za + Sp Hk en Ba	/	/	/	Idem aan S 32.	/
34	0	1	1	Nee	Paalkuil	/	/	Rond	DOBR + ZW + VL ORGE (w)	Za + Sp Hk en Ba (w)	/	/	/	Jonger dan S 35.	/
35	0	1	1	Nee	Muur-insteek	Insteek van muur S 36	/	Langwerpig	DOGR tot ZW tot GE	Za + Sp en Fr Hk, Ba en Mo	N-Z	1931 (?)	1972	Hoort bij S 36.	/
36	0	1	1	Nee	Muur	Muur rond trapgat, opgebouwd uit feloranje baksteen gevat in cement. Baksteenformaat 18x8x5.	/	L-vormig	OR	Ba + Ce	/	1931 (?)	1972	Jonger dan S 114. S 36, 37, 38 en 39 horen samen.	/
37	0	1	1	Nee	Trap	Trap naar kelder.	/	/	OR	Ba + Ce	N-Z	1931 (?)	1972	S 36, 37, 38 en 39 horen samen.	/
38	0	1	1	Nee	Vloer	Vormt aanzet van trap S 37, bestaat uit één laag bakstenen.	/	/	OR	Ba + Ce	/	1931 (?)	1972	S 36, 37, 38 en 39 horen samen.	/
39	0	1	1	Nee	Laag	Stabilisé-laag waarin de bakstenen van S 38 geplaatst zijn.	/	/	DOGR tot DOBRGR + VL GE	Za + Sp Hk, Lei, Sk en Ba	O-W	1931 (?)	1972	S 36, 37, 38 en 39 horen samen.	/
40	0	1	1	Nee	Puinlaag	Afbraakmateriaal van het klooster. S 40 werd overal in het klooster aangetroffen. Bevat zeer veel bouwpuin (bak- en natuursteen, tegels, glas, leien,...)	/	/	DOBR tot ZW	Fr Ba, Lei, Na (zv)	/	1972	1972	/	V 1, 2, 3, 5, 9, 22, 24
41	0	1	1	Nee	Paalkuil	/	/	/	DOGR + VL GE	Za + Sp Hk, Ba en Lei (w)	NO-ZW	/	/	/	/
42	0	1	1	Nee	Paalkuil	/	/	/	BRGR-GRBR tot VL BR	Za + Sp Hk (zw)	/	/	/	/	/
43	0	1	1, 2, 3, 4	Ja	Kuil	Kuil met handgevormd aardewerk. De vulling heeft een erg gewolkt uitzicht.	/	/	GR tot BRGR + VL DOBRGR.	Za + Sp Hk (zw) + VL Mn	/	IJZV	IJZM	/	V 100, 106, 111, 32, 33, 34, 43, 49, 57,
44	0	1	1	Nee	Laag	Bovenkant Bh-horizont. Verspreid over de laag werden fragmenten handgevormd aardewerk aangetroffen. Veel bruingrijze vlekken door bioturbatie.	/	/	LIBRGR + VL BRGR en LIGR tot WIGR (v)	Za + Sp Mn (v)	NO-ZW	/	/	Idem als S 55.	V 27, 29, 30, 31, 54, 56, 59, 82, 88

Sp	Laag	Wp	VI	Coupe?	Soort	Beschrijving	Beschrijving 2	Vorm	Kleur	Samenstelling	Or.	Begin	Einde	Relaties	Vondst
45	0	1	1	Ja	Laag	Sterk gebioturbeerde laag. Gelegen op S 46. Bevat roestkleurige- en mangaanconcreties. Vroegere A-horizont.	/	/	BRGR + VL WIGR + ROE	Za + Mn (ma)	N-Z	/	/	Hoort bij S52.	/
46	0		1	Ja	Laag	E-horizont. Sterk gebioturbeerd.	/	/	WI tot LIROEWI + VL GR tot DOGR (v)	Za	/	/	/	Hoort bij S 54.	V 16, 44
47	0	1	1, 2	Ja	Laag	Gewolkte laag met roestkleurige concreties tegen onderzijde. Bh-Bir horizont	/	/	BRGR tot DOBRGR	Za	/	/	/	/	V 35, 80
48	0	1	1	Nee	Onbekend	Trapeziumvormige opening in muur S 16. Deze is uitgebroken, en deels terug opgemetst om S 48 te vormen. De gebruikte bakstenen zijn 16x12x6 gevat in gelige kalkmortel.	/	/	/	/	/	?	1972	Jonger dan S 16.	/
49	0	1	1	Nee	Muur	Muur opgebouwd uit baksteen gevat in beige kalkmortel. Onregelmatig metselverband. Baksteenformaat : 24x12x6. Noordelijk parement onbehandeld. Zuidelijk parement : onderste helft gecementeerd. Bovenaan lichtblauw gekaleid.	Restanten van beige/witgele mortellaag met wit kaleisel.	Langwerpig	/	Ba + KaMo	O-W	1664	1972	Hoort bij S 16. Hier haaks op, vervlochten metselwerk. Aan oostuiteinde haaks op muur S 114. Sporen 1, 16, 49, 59, 64, 78, 79, 82, 83, 104, 109 en 114 horen samen.	/
50	0	1	1	Nee	Deuropening	Deuropening in muur S 49.	/	/	/	/	/	?	1972	/	/
51	0	1	1	Nee	Deur	Restant van opgeklampte houten deur. Kruk en opgelegde slotkast zijn nog bewaard. 7 planken die verstevigd zijn met 2, oorspronkelijk waarschijnlijk 3, klampen. Breedte varieert van 9 tot 12 cm, dikte +- 2,5 cm. Bewaarde hoogte : 1.10 m.	/	/	/	/	/	?	1972	/	/
52		1	1	Nee	Laag	Laag met vlekken door bioturbatie. Gelegen op E - horizont (S 46). Bevat roestkleurige- en mangaanconcreties.	/	/	BRGR + VL WIGR + ROE	Za + Mn (ma)	N-Z	/	/	Hoort bij S 45.	V 15, 16, 25, 26, 28
53	0	1	1	Nee	Laag	Gewolkte laag met roestkleurige concreties tegen onderzijde. Bh-Bir horizont	/	/	DOBRGR + VL ROEBR	Za	N-Z	/	/	Idem als S 47.	/

Sp	Laag	Wp	VI	Coupe?	Soort	Beschrijving	Beschrijving 2	Vorm	Kleur	Samenstelling	Or.	Begin	Einde	Relaties	Vondst
54	0	1	1, 2	Ja	Laag	In feite betreft het laag S 46 (E-horizont) die hier meer roestgrijs van kleur is.	/	/	ROEGR	Za	/	/	/	Idem als S 46.	V 95, 96
55	0	1	1	Ja	Laag	Bovenkant Bh-horizont. Verspreid over de laag werden fragmenten handgevormd aardewerk aangetroffen. Veel bruingrijze vlekken door bioturbatie.	/	/	GR tot DOBRGR	Za + Sp Mn (v)	/	/	/	Idem als S 44.	V 53
56	0	1	1	Nee	Paalkuil	/	/	Onregelmatig	VL LIBRGR tot GR	Za + Sp Hk (zw)	/	/	/	/	/
57	2		1	Nee	Paalkuil	/	/	/	BRGR	Za + Sp Hk (w)	/	/	/	/	/
57	0	1	1	Nee	Paalkuil met paalkern	/	/	Onregelmatig	/	Za	/	/	/	/	/
57	1		1	Nee	Paalkern	/	/	/	DOBRGR	Za	/	/	/	/	/
58	0	1	1	Nee	Onbekend	/	/	Onregelmatig	DOGR + VL GE	Za + Sp Hk, Ba, Lei	/	/	/	/	/
59	0	1	1	Nee	Muur	Muur opgebouwd uit baksteen, gevat in beige kalkmortel. Onregelmatig metselverband, tendens afwisselend koppen- en strekkenlaag. Baksteenformaat : 23/24x11x5.5. Afwerking westparement : onderste helft gecementeerd. Bovenste helft wit tot zeer lichtblauw	gekaleid. Aanzet van 1 tongewelf. Oostelijk parement : blauw gekaleid met erboven rest van witte/witgele kalkmortellaag, die gekaleid is. Onderaan : gecementeerd. 4 ribben, 3 tongewelven.	Langwerpig	/	Ba + KaMo	N-Z	1664	1972	S 1, 16, 49, 59, 64, 78, 79, 82, 83, 104, 109 en 114 horen samen.	/
60	0	1	1	Nee	Muur	Muur opgebouwd uit baksteen gevat in beigegrijze kalkmortel, plaatselijk donkergrijs van kleur. Onregelmatig metselverband. Baksteenformaat : 12x11x5.1 doorgang in deze muur : S 61. Noord- en zuidparement voorzien van kalkmortel die wit gekaleid is.	Noordparement is onderaan gecementeerd.	Langwerpig	/	Ba + KaMo	O-W	1876	1972	Haaks op S 59.	/
61	0	1	1	Nee	Deuropening	Deuropening in S 60. Deurposten en dorpel zijn gecementeerd en gekaleid.	/	/	/	/	/	1923	1931	/	/
62	0	1	1	Nee	Muur	Muur waarmee deuropening S 61 is dichtgemetst. Feloranje baksteen gevat in cement. Staand verband. Baksteenformaat 17x9x5. Noordparement : onder gecementeerd, boven gekaleid - stamt van voor cementering. Zuidparement : niet afgewerkt.	/	Langwerpig	/	Ba + Ce	O-W	1931	1972	/	/
63	0	1	1	Nee	Muur	Tegen S 60 aangebouwd. Baksteen gevat in lichtbeige	Op linkse uitsprong steekt een haakje uit.	/	/	Ba + KaMo	O-W	1876	1972	/	/

Sp	Laag	Wp	VI	Coupe?	Soort	Beschrijving	Beschrijving 2	Vorm	Kleur	Samenstelling	Or.	Begin	Einde	Relaties	Vondst
						kalkmortel, meestal kops geplaatst. Baksteenformaat : 12x13x6. Gekaleid en gecementeerd. Twee uitsprongen van 28.5x23 cm met tussenruimte van 105 cm breed.									
64	0	1	1	Nee	Muur	In verlengde van S 59. Bakstenen gevat in beige kalkmortel. Onregelmatig verband, tendens naar afwisselend koppen- en strekkenlaag. Baksteenformaat : 24/25x12x5. Kern en aanzet gewelf. Westparement : gekaleid. Aanzet tongewelf.	Oostparement : beige tot grijze mortellaag die wit gekaleid is. Aanzet 3 ribben en 3 bogen.	Langwerpig	/	Ba + KaMo	N-Z	1664	1972	S 1, 16, 49, 59, 64, 78, 79, 82, 83, 104, 109 en 114 horen samen.	/
65	0	1	1	Nee	Zone	Westparement van S 64 is plaatselijk geelwit en plaatselijk hierover een beige mortellaag (S 65). Deze zone is de tegenhanger van S 4.	/	/	/	Ka	N-Z	?	1972	Hoort bij S 4	/
66	0	1	1	Nee	Muur	Muur haaks op westelijk parement S 64. Opgebouwd uit kleine bakstenen gevat in geelbeige kalkmortel. De drager van de schapjes is gevormd door 3 ijzeren banden (S 70) die de afstand tussen de muurtjes (66-69, 91) overbruggen. Hierop liggen tegels (S 71).	Zuidparement is wit gekaleid. Tegen muurtje is een nagel met een metalen plaatje aangebracht.	Langwerpig	/	Ba + KaMo	O-W	1923	1972	S 5, 66-69, S 70-71 en S 91 horen samen. S 66 is tegenhanger van S 5.	/
67	0	1	1	Nee	Muur	Muur haaks op westelijk parement S 64. Opgebouwd uit kleine bakstenen gevat in geelbeige kalkmortel. De drager van de schapjes is gevormd door 3 ijzeren banden (S 70) die de afstand tussen de muurtjes (66-69, 91) overbruggen. Hierop liggen tegels (S 71).	Tegen muurtje is een nagel met een metalen plaatje aangebracht.	Langwerpig	/	Ba + KaMo	O-W	1923	1972	S 5, 66-69, S 70-71 en S 91 horen samen.	/
68	0	1	1	Nee	Muur	Muur haaks op westelijk parement S 64. Opgebouwd uit kleine bakstenen gevat in geelbeige kalkmortel. De drager van de schapjes is gevormd door 3 ijzeren banden (S 70) die de afstand tussen de muurtjes (66-69, 91) overbruggen. Hierop liggen tegels (S 71).	Tegen muurtje is een nagel met een metalen plaatje aangebracht.	Langwerpig	/	Ba + KaMo	O-W	1923	1972	S 5, 66-69, S 70-71 en S 91 horen samen.	/
69	0	1	1	Nee	Muur	Muur haaks op westelijk parement S 64. Opgebouwd uit kleine bakstenen gevat in geelbeige kalkmortel. De drager	Tegen muurtje is een nagel met een metalen plaatje aangebracht.	Langwerpig	/	Ba + KaMo	O-W	1923	1972	S 5, 66-69, S 70-71 en S 91 horen samen.	/

Sp	Laag	Wp	VI	Coupe?	Soort	Beschrijving	Beschrijving 2	Vorm	Kleur	Samenstelling	Or.	Begin	Einde	Relaties	Vondst	
77	0	1	1	Nee	Deuropening	Deuropening tussen S 64 en S 78.	/	/	/	/	/	1664	1972	/	/	
78	0	1	1	Nee	Muur	Muur in verlengde van muur S 64, opgebouwd uit baksteen gevat in beige kalkmortel. Onregelmatig metselverband. Baksteenformaat : 24x11,5x5. Afgewerkt met mortellaag waarop kaleilaag. Te laag bewaard om aanzet gewelf te zien.	/	/	/	Ba + KaMo	N-Z	1664	1972	S 1, 16, 49, 59, 64, 78, 79, 82, 83, 104, 109 en 114 horen samen.	/	
79	0	1	1	Nee	Muur	Muur haaks op S 78. Beide muren zijn in elkaar vervlochten. Opgebouwd uit baksteen gevat in beige of grijze kalkmortel, beide mortelsoorten komen door elkaar voor. Onregelmatig metselverband, wel tendens naar afwisselend koppen- en strekkenlaag.	Baksteenformaat : 24x11,5x5. Noordparement en zuidparement : mortellaag met wit kaleisel, idem als S 78. Onderaan klein beetje cementering.	/	/	/	Ba + KaMo	O-W	1664	1972	S 1, 16, 49, 59, 64, 78, 79, 82, 83, 104, 109 en 114 horen samen.	/
80	0	1	1	Nee	Deuropening	De deurposten zijn gecementeerd tijdens bouw muur S 81. De dorpel is van blauwe hardsteen, en heeft een gootje.	/	/	/	/	/	1664	1972	/	/	
81	0	1	1	Nee	Muur	Muur waarmee deuropening tussen S 79 en 82 werd dichtgemetst. Feloranje baksteen gevat in cement. Staand verband. Baksteenformaat : 17x8x5. Zuidparement is wit gekaleid. Het noordparement is onbehandeld.	/	/	/	Ba + Ce	O-W	1931 (?)	1972	S 98-99 en 81 horen samen.	/	
82	0	1	1	Nee	Muur	Muur ogebouwd uit baksteen gevat in beige of grijze kalkmortel, beide mortelsoorten komen door elkaar voor. Onregelmatig metselverband, wel tendens naar afwisselend koppen- en strekkenlaag.	Baksteenformaat : 24x11,5x5. Noordparement en zuidparement : mortellaag met wit kaleisel, idem als S 78. Werd tegen buitenmuur (S 114) geplaatst. Onderaan klein beetje cementering.	/	/	/	Ba + KaMo	O-W	1664	1972	Tegen S 114 aangebouwd. Sporen 1, 16, 49, 59, 64, 78, 79, 82, 83, 104, 109 en 114 horen samen.	/
83	0	1	1	Nee	Muur	Muur in verlengde van S 78. Bakstenen gevat in grijze kalkmortel, de aanzet van het gewelf in beige. Aan beide zijden afgewerkt met witte kalkmortel en wit kaleisel. De muurkern is ca. 38 cm breed. Aan beide zijden is de aanzet van een tongewelf	en een ribgewelf. S 83 lijkt gestopt te zijn tegen S 102. Onderaan oostzijde klein beetje cementering.	/	/	/	Ba + KaMo	N-Z	1664	1972	S 1, 16, 49, 59, 64, 78, 79, 82, 83, 104, 109 en 114 horen samen.	/

Sp	Laag	Wp	VI	Coupe?	Soort	Beschrijving	Beschrijving 2	Vorm	Kleur	Samenstelling	Or.	Begin	Einde	Relaties	Vondst
84	0	1	1	Nee	Vloer	Grijze hardstenen tegels vierkant van vorm. Verschillende maten : kleinste zijn lichtgrijs, 19x19; blauwgrijze van 20x20; lichtgrijze van 25x25; lichtgrijze van 29x29, deze laatste maat vormt een gootje.	/	/	/	Na	/	19B	20ste	/	/
85	0	1	1	Nee	Vloersteen	Grote rechthoekige hardsteen met richel langs 2 kanten. 98x76x7. Gevat in grijze kalkmortel.	/	Rechthoek	/	Na	/	19B	20ste	Lag op S 86.	/
86	0	1	1	Nee	Laag	Ca. 6 cm dik.	/	/	GR	Za	/	18de	20ste	/	/
87	0	1	1	Nee	Laag	Laag van ca. 13 cm dik. Bevat veel afval van metaalbewerking, bevat ook verbrande turf. Hierin fragmenten van een uiteengegedrukte pot/pan (V 68).	/	/	DOGR tot ZW	/	/	18de-19B	20ste	/	V 68, V 69, V 92
88	0	1	2	Nee	Vloer	Laag bakstenen van 25x12. Het gaat vermoedelijk om een werkvloer die gerelateerd kan worden aan de bakstenen kuip S 135.	/	/	/	Ba	/	MIDL	MIDP	/	/
89	0	1	1	Nee	Vloer	Vloer bestaande uit vierkante terracotta tegels van verschillende afmetingen. Ongeveer 29x29. Liggen op grijze mortel. Onder deze vloer ligt nog een bakstenen vloer.	/	/	/	/	O-W	19B	20ste	/	/
90	0	1	1	Nee	Vloer	Rij van 7 bakstenen in vloer S 84. Afmeting : 23x12.	/	/	/	Ba	O-W	19B	20ste	/	/
91	0	1	1	Nee	Muur	Muur haaks op westelijk parement S 64. Opgebouwd uit kleine bakstenen gevat in geelbeige kalkmortel. De drager van de schapjes is gevormd door 3 ijzeren banden (S 70) die de afstand tussen de muurtjes (66-69, 91) overbruggen. Hierop liggen tegels (S 71).	Tegen muurtje is een nagel met een metalen plaatje aangebracht.	Langwerpig	/	Ba + KaMo	O-W	1923	1972	S 5, 66-69, S 70-71 en S 91 horen samen.	/
92	0	1	1	Nee	Afvoerput	Rioolputje in vloer S 84. Rond ijzeren raster met gaatjes. Geplaatst in lichtgrijze mortel. De twee tegels die voor het putje liggen zijn uitgesleten door watervloeiing.	/	Rond	/	/	/	19B	20ste	/	/
93	0	1	1	Nee	Muur	Muur op vloer S 84. Feloranje baksteen gevat in cement. Baksteenformaat 17x8x5. Muur is 25 cm hoog.	/	/	/	Ba + Ce	O-W	1931 (?)	1972	Cfr. S 62 en 80. S 93 tot 97 horen samen.	/

Sp	Laag	Wp	VI	Coupe?	Soort	Beschrijving	Beschrijving 2	Vorm	Kleur	Samenstelling	Or.	Begin	Einde	Relaties	Vondst
94	0	1	1	Nee	Muurafdruk	Negatieve afdruk van muur idem aan S 93. In verlengde van S 93. S 93, 94 en 95 vormen samen een trechtervorm die uitloopt in twee andere negatieve afdrukken (S 96 en 97).	/	/	/	/	NW-ZO	1931 (?)	1972	S 93 tot 97 horen samen.	/
95	0	1	1	Nee	Muurafdruk	Negatieve afdruk van muur idem aan S 93. S 93, 94 en 95 vormen samen een trechtervorm die uitloopt in twee andere negatieve afdrukken (S 96 en 97).	/	/	/	/	NO-ZW	1931 (?)	1972	S 93 tot 97 horen samen.	/
96	0	1	1	Nee	Muurafdruk	L-vormige negatieve afdruk, haaks op muur S 109. Zone van muur S 109 tussen S 96 en 97 is lichtblauw gekaleid.	/	L-vormig	/	/	N-Z	1931 (?)	1972	S 93 tot 97 horen samen.	/
97	0	1	1	Nee	Muurafdruk	L-vormige negatieve afdruk, haaks op muur S 109. Zone van muur S 109 tussen S 96 en 97 is lichtblauw gekaleid.	/	L-vormig	/	/	N-Z	1931 (?)	1972	S 93 tot 97 horen samen.	/
98	0	1	1	Nee	Muurafdruk	Rechthoekige negatieve afdruk van een kachel, met centraal rechthoekige opening met 1 getoogde zijde van 35x50.	/	Rechthoek	/	/	N-Z	1931 (?)	1972	S 98-99 en 81 horen samen.	/
99	0	1	1	Nee	Schouw	Opgebouwd uit feloranje baksteen gevat in grijze cement. Baksteenformaat : 17x8x6. De wanden zijn lichtblauw gekaleid. Bevat vierkant gat (17x17), afgeboord met ijzer, nu dichtgestopt/dichtgemetst met baksteen. Dit was de opening voor de kachelpijp.	De bakstenen zitten vervat in muur S 81, deze zijn dus tegelijk gebouwd. De bouw en afwerking van S 99 en 81 zijn van een latere fase dan de afwerking die op de kelderwanden zit.	/	/	/	/	1931 (?)	1972	S 98-99 en 81 horen samen.	/
100	0	1	1	Nee	Laag	Vulling S 99.	/	/	DOBRZW	Org + Fr Hk (v)	/	1972 (?)	1972	/	/
101	0	1	1	Nee	Muurafdruk	Negatieve afdruk muurtje tussen muren S 79 en 93. Volgens negatief in muur S 79 moet dit muurtje maar 16 cm hoog zijn geweest.	/	/	/	/	N-Z	1931 (?)	1972	/	/
102	0	1	1	Nee	Muur	Muur in baksteen en baksteenfragmenten, gevat in lichtgrijze kalkmortel. Onregelmatige afmetingen. Muur is 24 cm breed en 92 lang. Bevatte oorspronkelijk een opening afgedekt met een boog, 80 cm hoog en 48 breed.	De bakstenen op de rand met de opening zijn wat afgerond.	/	/	/	N-Z	?	1972	Idem als S 106	/
103	0	1	1	Nee	Muur	Muur waarmee de opening in S 102 dichtgemetst is. Kops geplaatste stenen, op 1 lijn met westparement S 102.	Aan beide zijden afgewerkt met mortellaag die op oostelijk parement lichtblauw en op westelijk parement wit gekaleid	/	/	Ba	N-Z	?	1972	/	/

Sp	Laag	Wp	VI	Coupe?	Soort	Beschrijving	Beschrijving 2	Vorm	Kleur	Samenstelling	Or.	Begin	Einde	Relaties	Vondst
						Baksteenformaat : 8x6. Muur springt ten opzichte van oostparement iets terug.	is.								
104	0	1	1	Nee	Muur	Muurdeel in verlengde van S 83. Bakstenen gevat in grijze kalkmortel, de aanzet van het gewelf in beige. Aan beide zijden afgewerkt met witte kalkmortel en wit kaleisel. Onderaan oostzijde klein beetje cementering.	Aan beide zijden aanzet van 1 rib aanwezig, ca. 37 cm breed.	/	/	Ba + KaMo	N-Z	1664	1972	S 1, 16, 49, 59, 64, 78, 79, 82, 83, 104, 109 en 114 horen samen.	/
105	0	1	1	Nee	Deuropening	Deuropening dichtgemetseld met muur S 106. De tegels van de vloer zijn tot tegen deuropening gelegd. De deurposten zijn onafgewerkt.	/	/	/	/	/	1664	1972	/	/
106	0	1	1	Nee	Muur	Muur die deuropening S 105 afsluit. Bakstenen muur, 1 rij dik, ongeveer vierkante bakstenen, gemetseld in lichtgrijze mortel. Oostparement lichtgrijze mortel en lichtblauw gekaleid. Westparement : idem, maar lichtblauw tot wit gekaleid.	/	/	Ba + Mo	N-Z	?	1972	Idem als S 102	/	
107	0	1	1	Nee	Laag	Laag onder vloer S 84, met bouwpuin.	/	/	KIZa + Fr Ba	/	19B	20ste	/	V 93	
108	0	1	1	Nee	Muur	Tegenhanger S 104, op 1 lijn hiermee. Parallel aan S 109 en hoek S 1. Steekt in het wandprofiel. Bakstenen in beige kalkmortel. Parementen voorzien van mortellaag en gekaleid. Geen duidelijke positie xx. Vertoont aanzet rib richting muur S 104.	Ca. 40 cm breed en minimum 60 cm hoog.	/	/	Ba + KaMo	O-W	1664	1972	/	/
109	0	1	1	Nee	Muur	Muur die overeenkomt met de zuidgevel van het gebouw. Baksteen gevat in beige kalkmortel. Onregelmatig metselverband. Baksteenformaat : 24/25x12x6/6.5. Fundering was min. 80 cm breed. Langs noordzijde is er over gehele lengte richel aanwezig, 12/13 cm br.	Hoogte richel : in westelijke hoek 60 cm, midden 74 cm hoog, oostelijke hoek 65 cm. Dit komt doordat vloer S 84 daalt richting gootje en S 92. Noordparement : mortellaag + wit kaleisel (west) + dunne mortellaag met lichtblauw tot blauw kaleisel.	/	/	Ba + KaMo	O-W	1664	1972	S 109 en 115 horen samen.	V 19, 21
110	0	1	1	Nee	Vensterbank	Trapeziumvormige vensterbank langs binnenzijde uit grijze hardstenen, variërend qua afmetingen. Sommige glad, andere met sporen van bewerking :	/	/	Ba + Na	O-W	1664	1972	/	/	

Sp	Laag	Wp	VI	Coupe?	Soort	Beschrijving	Beschrijving 2	Vorm	Kleur	Samenstelling	Or.	Begin	Einde	Relaties	Vondst
						van de schapjes is gevormd door 3 ijzeren banden (S 70) die de afstand tussen de muurtjes (66-69, 91) overbruggen. Hierop liggen tegels (S 71).									
70	0	1	1	Nee	Legger	Ijzeren banden, dragers van de tegels (S 71) van de schappenstructuur.	Tegen muurtje is een nagel met een metalen plaatje aangebracht.	/	/	Fe	N-Z	1923	1972	S 5, 66-69, S 70-71 en S 91 horen samen.	/
71	0	1	1	Nee	Schap	Tegelrijen, die op de ijzeren banden (S 70) schappen vormen. Tegels in terracotta (en 2 in blauwe hardsteen). De grootste tegels zijn 20x20x3. Op de onderzijde zitten fragmenten grijze cement.	/	/	/	Tc + Na	N-Z	1923	1972	S 5, 66-69, S 70-71 en S 91 horen samen.	/
72	0	1	1	Nee	Deuropening	De dorpel wordt gedeeltelijk gevormd door de hardstenen vloer, die gedeeltelijk is uitgebroken. De deurposten zijn al dan niet van mortellaag voorzien maar wel steeds gekaleid.	/	/	/	/	/	1664	1972	/	/
73	0	1	1	Nee	Muur	Muur waarmee deuropening S 72 is dichtgemetsel. De muur is 16,5 cm dik. De onderste 113 cm is opgebouwd uit 2 rijen baksteen, daarboven is 20 cm opgebouwd met 1 rij bakstenen. Het baksteenformaat varieert, het is dus waarschijnlijk secundair materiaal.	Bakstenen gevat in beige kalkmortel. Wit tot lichtblauw gekaleid. Het westparement is niet afgewerkt. In de muur zit een uitgebroken opening.	Langwerpig	/	Ba + KaMo	N-Z	1923	1972	/	/
74		1	1	Nee	Muurafdruk	Negatieve afdruk van een muur in en dwars op oostparement S 64.	/	/	/	/	/	?	?	/	/
75		1	1	Nee	Muur	Muur geplaatst tegen oostparement S 64. Opgebouwd uit baksteen gevat in beigegrijze kalkmortel. Onregelmatig verband. Onregelmatig baksteenformaat, ook gebroken fragmenten. Afmeting muur is 30x53. Tegenhanger is S 76.	/	/	/	Ba + KaMo	/	1664	1972	Hoort bij S 76.	/
76	0	1	1	Nee	Muur	Muur geplaatst tegen oostparement S 78. Opgebouwd uit baksteen gevat in beigegrijze kalkmortel. Onregelmatig verband. Onregelmatig baksteenformaat, ook gebroken fragmenten. Afmeting muur is 30x53. Tegenhanger is S 75.	/	/	/	Ba + KaMo	/	1664	1972	Hoort bij S 75.	/

Sp	Laag	Wp	VI	Coupe?	Soort	Beschrijving	Beschrijving 2	Vorm	Kleur	Samenstelling	Or.	Begin	Einde	Relaties	Vondst
						recuperatiemateriaal. Aan buitenzijde ligt baksteen. Breedte van 90 cm naar 75 cm, 66 cm diep.									
111	0	1	1	Nee	Vensterbank	Trechtervormige vensterbank langs binnenzijde uit grijze hardstenen, variërend qua afmetingen. Aan buitenzijde lag baksteen, afdruk nog zichtbaar in mortel.	Van 90 tot 120 cm breed.	/	/	Na	O-W	1664	1972	/	/
112	0	1	1	Nee	Vensterbank	Trechtervormige vensterbank langs binnenzijde uit grijze hardstenen, variërend qua afmetingen. In 1 steen zit een gat : mogelijk taatspot van raam.	/	/	/	Na	O-W	1664	1972	/	/
113	0	1	1	Nee	Nis	Nis van 31x11 en 34 diep.	/	/	/	/	O-W	1664	1972	/	/
114	0	1	1	Nee	Muur	Oostelijke gevel gebouw. Baksteen gevat in grijze tot beige kalkmortel. Onregelmatig metselverband, voorkeur voor kops. Muurkern 65 cm breed. Muur is in coupe S 25 zichtbaar tot 150 cm diep. Op 25 cm onder verdiepte vlak (zone met moederbodem)	verbreedt muur een beetje. Parement : beige mortellaag, lichtblauwgrijs gekaleid. Tegen S 119 beetje cementering, loopt door achter muur S 116.	/	/	Ba + KaMo	N-Z	1664	1972	S 1, 16, 49, 59, 64, 78, 79, 82, 83, 104, 109 en 114 horen samen.	V 94
115	0	1	1	Nee	Muur	Muur in baksteen, gevat in lichtgeelbeige mortel. Afwisselend koppen- en strekkenlaag. Baksteenformaat 21x11x5. Binnenzijde van ruimte gevormd door S 115 en 116 is gecementeerd.	/	/	/	Ba + KaMo	O-W	1664	1972	S 115 en 109 horen samen.	/
116	0	1	1	Nee	Muur	Muur in baksteen, gevat in lichtgeelbeige mortel. Afwisselend koppen- en strekkenlaag. Baksteenformaat 21x11x5. Binnenzijde van ruimte gevormd door S 115 en 116 is gecementeerd.	/	/	/	Ba + KaMo	/	1891	1950	/	/
117	0	1	1	Nee	Muur	Muur in baksteen, gevat in felgeelbeige kalkmortel. Bakstenen hoofdzakelijk kops geplaatst. Slechts 14 cm onder vloer gefundeerd. Gedeeltelijk recuperatiemateriaal, aangezien sommigen sporen van kaleisel dragen.	Oostelijk parement is gecementeerd. In muur S 117 is een opening gelaten 16 breed en 10 hoog, mee gecementeerd. Zit op 40 cm van oostelijke hoek en op 53 cm van westelijke hoek.	/	/	Ba + KaMo	/	1950	1972	S 117 en 118 zijn gelijktijdig en tegen S 116 gebouwd.	/
118	0	1	1	Nee	Muur	Muur in baksteen, gevat in felgeelbeige kalkmortel. Bakstenen hoofdzakelijk kops	Oostelijk parement is gecementeerd.	/	/	Ba + KaMo	NO-ZW	1950	1972	S 117 en 118 zijn gelijktijdig en	/

Sp	Laag	Wp	VI	Coupe?	Soort	Beschrijving	Beschrijving 2	Vorm	Kleur	Samenstelling	Or.	Begin	Einde	Relaties	Vondst
						cm diep, oorspronkelijke hoogte niet te achterhalen.									
126	0	1	1	Nee	Muurafdruk	Negatieve afdruk van muur S 126. Ca. 25 cm breed.	/	/	/	/	/	?	?	/	/
127	0	1	1	Nee	Nis	Nis die over volledige hoogte muur gelopen heeft. Mogelijk was dit een licht- of stortgat. 32 cm breed, 10 cm diep, 50 hoog bewaard. Oorspronkelijke hoogte niet te achterhalen.	/	/	/	/	N-Z	1664	1972	Cfr. S 125.	/
128	0	1	1	Nee	Deuropening	Opening van 60 cm breed. Uitgeboken uit S 114. De bodem bestaat uit de bakstenen van de muur S 114. De zijwanden zijn gekaleid.	/	/	/	/	/	1931 (?)	1972	/	V 10, 17
129	0	1	1	Nee	Nis	Nis. 60 cm breed, 11 cm diep en vermoedelijk minstens 80 cm hoog (getuigt de donkerblauwgrijze hardsteen die op/in de muur zit). Lichtkoker/stortgat. Aan de weerszijden van de nis zijn 2 ribben en 1 gewelf bewaard.	/	/	/	/	N-Z	1664	1972	/	/
130	0	1	1	Nee	Muur	Haaks op S 49. Baksteen in lichtgrijze mortel en lichtgeelbeige (vergroting) mortel. Baksteenformaat : 18x9x5. Steunt 4 metalen banden (S 148) waarop 3 rijen terracottategels (S 149). De schapjes die zo gevormd worden zijn afgeboord met 1 rij baksteen.	Muurtje naar voren toe vergroot met een extra rij bakstenen. Oorspronkelijk 66 hoog en 67 diep, vergroot naar 77 hoog en 88 diep.	/	/	Ba + Mo	N-Z	1923	1972	S 130-133, S 148-151 horen samen.	/
131	0	1	1	Nee	Muur	Haaks op S 49. Baksteen in lichtgrijze mortel en lichtgeelbeige (vergroting) mortel. Baksteenformaat : 18x9x5. Steunt 4 metalen banden (S 148) waarop 3 rijen terracottategels (S 149). De schapjes die zo gevormd worden zijn afgeboord met 1 rij baksteen.	Muurtje naar voren toe vergroot met een extra rij bakstenen. Oorspronkelijk 66 hoog en 67 diep, vergroot naar 77 hoog en 88 diep.	/	/	Ba + Mo	N-Z	1923	1972	S 130-133, S 148-151 horen samen.	/
132	0	1	1	Nee	Muur	Haaks op S 49. Baksteen in lichtgrijze mortel en lichtgeelbeige (vergroting) mortel. Baksteenformaat : 18x9x5. Steunt 4 metalen banden (S 150) waarop 3 rijen terracottategels (S 151). De schapjes die zo gevormd worden	Muurtje naar voren toe vergroot met een extra rij bakstenen. Oorspr. 74 hoog en 67 diep, vergroot naar 85 hoog en 76 diep.	/	/	Ba + Mo	N-Z	1923	1972	S 130-133, S 148-151 horen samen.	/

Sp	Laag	Wp	VI	Coupe?	Soort	Beschrijving	Beschrijving 2	Vorm	Kleur	Samenstelling	Or.	Begin	Einde	Relaties	Vondst
						zijn afgeboord met 1 rij baksteen.									
133	0	1	1	Nee	Muur	Haaks op S 49. Baksteen in lichtgrijze mortel en lichtgeelbeige (vergroting) mortel. Baksteenformaat : 18x9x5. Steunt 4 metalen banden (S 150) waarop 3 rijen terracottategels (S 151). De schapjes die zo gevormd worden zijn afgeboord met 1 rij baksteen.	Muurtje naar voren toe vergroot met een extra rij bakstenen. Oorspr. 74 hoog en 67 diep, vergroot naar 85 hoog en 76 diep. Op westparement is graffito aangebracht voor het bakken.	/	/	Ba + Mo	N-Z	1923	1972	S 130-133, S 148-151 horen samen.	/
134	0	1	1	Nee	Deuropening	Onderkant zuidelijke deurpost is een weinig gecementeerd, hierboven bevindt zich recentere, grijze cementering.	/	/	Ba	/		1876	1972	/	/
135	0	1	2	Nee	Kuip	Bakstenen kuip.	/	Ovaal	/	BA + KaMo	/	?	1664	/	/
136	0	1	2	Nee	Opvullingslaag	Vulling van 135.	/	/	DOBR tot ZW	Le + Sp Hk (m), Ba (w)	/	?	1664	/	/
137	0	1	2	Nee	Steunbeer	Bakstenen steunbeer	/	Rechthoek	/	Ba + KaMO	/	?	1664	/	/
138	0	1	2	Nee	Indet	Rechthoekige bakstenen constructie met een rechthoekige opening aan de bovenkant	/	Rechthoek	/	Ba + KaMo	/	?	1664	/	/
139	0	1	1bis	Ja	Paalkuil	De paalkuil bleek in doorsnede strakke wanden en een min of meer vlakke bodem te hebben.	/	Onregelmatig	BRRO tot DOBR	Za + Sp Hk (m), Ba (w)	O-W	/	/	Ouder dan S 19.1	/
140	0	1	1bis	Ja	Paalkuil	De paalkuil bleek komvormig in doorsnede te zijn.	/	Rechthoek	GR + VL BRRO	Za + Sp Hk (m), Ba (w)	O-W	/	/	Ouder dan S 19.1	/
141	0	1	1bis	Ja	Laag	Van deze laag waren slechts restanten bewaard.	/	/	BRRO	Za + Hk (m), Ba (w), Vb Turf	/	/	/	Ouder dan S 21 en 19.	V 58
142	0	1	2	Nee	Waterput	Waterput met een diameter van ca. 1,70 m. en opgetrokken uit baksteen	/	Rond	/	Ba + KaMo	/	1664	1931 (?)	/	/
143	0	1	1	Nee	Vloer	Vloer bestaande uit vierkante terracotta tegels. Deze vloer is te vergelijken met vloer S 119. Het oppervlak van de tegels is evenwel gecementeerd	/	/	/	/	/	1771-1842	1950	/	/
144			2	Nee	Muur	Muur haaks op muur S 115 en parallel aan muur S 114. De muur is opgetrokken uit baksteen, bevat in een gelige kalkmortel.	/	/	/	Ba + KaMo	N-Z	1664	1771-1842	Ouder dan S 119, S 143 en S 145.	/
145	0	1	2	Nee	Muur	Bakstenen muur van ca. 35 cm breed. De muur stond schuin tegen de noordoostelijke hoek van muur S 144 gemetst.	/	/	/	Ba + KaMo	NNO-ZZW	1771-1842	1891	Jonger dan S 144. Hoort bij S 122.	/

Sp	Laag	Wp	VI	Coupe?	Soort	Beschrijving	Beschrijving 2	Vorm	Kleur	Samenstelling	Or.	Begin	Einde	Relaties	Vondst
146	2	1	1	Ja	Kuil	De kuil is in doorsnede komvormig.	/	Onregelmatig	BRRO	Za + Hk (m), Ba (w), Vb Turf	/	16de	20ste	Oud nummer is S 19.2	V 55, 58
147	0	1	bis	Ja	Paalkuil	Paalkuil in kuil S 43. Kuil is komvormig in doorsnede	/	Vierkant	DOGR + VL BRGR (w)	Za + Sp Hk (zw) + Fr Lei (zw) + Sp Ba (zw)	/	/	/	Ouder dan S 19, jonger dan S 43	V 107, 108
148	0	1	1	Nee	Legger	Vier ijzeren banden, dragers van de tegels (S 149) van de schappenstructuur.	/	/	/	Fe	N-Z	1923	1972	S 130-133, S 148-151 horen samen.	/
149	0	1	1	Nee	Schap	Tegelrijen, die op de ijzeren banden (S 148) schappen vormen. Tegels in terracotta van 20x20x3. De schappen zijn 120 cm lang en 64 diep, 90 cm boven oorspronkelijke vloerniveau.	/	/	/	Tc + Na	N-Z	1923	1972	S 130-133, S 148-151 horen samen.	/
150	0	1	1	Nee	Legger	Vier ijzeren banden, dragers van de tegels (S 151) van de schappenstructuur.	/	/	/	Fe	N-Z	1923	1972	S 130-133, S 148-151 horen samen.	/
151	0	1	1	Nee	Schap	Tegelrijen, die op de ijzeren banden (S 150) schappen vormen. Tegels in terracotta van 20x20x3. De schappen zijn 120 cm lang en 64 diep, 90 cm boven oorspronkelijke vloerniveau.	/	/	/	Tc + Na	N-Z	1923	1972	S 130-133, S 148-151 horen samen.	/

Bijlage 5:

Vondstenlijst

Sp	Laag	Wp	VI	Coupe?	Soort	Beschrijving	Beschrijving 2	Vorm	Kleur	Samenstelling	Or.	Begin	Einde	Relaties	Vondst
						geplaatst. Slechts 14 cm onder vloer gefundeerd. Gedeeltelijk recuperatiemateriaal, aangezien sommigen sporen van kaleisel dragen.								tegen S 116 gebouwd.	
119	0	1	1	Nee	Vloer	Terracotta tegels van 20x20, plaatselijk opgebroken voor metsen muur S 117. Gelegd op laag felgeelbeige kalkmortel van 1 à 3 cm dik (cfr mortel S 122), hieronder zwarte laag met afval metaalbewerking (cfr. S 87).	Hieronder lichtblauwgrijs zand, waar moedermateriaal zit. In deze vloer zijn twee hardstenen ingewerkt, 1 met III erop gebeiteld, de andere met II.	/	/	Tc	N-Z	1771-1842	1891	/	/
120	0	1	1	Nee	Trap	Trap met 6 treden in feloranje baksteen gevat in lichtgrijze cement. Baksteenformaat : 19x8,5x5. Trap en grond zijn gecementeerd en roodgeverfd. Voor plaatsen trap is eveneens deel vloer uitgebroken. De trap is gefundeerd op cementlaag, met hieronder	dunne zwarte laag met verbrande resten metaalbewerking (cfr. S 117), en hieronder lichtblauwgrijs zand (cfr. S 117). De fundering is niet dieper dan 10 cm onder S 119.	/	/	Ba	N-Z	1931 (?)	1972	/	V 18
121	0	1	1	Nee	Puinlaag	Traplichaam is opgevuld met puinlaag. Langs beide zijden zijn de muren versterkt met baksteen (2 rijen breed). Deze baksteen is recuperatiemateriaal, we zien fragmenten en bakstenen van verschillende afmetingen.	/	/	BR tot ROBR	Gr Ba en Mo (zv).	O-W	1931 (?)	1972	/	/
122	0	1	1	Nee	Muur	Haaks op S 114. Baksteen gevat in lichtgeelbeige tot geelbeige kalkmortel. Variërende baksteenformaten, rechthoekig tot vierkant. Gedeeltelijk opgemetst met felgeelbeige kalkmortel (cfr mortel S 119).	Gecementeerd zuidparement met negatieve afdruk muur (?).	/	/	Na + KaMo	NW-ZO	1771-1842	1891	Cfr. S 116.	/
123	0	1	1	Nee	Muurafdruk	Negatief van muur. 17 cm breed, situeert zich op 115 cm van de hoek met de trap. Opvallend is dat ze naar onderen toe verbreedt.	/	/	/	/	/	1771-1842	1891	/	/
124	0	1	1	Nee	Zone	Zone/nis in muur S 114, waar muur uitgebroken is. Deze muur ging niet tot geheel bovenaan. De nis is 78 diep, 65 breed, en 12 cm diep. Vanaf de vloer is ze 78 cm hoog. In de muur zit een pin ingewerkt.	/	/	/	/	/	?	?	/	/
125	0	1	1	Nee	Nis	Nis die over volledige hoogte muur gelopen heeft. Mogelijk was dit een licht- of stortgat. 12	/	/	/	/	N-Z	1664	1972	Cfr. S 127.	/

Vondst	Volgnr	Monster	Sp	VI	Laag	Mat	Soort	Aantal	MAI	Begin	Einde	Opmerkingen
1	1	Nee	40	0	/	PLASTIC	FLES	1	1	20ste	20ste	Fles van het merk 'Dreft'.
1	2	Nee	40	0	/	AW	ROOD	5	5	15de	20ste	Wandscherven waarvan één met aanzet oor.
1	3	Nee	40	0	/	AW	ROOD	2	2	15B	20ste	Bodemscherven met uitgeknepen (eenmaal licht gelobde) standing.
1	4	Nee	40	0	/	AW	ROOD	4	2	14de	20ste	Worstoorfragment en één volledig opgetrokken en samengeknepen oor (waarschijnlijk van grapevorm).
1	5	Nee	40	0	/	AW	ROOD	2	2	14de	1700	Bodems met pootje afkomstig van grape.
1	6	Nee	40	0	/	AW	ROOD	2	2	15de	20ste	Randen van teil met iets verdikte naar buiten geplooide afgeronde top met geprononceerde doorn aan binnenzijde volledig geglazuurd.
1	7	Nee	40	0	/	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Randscherf van gesloten potvorm (vermoedelijk grape).
1	8	Nee	40	0	/	AW	STG	2	2	14de	20ste	Wandscherven: één volledig glazuur met bruine buitenzijde. Eén enkel aan buitenzijde geglazuurd : egaal grijze kleur (overal) mogelijk Siegburg ?
1	9	Nee	40	0	/	AW	STG	3	1	14de	1550	Twee wandscherven en bodem van kruik op gelobde standing. Volledig geglazuurd en iets bruinige buitenzijde (rest grijs).
1	10	Nee	40	0	/	AW	STG	2	1	14de	1550	Bodemscherven van Siegburg recipiënt op gelobde standing. Ongeglazuurd en oranje gevlamde buitenzijde.
2	1	Nee	40	0	/	AW	ROOD	2	2	15de	20ste	Wandfragmenten : één ongeglazuurd en één volledige binnenzijde geglazuurd.
2	1	Nee	40	0	/	PLW	KAMO	2	2	/	/	Muurbepleistering. Groter stuk met groenblauwe verf. Kleiner stuk grijs (vermoedelijk aantasting bodem).
2	2	Nee	40	0	/	AW	ROOD	2	2	15de	20ste	Wandscherven met bewaard worstoorfragment.
2	3	Nee	40	0	/	AW	ROOD	1	1	15de	20ste	Rand van teil met naar buiten geplooide afgeronde en iets verdikte rand en iets opgetrokken geprononceerde doorn.
2	4	Nee	40	0	/	AW	WIT	1	1	14de	20ste	Wandscherf aan binnenzijde volledig geglazuurd met groenkleurig koperhoudend glazuur.
2	5	Nee	40	0	/	TC	DP	1	1	/	/	Licht gebogen reducerend gebakken donkergrijze dakpan met pootje.
2	6	Nee	40	0	/	ORG	BOT DIER	1	1	/	/	Vermoedelijk fragment van onderkaak van rund of paard.
3	1	Nee	40	0	/	AW	ROOD	3	3	15B	20ste	Bodemfragmenten met standing.
3	2	Nee	40	0	/	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Fragment van groot fors worstoor.
3	3	Nee	40	0	/	AW	ROOD	2	2	15de	20ste	Wandscherven.
3	4	Nee	40	0	/	ORG	BOT DIER	1	1	/	/	Fragment onderbeen met duidelijke slacht(snij)sporen.
5	40	Nee	40	0	/	AW	ROOD	1	1	15de	20ste	Wandscherf met groot worstoorfragment.
6	1	Nee	9	1	/	AW	ROOD	2	1	15de	20ste	Wandfragment volledig geglazuurd.
7	1	Nee	11	1	/	SL	/	7	7	/	/	Metaalslakken.
7	2	Nee	11	1	/	STE	SK	1	1	/	/	/
8	1	Nee	25	2	/	AW	ROOD	2	2	15de	20ste	Wandfragmenten : één volledig en één zonder glazuur.
8	2	Nee	25	2	/	AW	STG	1	1	18de	20ste	Fragment van volledig geglazuurde grijze fles met bruin gespikkelde buitenzijde : versierd met medaillon (rank) en drie banden van ranken

Vondst	Volgrnr	Monster	Sp	VI	Laag	Mat	Soort	Aantal	MAI	Begin	Einde	Opmerkingen
												(vegetaal).
8	3	Nee	25	2	/	SL	/	1	1	/	/	Metaalslak.
9	1	Nee	40	0	/	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Potrand (gesloten vorm) met naar buiten geduwde recht opstaande rand met eerder spitse top en doorn. Buitenzijde volledig geglazuurd, binnenzijde gedeeltelijk.
9	1	Nee	40	0	/	MET	KOPER	1	1	/	/	Tweedelig ornament van meubel ?? Witgeschilderde schacht met hierin bolvormig gietijzeren gedeelte.
10	1	Nee	128	0	/	MET	KOPER	1	1	/	/	Munt: zeer kleine sterk gecorrodeerde onleesbare koperen munt.
10	2	Nee	128	0	/	MET	YZER	2	2	/	/	Nagel.
11	1	Nee	25	1	1	AW	ROOD	115	115	15de	20ste	Wandscherven al dan niet volledig of gedeeltelijk geglazuurd aan binnen- en/of buitenzijde. Hiervan zijn er 4 met de aanzet van een oor.
11	2	Nee	25	1	1	AW	ROOD	2	2	14de	20ste	Worstoorfragmenten.
11	3	Nee	25	1	1	AW	ROOD	8	7	15B	20ste	Bodemfragmenten met standring met steeds volledig geglazuurde binnenzijde.
11	4	Nee	25	1	1	AW	ROOD	1	1	14de	16de	Bodemfragment met aanzet lange uitgeknepen standvin.
11	5	Nee	25	1	1	AW	ROOD	5	5	15de	20ste	Randen van teilen met meestal iets verdikte licht naar buiten geplooid afgeronde top en geprononceerde of spitse doorn. Aan de binnenzijde steeds volledig geglazuurd.
11	6	Nee	25	1	1	AW	ROOD	1	1	15B	20ste	Rand van vergiet of lekschaal met geul op top en circulaire perforaties in de wand aan de binnenzijde volledig geglazuurd.
11	7	Nee	25	1	1	AW	ROOD	1	1	15de	1700	Rand van grape met deel van hoog op de top aangezet worstoor.
11	8	Nee	25	1	1	AW	ROOD	2	2	15de	20ste	Twee kan - of kruikranden met naar buiten geduwde recht opstaande rand met afgeronde top.
11	9	Nee	25	1	1	AW	ROOD	10	10	15de	20ste	Randfragmenten van gesloten potvormen (grape, pispot, ...).
11	10	Nee	25	1	1	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Ondetermineerbaar fragmentaire randscherf.
11	11	Nee	25	1	1	TC	/	1	1	/	/	Vermoedelijk fragment van vloertegel (of baksteen of dakpan).
12	1	Nee	25	1	3	AW	ROOD	27	27	15de	20ste	Wandfragmenten aan binnen- en/of buitenzijde volledig geglazuurd. Ook ongeglaazuurde en gedeeltelijk geglazuurde scherven.
12	2	Nee	25	1	3	AW	ROOD	2	2	14de	20ste	Worstoorfragment en fragment van min of meer ovaal gelobd oor.
12	3	Nee	25	1	3	AW	ROOD	5	5	15B	20ste	Bodemfragmenten op standring. Op één na steeds volledig geglazuurd aan binnenzijde.
12	4	Nee	25	1	3	AW	ROOD	3	3	15de	20ste	Randen van teilen met meestal naar buiten geplooid afgeronde top en geprononceerde doorn steeds volledig geglazuurd aan binnenzijde.
12	5	Nee	25	1	3	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Mogelijk eveneens teilrand maar fragmentair bewaard.
12	6	Nee	25	1	3	AW	ROOD	2	2	15de	20ste	Randfragmenten afkomstig van gesloten potvormen (vermoedelijk graper).
12	7	Nee	25	1	3	TC	DP	1	1	/	/	Randfragment van licht gebogen dakpan.
13	1	Nee	27	1	1	AW	ROOD	5	5	15de	20ste	Wandscherven.
13	2	Nee	27	1	1	AW	ROOD	1	1	15B	20ste	Bodemfragment op standring.
13	3	Nee	27	1	1	AW	ROOD	1	1	15de	1700	Randscherf van grape.

Vondst	Volgnr	Monster	Sp	VI	Laag	Mat	Soort	Aantal	MAI	Begin	Einde	Opmerkingen
15	1	Nee	52	1	/	AW	ROOD	2	2	15de	20ste	Wandscherven. Binnen- en of buitenzijde volledig geglazuurd.
15	2	Nee	52	1	/	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Rand van aan de binnenzijde volledig geglazuurd bord.
15	3	Nee	52	1	/	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Randfragment niet te determineren door grote fragmentatie.
15	4	Nee	52	1	/	AW	ROOD	1	1	15de	20ste	Wandfragment met groot fragment worstoor.
16	1	Nee	46	1	/	ORG	Mn	3	3	/	/	Enkele mangaanconcreties.
16	1	Nee	52	1	/	AW	STG	1	1	17de	20ste	Wandscherf, vermoedelijk Westerwald. Grijs kleur met blauwe buitenzijde (verf).
16	2	Nee	52	1	/	SL	YZER	2	2	/	/	Brokjes ijzerslak.
17	1	Nee	128	0	/	MET	YZER	1	1	/	/	Deurscharnier en hengsel.
18	1	Nee	120	1	/	MET	/	1	1	1864	1864	Munt: belgische munt Leopold I.
19	1	Nee	109	1	/	MET	KOPER	3	3	19de	19de	Munt: koperen munten (Vermoedelijk België) o.a. 10 centimes.
20	1	Nee	17	1	/	AW	ROOD	80	80	16de	20ste	Allemaal wandscherven. Verschillende fragmenten duidelijk van zelfde object afkomstig. Binnen- en/of buitenzijde volledig geglazuurd. Ook fragmenten zonder glazuur.
20	2	Nee	17	1	/	AW	ROOD	2	2	1675	18de	Wand- of bodemscherven van bord met wit slib d.m.v. ringeloortechiek aangebracht.
20	3	Nee	17	1	/	AW	ROOD	2	2	16de	20ste	Wandfragmenten met ooraanzet.
20	4	Nee	17	1	/	AW	ROOD	3	3	17de	20ste	Oren. Eén opgetrokken en op knik samengeknepen. Twee met eerder ovale doorsnede en tweelobbig (centrale geul bovenaan).
20	5	Nee	17	1	/	AW	ROOD	12	11	15B	20ste	Bodems. Eén met pootje afkomstig van grape. Eén met brede meerledige slordige standvin. 10 met aangeknepen standing.
20	6	Nee	17	1	/	AW	ROOD	10	1	16de	20ste	Archeologisch volledig geknikt kommetje met standing en geribbelde 'hals' met simpele recht opstaande iets verdikte afgeronde rand. Cfr 63.2.
20	7	Nee	17	1	/	AW	ROOD	2	1	16de	20ste	Randen van ongeglaasde grote diepe halbolvormige kom.
20	8	Nee	17	1	/	AW	ROOD	1	1	15de	20ste	Rand van kleine aan binnenzijde volledig geglazuurd (pap)kommetje met horizontaal iets opgetrokken worstoor.
20	9	Nee	17	1	/	AW	ROOD	3	1	1675	18de	Bord aan binnenzijde volledig geglazuurd met band met toegevoegd Cu (groene kleur) en minstens 3 witte stippen en aanzet van minstens 2 lijnen in ringeloor aangebrachte witte pasta.
20	10	Nee	17	1	/	AW	ROOD	6	4	16de	20ste	Bordfragmenten met eenvoudige verdikte afgeronde rand. Groefversiering aan binnenzijde. Volledig geglazuurd, soms Cu toegevoegd (groene kleur).
20	11	Nee	17	1	/	AW	ROOD	3	1	14de	20ste	Volledig geglazuurde kan op ongeribbelde hals. Met gietsneb op simpele iets naar buiten geploide rand met afgeronde top. Een opstaande binnenlip creëert een soort dekselgeul.
20	12	Nee	17	1	/	AW	ROOD	16	10	15de	20ste	Verschillende teilranden met naar buiten geploide, soms iets verdikte afgeronde top en vrij spitse doorn (+/- manchetvormig). Binnenzijde steeds volledig geglazuurd. Eén exemplaar met gietsneb.
20	13	Nee	17	1	/	AW	ROOD	10	10	15de	20ste	Randen van gesloten potvormen: grappen of kamerpotten. Op één ongeglaasde exemplaar na, alle volledig geglazuurd. Sommige met mortelachtige aanslag.
20	14	Nee	17	1	/	ORG	BOT DIER	2	2	/	/	/

Vondst	Volgnr	Monster	Sp	VI	Laag	Mat	Soort	Aantal	MAI	Begin	Einde	Opmerkingen
20	15	Nee	17	1	/	TC	BA	4	4	/	/	Fragmenten baksteen, pan of tegel (twee randfragmenten).
20	16	Nee	17	1	/	MET	/	2	2	/	/	Nagelfragmenten.
21	1	Nee	109	1	/	AW	PORS	1	1	19de ?	20ste	Flesdop : ...lissen-Bax Hasselt met bewaarde rubberen sluiting.
21	2	Nee	109	1	/	AW	STG	1	1	14de	1550	Fragment gelobde standing van kan/kruik met geel-okker baksel en bruine buitenzijde met glazuur.
21	3	Nee	109	1	/	AW	ROOD	1	1	14de	1700	Pootje van aan binnenzijde volledig geglazuurde grape.
21	4	Nee	109	1	/	AW	ROOD	1	1	16de	1700	Randfragment van grape (?) volledig geglazuurd met ooraanzet op schouder. Korte hals. Rand aan buitenzijde verdikt en afgeronde top.
21	5	Nee	109	1	/	AW	ROOD	1	1	15de	20ste	Rand met steel van pan of kom (onberoet). Binnenzijde volledig geglazuurd. Iets naar buiten geplooide verdikte afgeronde rand. Steel is massief en vrij dun (smal) met groef aan zijkanten. Steel staat schuin t.o.v de rand. Dekselgeul aanwezig.
21	6	Nee	109	1	/	ORG	BOT DIER	3	3	/	/	O.a. snijtand en kies van rund.
22	1	Nee	40	1	/	AW	PORS	1	1	19de ?	20ste	Flesdop : Brasserie Xavier Rutten Neerpelt. Met bewaarde ijzerdraad.
22	1	Nee	40	1	/	MET	KOPER	1	1	/	/	Plaatje met gaatje en gelobde bovenzijde. Vermoedelijk bevestigd op groter voorwerp.
24	1	Nee	40	0	/	TC	BA	1	1	/	/	Aan één zijde beplaasterd. Met lichtgrijze mortelresten. 179 mm x 84 mm x 47 mm.
24	2	Nee	40	0	/	PLW	CEMENT	1	1	/	20ste	Cementen muurbedetting met dikke witte laag tinglazuur (?) met mogelijk resten groene verf.
25	1	Nee	52	1	/	STE	WOMKW	1	1	MESO	MESO	Spits met ongeretoucheerde basis en schuine afknotting
26	1	Nee	52	1	/	STE	SILEX (?)	1	1	/	/	Klein fragment mogelijk bewerkte silex (?).
27	1	Nee	44	1	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, secundair verbrand, besmeten.
28	1	Nee	52	1	/	STE	SILEX (?)	1	1	/	/	Klein fragment mogelijk bewerkte silex (?).
29	1	Nee	44	1	/	STE	SILEX	1	1	/	/	Fragment van een microkling. Verbrand of met patina.
30	1	Nee	44	1	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, grijs baksel met beige buitenwand.
31	1	Nee	44	1	/	ORG	BOT DIER	1	1	/	/	/
32	1	Nee	43	1	/	AW	HGV	2	2	IJZV	IJZM	Wandfragmenten, waarvan één secundair verbrand.
33	1	Nee	43	1	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, grijs baksel, oranjebruin oppervlak,
34	1	Nee	43	1	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, grijs baksel, secundair verbrand.
35	1	Nee	47	1	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, oranje baksel.
36	1	Nee	17	1	/	ORG	BOT DIER	202	202	/	/	Sterk gefragmenteerd en slecht bewaard. Waarschijnlijk groot deel van het botmateriaal afkomstig van 1 schaap of geit.
37	1	Nee	20	1	/	AW	ROOD	2	2	15de	20ste	Volledig gaglazuurde wandfragmenten.
37	2	Nee	20	1	/	ORG	BOT DIER	1	1	/	/	Gewricht kanonsbeen ?.

Vondst	Volgnr	Monster	Sp	VI	Laag	Mat	Soort	Aantal	MAI	Begin	Einde	Opmerkingen
38	1	Nee	19	1	/	AW	ROOD	1	1	15B	20ste	Bodemfragment op standring.
38	2	Nee	19	1	/	AW	ROOD	18	18	15de	20ste	Wandscherven.
38	3	Nee	19	1	/	AW	ROOD	1	1	15de	20ste	Randscherf mogelijk van (pap)kommetje met simpele recht opstaande rand met afgeronde top. Aan buitenzijde geribbeld.
38	4	Nee	19	1	/	AW	STG	1	1	14de	20ste	Aan buitenzijde geglazuurde en geribbelde wandscherf. Binnenzijde grijs en okergeel gespikkeld. Buitenzijde donker okerbruin.
38	5	Nee	19	1	/	MET	YZER	1	1	/	/	Ijzeren nagel.
38	6	Nee	19	1	/	ORG	BOT DIER	4	4	/	/	/
38	7	Nee	19	1	/	STE	LEI - KALKST	7	7	/	/	5 fragmenten leisteen mogelijk afkomstig van dakpan. 2 fragmenten kalksteen.
38	8	Nee	19	1	/	PLW	KAMO	2	2	/	/	Lichtgrijsbeige kalkmortelbrokjes.
39	1	Nee	19	1	/	AW	ROOD	2	2	15de	20ste	Wandscherven.
39	2	Nee	19	1	/	GL	/	1	1	16de	20ste	Licht gebogen iets groenig fragment (Misschien van ruitje).
40	1	Nee	26	1	1	AW	ROOD	21	21	15de	20ste	Aan binnen- en of buitenzijde volledig of gedeeltelijk geglazuurde wandscherven. Sommige zonder glazuur.
40	2	Nee	26	1	1	AW	ROOD	1	1	15B	20ste	Bodemfragment op standring (volledig geglazuurd).
40	3	Nee	26	1	1	AW	ROOD	1	1	14de	1700	Randfragment van grape met fragment van worstoor.
40	4	Nee	26	1	1	AW	ROOD	2	1	14de	20ste	Rand van gesloten potvorm met dekselgeul op geribbelde cilindrische hals.
40	5	Nee	26	1	1	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Rand van gesloten potvorm (pispot of grape).
41	1	Nee	27	1	1	AW	ROOD	23	23	15de	20ste	Wandscherven waarvan één met ooraanzet.
41	2	Nee	27	1	1	AW	ROOD	1	1	15de	20ste	Randscherf van teil met verdikte rand met afgeronde top en spitse iets opgetrokken doorn.
41	3	Nee	27	1	1	STE	KALKST	1	1	/	/	Stukje hoekige kalksteen.
42	1	Nee	28	1	1	AW	ROOD	14	14	15de	20ste	Wandfragmenten.
42	2	Nee	28	1	1	AW	ROOD	2	2	15B	20ste	Bodemscherven op standring.
42	3	Nee	28	1	1	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Kan- of kruikrand met naar buiten geduwde recht opstaande rand met iets naar buiten geplooid top en afgeronde doorn.
42	4	Nee	28	1	1	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Bordrand.
42	5	Nee	28	1	1	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Rand van gesloten potvorm (grape ?).
42	6	Nee	28	1	1	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Fragmentaire randscherf niet te determineren.
42	7	Nee	28	1	1	GL	/	2	1	16de	20ste	Vlakglas van ruitje met groenige kleur.
43	1	Nee	43	1	2	AW	HGV	18	17	IJZV	IJZM	Wand- en bodemfragmenten, enkele zijn grof besmeten,
44	1	Nee	46	1	/	AW	ROOD	2	2	15de	20ste	Wandscherven.
44	2	Nee	46	1	/	PLW	KAMO	1	1	/	/	Mogelijk bepleistering of kalkmortel. Witte kleur.

Vondst	Volgnr	Monster	Sp	VI	Laag	Mat	Soort	Aantal	MAI	Begin	Einde	Opmerkingen
45	1	Nee	23	1	1	AW	STG	1	1	15de	20ste	Wandscherf in grijs baksel. Volledig geglazuurd. Lichtgrijze wanden met bruine vlekken en zones.
45	2	Nee	23	1	1	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Eén ongeglaazuurde wandscherf.
46	1	Nee	25	1	1	AW	ROOD	88	88	15de	20ste	Wandfragmenten binnen- en/of buitenzijde volledig geglazuurd. Sommige zonder glazuur.
46	2	Nee	25	1	1	AW	ROOD	5	5	14de	20ste	Worstoorfragmenten.
46	3	Nee	25	1	1	AW	ROOD	2	2	15B	20ste	Bodemfragmenten met standring.
46	4	Nee	25	1	1	AW	ROOD	2	2	14de	1700	Bodemfragment met pootje (van grape) en één pootje (van grape ?).
46	5	Nee	25	1	1	AW	ROOD	3	3	14de	20ste	Drie aan elkaar gekoekte wandscherven afkomstig van verschillende individuen. Misbaksel ?
46	6	Nee	25	1	1	AW	ROOD	1	1	14de	16de	Wand - of bodemscherf met aanzet uitgeknepen standvin.
46	7	Nee	25	1	1	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Wandscherf met mogelijke ooraanzet en geperforeerde gaatjes afkomstig van vergiet.
46	8	Nee	25	1	1	AW	ROOD	3	3	14de	20ste	Rand met horizontale ooraanzet van (pap)kommetje. Rand van grape met volledig dun worstoor. Rand van kan of kruik met groot worstoorfragment.
46	9	Nee	25	1	1	AW	STG	1	1	15de	20ste	Wandscherf met grijs baksel en zelfde kleur ongeglaazuurde binnenkant. Buitenzijde volledig geglazuurd en lichtgrijze kleur met bruine zones.
46	10	Nee	25	1	1	AW	GRIJS	1	1	/	16de	Wandscherf.
46	11	Nee	25	1	1	AW	WIT	1	1	14de	20ste	Wandscherf met geel geglazuurde binnenzijde.
46	12	Nee	25	1	1	AW	ROOD	5	5	15de	20ste	Teilranden met meestal licht naar buiten geplooide afgeronde top en geprononceerde doorn (+/- machetvormig). Binnenzijde steeds volledig geglazuurd.
46	13	Nee	25	1	1	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Mogelijke komrand met strak naar buiten geplooide iets spitse rand met afgeplatte bovenzijde.
46	14	Nee	25	1	1	AW	ROOD	5	5	14de	20ste	Sterk gefragmenteerde en afgesleten onbepaalde randscherven.
46	15	Nee	25	1	1	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Kan- of kruikrand met naar buiten geduwde recht opstaande rand met spitse top en afgeronde doorn.
46	15	Nee	25	1	1	AW	ROOD	8	8	14de	20ste	Randfragmenten van gesloten potvormen (pispot, grape,...).
46	16	Nee	25	1	1	SL	YZER	1	1	/	/	Ijzerslak.
46	17	Nee	25	1	1	STE	LEI - KALKST	2	2	/	/	Eén leisteenfragment van pan (?) en één kalksteenbrokje.
46	18	Nee	25	1	1	ORG	BOT DIER	14	1	/	/	Vermoedelijk van één groot botfragment. Zeer slecht bewaard en gefragmenteerd.
47	1	Nee	25	1	2	AW	ROOD	63	63	15de	20ste	Wandfragmenten : binnen- en/of buitenkant volledig geglazuurd of volledig ongeglaazuurd. Verschillende fragmenten van zelfde recipiënt. Twee fragmenten met ooraanzet en één met rond gaatje.
47	2	Nee	25	1	2	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Fragment van gedeeltelijk geglazuurd worstoor.
47	3	Nee	25	1	2	AW	ROOD	2	2	15de	18de	Mogelijk fragment van bord met eventueel sporen van slijblijndecoratie. En 1 wandfragment met boog-punt decoratie op volledig geglazuurde buitenzijde (fragment van kamerpot ?).
47	4	Nee	25	1	2	AW	ROOD	3	3	15de	16de (vin)	Drie bodemscherven: 2 met standring en 1 met brede standvin.

Vondst	Volgnr	Monster	Sp	VI	Laag	Mat	Soort	Aantal	MAI	Begin	Einde	Opmerkingen
47	5	Nee	25	1	2	AW	ROOD	2	2	15de	20ste	Teilranden met naar buiten geplooid, soms iets verdikte afgeronde top en vrij spitse doorn (+/- manchetvormig). Binnenzijde steeds volledig geglaazuurd. Eén exemplaar met gietsneb.
47	6	Nee	25	1	2	AW	ROOD	3	3	14de	20ste	Randen van gesloten potvormen. Twee fragmenten met ooraanzet, waarvan één individu met vrij kleine diameter. Alle volledig geglaazuurd.
47	7	Nee	25	1	2	AW	ROOD	2	2	14de	20ste	Vermoedelijk komranden (volledig geglaazuurd). Eén slechts fragmentarisch bewaard.
47	8	Nee	25	1	2	AW	ROOD	3	3	16de	20ste	Fragmenten van aan de binnenzijde volledig geglaazuurde borden. Eén exemplaar met booglijnversiering.
47	9	Nee	25	1	2	ORG	BOT DIER	3	3	/	/	Zeer kleine slecht bewaarde fragmenten.
47	10	Nee	25	1	2	AW	ROOD	39	39	15de	20ste	Wandfragmenten aan binnen- en/of buitenzijde volledig geglaazuurd. Enkele fragmenten zonder glazuur. Twee scherven met ooraanzet. Verschillende fragmenten mogelijk van zelfde pot.
47	11	Nee	25	1	2	AW	ROOD	7	7	15de	20ste	Verschillende bodems op standring aan binnenzijde steeds volledig geglaazuurd.
47	12	Nee	25	1	2	AW	ROOD	1	1	14de	1700	Bodem van volledig geglaazuurde grape (= pootje).
47	13	Nee	25	1	2	AW	ROOD	2	2	14de	1700	Randen van grappen met simpele uitstaande rand met op de top aangezet samengeknepen en licht afgeplat oor. Binnenzijde gedeeltelijk geglaazuurd.
47	14	Nee	25	1	2	AW	ROOD	2	2	14de	20ste	Randen van gesloten potvormen (grape/kamerpot). Binnen- en buitenzijde volledig geglaazuurd.
47	15	Nee	25	1	2	AW	ROOD	2	2	15de	20ste	Teilranden met naar buiten geplooid, soms iets verdikte afgeronde top en vrij spitse doorn (+/- manchetvormig). Binnenzijde steeds volledig geglaazuurd. Eén exemplaar met aanzet van een gietsneb.
47	16	Nee	25	1	2	AW	ROOD	1	1	15de	20ste	Slecht bewaarde bordrand.
47	17	Nee	25	1	2	AW	ROOD	1	1	15de	20ste	Rand van kan/kruik met licht naar buiten geplooid afgeronde top en sterk ondersneden doorn.
47	18	Nee	25	1	2	AW	ROOD	1	1	15B	20ste	Rand van vergiet of lekschotel met horizontaal aangezet iets opgetrokken worstoor. Binnenzijde volledig geglaazuurd. Aanzet van 4 ronde gaatjes zichtbaar. Duidelijke dekselgeul op top aanwezig (met binnenlip).
47	19	Nee	25	1	2	AW	ROOD	74	74	15de	20ste	Wandscherven binnen- en/of buitenzijde volledig geglaazuurd. Enkele zonder glazuur. 2 exemplaren met ooraanzet.
47	20	Nee	25	1	2	AW	ROOD	6	6	15de	20ste	Verschillende bodems op standring.
47	21	Nee	25	1	2	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Volledig oor : vermoedelijk van (pap)kommetje met horizontaal aangezette oren.
47	22	Nee	25	1	2	AW	ROOD	4	4	15de	20ste	Teilranden met meestal naar buiten geplooid, soms iets verdikte afgeronde top en vrij spitse doorn (+/- manchetvormig). Binnenzijde steeds volledig geglaazuurd.
47	23	Nee	25	1	2	AW	ROOD	5	5	14de	20ste	Randen van gesloten potvormen (grape/kamerpot). 2 fragmenten met aanzet oor en 1 met geribbelde hals.
47	24	Nee	25	1	2	AW	ROOD	1	1	15B	20ste	Rand van grote open vorm, mogelijk vergiet. Rand is gelijkaardig aan V 47.18 (iets forser). Volledig geglaazuurd. Met aanzet van horizontaal oor.
47	25	Nee	25	1	2	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Rand van kan of kruik met naar buiten geduwde recht opstaande rand met doorn en iets naar buiten geplooid afgeronde top. Binnenzijde volledig geglaazuurd.
47	26	Nee	25	1	2	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Rand van bord aan binnenzijde volledig geglaazuurd.
47	27	Nee	25	1	2	AW	ROOD	47	47	15de	20ste	Wandscherven binnen- en of buitenzijde volledig geglaazuurd. Enkele

Vondst	Volgnr	Monster	Sp	VI	Laag	Mat	Soort	Aantal	MAI	Begin	Einde	Opmerkingen
												fragmenten zonder glazuur. 1 wandscherf met ooraanzet. Waarschijnlijk verschillende scherven van zelfde individu.
47	28	Nee	25	1	2	AW	ROOD	3	3	14de	20ste	Worstoorfragmenten.
47	29	Nee	25	1	2	AW	ROOD	4	4	15B	20ste	Bodems op standring aan binnenzijde steeds volledig geglazuurd.
47	30	Nee	25	1	2	AW	ROOD	1	1	14de	16de	Bodem van teil met lange uitgeknepen standvin aan binnenzijde volledig geglazuurd.
47	31	Nee	25	1	2	AW	ROOD	1	1	14de	1700	Bodem met pootje afkomstig van grape.
47	32	Nee	25	1	2	AW	ROOD	6	6	15de	20ste	Teilranden met meestal naar buiten geplooid, soms iets verdikte afgeronde top en vrij spitse doorn (+/- manchetvormig). Binnenzijde steeds volledig geglazuurd. 1 fragment met aanzet van uitgeduwde gietsneb.
47	33	Nee	25	1	2	AW	ROOD	5	5	14de	20ste	Randen van gesloten potvormen (grape/kamerpot). 1 fragment met restant van oor. Binnenzijde steeds volledig geglazuurd. Buitenzijde soms volledig en soms niet geglazuurd.
47	34	Nee	25	1	2	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Rand van bord aan binnenzijde volledig geglazuurd.
47	35	Nee	25	1	2	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Rand van klein (pap)kommetje met simpele rand met iets naar buiten geplooid afgeronde top.
47	36	Nee	25	1	2	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Randfragment, volledig geglazuurde gietsneb van teil, kom of kan/kruik.
47	37	Nee	25	1	2	STE	LEI	1	1	/	/	Dun fragment leisteen (panfragment ?).
47	38	Nee	25	1	2	PLW	KAMO	1	1	/	/	Brok kalkmortel van tussen voeg ?
47	39	Nee	25	1	2	AW	ROOD	35	35	15de	20ste	Wandfragmenten binnen- en/of buitenzijde volledig geglazuurd. Sommige fragmenten zonder glazuur. 1 fragment met ooraanzet.
47	40	Nee	25	1	2	AW	ROOD	3	3	14de	20ste	2 worstoorfragmenten en 1 gelobd min of meer ovaal oorfragment.
47	41	Nee	25	1	2	AW	ROOD	2	2	15B	20ste	Bodemfragmenten op standring, binnenzijde steeds volledig geglazuurd.
47	42	Nee	25	1	2	AW	ROOD	1	1	15de	16de	Bodemfragment met aanzet van uitgeknepen vin (vermoedelijk teilfragment).
47	43	Nee	25	1	2	AW	STG	1	1	16de	20ste	Rijnlands. Wandfragment met grijs baksel. Volledig geglazuurd. Binnenzijde egale bruine kleur (sliblaagje?), buitenzijde grijs - bruin gevlekt.
47	44	Nee	25	1	2	AW	ROOD	2	2	14de	20ste	2 kleine randfragmenten. Volledig geglazuurd. Te klein om type te bepalen.
47	45	Nee	25	1	2	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Randfragment van aan binnenzijde volledig geglazuurd bord.
47	46	Nee	25	1	2	AW	ROOD	1	1	15de	20ste	Teilrand met iets naar buiten geplooid en iets verdikte afgeronde top en vrij spitse doorn.
47	47	Nee	25	1	2	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Rand van gesloten potvorm (grape of kamerpot). Binnen- en buitenkant volledig geglazuurd.
47	48	Nee	25	1	2	STE -TC	LEI - BA	3	3	/	/	Fragment baksteen, dun fragment lei (dakpan ?) en één kiezel.
47	49	Nee	25	1	2	AW	ROOD	3	3	15B	20ste	Bodemfragmenten op standring.
47	50	Nee	25	1	2	AW	ROOD	1	1	15de	16de	Bodemfragment met lange meerledige vin (vermoedelijk afkomstig van teil).
47	51	Nee	25	1	2	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Vrij fors worstoor.
47	52	Nee	25	1	2	AW	ROOD	56	56	15de	20ste	Wandfragmenten binnen- en/of buitenzijde volledig geglazuurd. Sommige fragmenten zonder glazuur. Vermoedelijk verschillende fragmenten afkomstig van zelfde recipiënt.

Vondst	Volgnr	Monster	Sp	VI	Laag	Mat	Soort	Aantal	MAI	Begin	Einde	Opmerkingen
47	53	Nee	25	1	2	AW	ROOD	3	2	14de	20ste	Randfragmenten van aan binnenzijde volledig geglazuurde borden.
47	54	Nee	25	1	2	AW	ROOD	1	1	15de	20ste	Teilrand met iets naar buiten geplooid afgeronde rand en vrij forse ondersneden eerder afgeronde doorn. Binnenzijde volledig geglazuurd. Aanzet van gietsneb aanwezig.
47	55	Nee	25	1	2	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Vermoedelijk randfragment van klein (pap)kommetje. Met simpele recht opstaande rand met afgeronde top op geribbelde hals. Binnenzijde volledig geglazuurd.
47	56	Nee	25	1	2	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Fragmentair randfragment met hoog op de top aangezet klein min of meer rond oor.
47	57	Nee	25	1	2	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Rand van kan met iets naar buiten geduwde simpele recht opstaande rand met iets naar buiten geplooid eerder spitse top en geprononceerde afgeronde doorn. Geribbelde hals en aanzet gietsneb bewaard.
47	58	Nee	25	1	2	AW	ROOD	5	5	14de	20ste	Randen van gesloten potvormen (grape/kamerpot). 1 fragment met aanzet van rond oor. Binnenzijde steeds volledig geglazuurd. Buitenzijde meestal volledig en 1 maal gedeeltelijk geglazuurd.
47	59	Nee	25	1	2	AW	ROOD	77	77	15de	20ste	Wandfragmenten binnen- en/of buitenzijde volledig geglazuurd. Sommige zonder glazuur. 1 fragment met aanzet oor en 1 fragment met mogelijk aanzet uitgeknepen standvin (of oor).
47	60	Nee	25	1	2	AW	ROOD	2	2	14de	20ste	Wandfragmenten met worstoortfragment.
47	61	Nee	25	1	2	AW	ROOD	5	5	15B	20ste	Bodemfragmenten op standring. Steeds volledig geglazuurd aan binnenzijde.
47	62	Nee	25	1	2	AW	ROOD	5	5	15de	20ste	Teilranden met meestal naar buiten geplooid, soms iets verdikte afgeronde top en vrij spitse doorn (+/- manchetvormig). Binnenzijde steeds volledig geglazuurd. 1 fragment met recht opstaande verdikte rand met afgeronde top en 2 ribbels tssn top en doorn.
47	63	Nee	25	1	2	AW	ROOD	8	8	14de	20ste	Randen van gesloten potvormen (grape/kamerpot).
47	64	Nee	25	1	2	AW	ROOD	3	3	14de	20ste	Vermoedelijk kan/kruikranden.
47	65	Nee	25	1	2	AW	ROOD	2	2	14de	20ste	Vermoedelijk randfragmenten van kleine kommetjes.
47	66	Nee	25	1	2	AW	ROOD	2	2	14de	20ste	Randfragmenten te fragmentair voor determinatie.
47	67	Nee	25	1	2	TC	DP	1	1	/	/	Mogelijk fragment van geglazuurde dakpan. Eén zijde met koperhoudend loodglazuur.
47	68	Nee	25	1	2	STE	LEI	1	1	/	/	Mogelijk fragment leien dakpan.
47	69	Nee	25	1	2	AW	STG	1	1	15de	20ste	Wandscherf met grijs baksel. Buitenzijde donkerpaars tot zwart (mogelijk engobe) met glazuur. Binnenzijde okerbruingroen volledig geglazuurd.
47	70	Nee	25	1	2	AW	ROOD	74	74	15de	20ste	Wandfragmenten binnen- en/of buitenzijde volledig geglazuurd. Sommige zonder glazuur.
47	71	Nee	25	1	2	AW	ROOD	10	10	15B	16de	Bodemfragmenten op standring en 1 fragment met meerledige lange standvin (vermoedelijk van een teil). Binnenzijde meestal volledig geglazuurd.
47	72	Nee	25	1	2	AW	ROOD	2	2	14de	1700	Bodemfragmenten met pootje waarvan 1 zeker afkomstig van grape. Andere zeer klein kort pootje (grape?? of panvorm ??).
47	73	Nee	25	1	2	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Fragment van gelobd oor met min of meer ovale doorsnede.
47	74	Nee	25	1	2	AW	ROOD	2	2	15de	20ste	Teilrand met iets naar buiten geplooid afgeronde top en forse afgeronde doorn. Teilrand met aan binnenzijde verdikte afgeschuinde top en geprononceerde doorn.

Vondst	Volgnr	Monster	Sp	VI	Laag	Mat	Soort	Aantal	MAI	Begin	Einde	Opmerkingen
47	75	Nee	25	1	2	AW	ROOD	3	3	14de	20ste	Sterk gefragmenteerde randscherven (ondetermineerbaar).
47	76	Nee	25	1	2	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Rand van kan of kruik met naar buiten geduwde recht opstaande verdikte rand met afgeronde top op een cilindrische ongeribbelde hals.
47	77	Nee	25	1	2	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Rand van gesloten potvorm.
47	78	Nee	25	1	2	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Mogelijke bekerrand. Simpele naar buiten geplooid iets verdikte rand met vrij spitse top (dunwandig).
47	79	Nee	25	1	2	AW	STG	2	1	16de	17de	Wand- en randscherf vermoedelijk van kamerpot of andere gesloten potvorm. Volledig geglaazuurd met grijze binnenzijde en kern en bruine vlekken op buitenzijde.
47	80	Nee	25	1	2	AW	ROOD	94	94	15d	20ste	Wandfragmenten binnen- en/of buitenzijde volledig geglaazuurd. Sommige zonder glazuur. Eén met geperforeerde gaatjes is mogelijk afkomstig van een vergiet. Twee met ooraanzet.
47	81	Nee	25	1	2	AW	ROOD	3	3	14de	20ste	Worstoorfragmenten.
47	82	Nee	25	1	2	AW	ROOD	5	5	15B	20ste	Bodemfragmenten op standring aan binnenzijde steeds volledig geglaazuurd.
47	83	Nee	25	1	2	AW	ROOD	2	2	14de	20ste	Randfragmenten van kan met bandrand. Eén met aanzet oor en één met fragment hoog op de top aangezet samengeknepen worstoor.
47	84	Nee	25	1	2	AW	ROOD	2	2	15de	20ste	Teilranden met verdikte afgeronde iets naar buiten geplooid top en geprononceerde doorn. Binnenzijde volledig geglaazuurd.
47	85	Nee	25	1	2	AW	ROOD	5	5	14de	20ste	Randfragmenten van gesloten potvormen (grape of kamerpot).
47	86	Nee	25	1	2	ORG	BOT DIER	5	5	/	/	Drie zeer kleine fragmenten en drie grotere.
48	1	Nee	25	1	2 en 3	AW	ROOD	65	65	15de	20ste	Wandfragmenten binnen- en/of buitenzijde volledig geglaazuurd. Sommige zonder glazuur. Drie met aanzet oor.
48	1	Ja	/	0	/	TC	BA	18	18	/	/	Verschillende kleine baksteenbrokjes (zeer klein).
48	2	Nee	25	1	2 en 3	AW	ROOD	4	4	15B	16de (vin)	Bodemfragmenten op standring en één met lange uitgeknepen standvin.
48	3	Nee	25	1	2 en 3	AW	ROOD	2	2	14de	20ste	Worstoorfragment en fragment van min of meer ovaal gelobd oor.
48	4	Nee	25	1	2 en 3	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Rand van kan/kruik met ongeribbelde cilindrische hals en naar buiten geduwde recht opstaande bandrand met iets naar buiten geplooid top. De aanzet van een oor is bewaard.
48	5	Nee	25	1	2 en 3	AW	ROOD	4	4	14de	20ste	Rand van bord, teil en gesloten potvorm. Eén niet te determineren fragmentaire scherf.
48	6	Nee	25	1	2 en 3	AW	GRIJS	1	1	/	16de	Mogelijk bodemfragment van recipiënt met vlakke bodem.
48	7	Nee	25	1	2 en 3	STE	LEI	1	1	/	/	Mogelijk verbrand.
48	8	Nee	25	1	2 en 3	MET	YZER	1	1	/	/	Sterk gecorrodeerde nagel of kram.
48	9	Nee	25	1	2 en 3	TC	/	3	3	/	/	Mogelijk dakpanfragmenten.
48	10	Nee	25	1	2 en 3	AW	ROOD	76	76	15de	20ste	Wandfragmenten binnen- en/of buitenzijde volledig geglaazuurd. Sommige zonder glazuur. Eén met ooraanzet.
48	11	Nee	25	1	2 en 3	AW	ROOD	2	2	14de	20ste	Eén worstoor en één min of meer ovaal gelobd oor.
48	12	Nee	25	1	2 en 3	AW	ROOD	4	4	15B	20ste	Bodemfragmenten op standring. Binnenzijde steeds volledig geglaazuurd.
48	13	Nee	25	1	2 en 3	AW	ROOD	1	1	14de	1700	Bodemfragment met pootje afkomstig van grape.

Vondst	Volgnr	Monster	Sp	VI	Laag	Mat	Soort	Aantal	MAI	Begin	Einde	Opmerkingen
48	14	Nee	25	1	2 en 3	AW	ROOD	2	2	15de	20ste	Teilranden met iets verdikte rand met afgeronde top en forse doorn. Binnenzijde steeds volledig geglazuurd.
48	15	Nee	25	1	2 en 3	AW	ROOD	3	3	14de	20ste	Randfragmenten van gesloten potvormen (grape, pispot).
48	16	Nee	25	1	2 en 3	AW	ROOD	2	2	14de	20ste	Kleine niet te determineren randfragmenten.
48	17	Nee	25	1	2 en 3	AW	ROOD	2	2	14de	20ste	Kanranden waarvan één van een exemplaar met zeer kleine mondopening.
48	18	Nee	25	1	2 en 3	AW	ROOD	69	69	15de	20ste	Wandscherven al dan niet geheel of gedeeltelijk aan binnen- en/of buitenzijde geglazuurd. Twee fragmenten met een ooraanzet en één met circulaire perforaties (vermoedelijk afkomstig van vergiet).
48	19	Nee	25	1	2 en 3	AW	ROOD	2	2	14de	20ste	Fragmenten van vrij forse worstoren.
48	20	Nee	25	1	2 en 3	AW	ROOD	2	2	15B	20ste	Bodemscherven met standring.
48	21	Nee	25	1	2 en 3	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Rand van kan met aanzet van hoog op de top aangezet vrij fors oor. Geribbelde cilindrische hals en naar buiten geduwde opstaande rand met eerder spitse top.
48	22	Nee	25	1	2 en 3	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Rand van gesloten potvorm (grape, pispot,...).
48	23	Nee	25	1	2 en 3	AW	ROOD	3	3	15de	20ste	Randen van teilen met iets naar buiten geduwde afgeronde top en geprononceerde soms vrij spitse doorn. Steeds volledig geglazuurd aan de binnenzijde.
48	24	Nee	25	1	2 en 3	AW	ROOD	3	3	14de	20ste	Kan - of kruikranden. Twee met naar buiten geduwde recht opstaande rand met doorn waarvan één met de aanzet van een gietsneb. Derde rand niet zeker van kan of kruik met schuin naar buiten staande rand (dekselgeul) met afgeronde top en geribbelde hals.
48	25	Nee	25	1	2 en 3	STE	KALKST	2	2	/	/	Kubusachtige brokjes donkergrijze kalksteen.
48	26	Nee	25	1	2 en 3	ORG	BOT DIER	1	1	/	/	Mogelijk ribfragment.
48	27	Nee	25	1	2 en 3	AW	ROOD	3	3	14de	20ste	Worstoorfragmenten.
48	28	Nee	25	1	2 en 3	AW	ROOD	79	79	15de	20ste	Wandfragmenten al dan niet geheel of gedeeltelijk aan binnen- en/of buitenzijde geglazuurd.
48	29	Nee	25	1	2 en 3	AW	ROOD	7	6	15B	20ste	Bodemfragmenten op standring. Eén platte bodem.
48	30	Nee	25	1	2 en 3	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Randfragment van kruik met boven de top aangezet groot worstoorfragment en naar buiten geduwde recht opstaande rand met afgeronde top. Binnenzijde volledig geglazuurd.
48	31	Nee	25	1	2 en 3	AW	ROOD	1	1	15de	20ste	Wandfragment met slibversiering aan binnenzijde bestaande uit minstens drie punten en één lijn.
48	32	Nee	25	1	2 en 3	AW	ROOD	1	1	15de	20ste	Randscherf van teil met verdikte naar buiten geplooid afgeronde top en geprononceerde doorn. Aan binnenzijde volledig geglazuurd.
48	33	Nee	25	1	2 en 3	AW	ROOD	1	1	15de	20ste	Randscherf van gesloten potvorm (grape of pispot).
48	34	Nee	25	1	2 en 3	AW	ROOD	1	1	15de	20ste	Fragmentair niet te determineren randscherf.
48	35	Nee	25	1	2 en 3	TC	/	1	1	/	/	Reducierend gebakken vloertegel of dakpan met één zijde naar rand toe afgeschuind.
48	36	Nee	25	1	2 en 3	ORG	BOT DIER	2	2	/	/	Mogelijk ribfragmenten.
48	37	Nee	25	1	2 en 3	STE	LEI	1	1	/	/	Mogelijk afkomstig van leien dakpan.

Vondst	Volgnr	Monster	Sp	VI	Laag	Mat	Soort	Aantal	MAI	Begin	Einde	Opmerkingen
49	1	Nee	43	1	2	STE	/	1	1	/	/	Mogelijk bewerkt steenfragment.
50	1	Nee	25	1	4	AW	ROOD	35	35	15de	20ste	Wandscherven al dan niet geheel of gedeeltelijk aan binnen - en/of buitenzijde geglazuurd.
50	2	Nee	25	1	4	AW	ROOD	3	3	14de	20ste	Worstoorfragmenten waarvan 2 zeer forse exemplaren.
50	3	Nee	25	1	4	AW	ROOD	1	1	14de	1700	Pootje van grape.
50	4	Nee	25	1	4	AW	ROOD	1	1	15B	20ste	Bodem van lekschaal of vergiet met lange standvin en circulaire perforaties.
50	5	Nee	25	1	4	AW	ROOD	5	5	15B	20ste	Bodemscherven met standing.
50	6	Nee	25	1	4	AW	ROOD	2	2	15de	20ste	Teilranden met simpele iets verdikte rand met afgeronde top en vrij spitse doorn. Eén hiervan heeft een uitgeduwde gietsneb. Steeds aan binnenzijde volledig geglazuurd.
50	7	Nee	25	1	4	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Rand van kan of kruijk met naar buiten geduwde recht opstaande rand met afgeronde iets naar buiten geplooid top. Er is een aanzet van een oor aanwezig.
50	8	Nee	25	1	4	AW	ROOD	3	3	15de	20ste	Randfragmenten van gesloten potvormen (grape, pispot, ...).
50	9	Nee	25	1	4	AW	ROOD	44	44	15de	20ste	Wandscherven al dan niet geheel of gedeeltelijk aan binnen - en/of buitenzijde geglazuurd. Eén met aanzet van oor.
50	10	Nee	25	1	4	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Fragmentaire randscherf, mogelijk afkomstig van volledig geglazuurde kan met naar buiten geduwde recht opstaande rand.
50	11	Nee	25	1	4	AW	ROOD	1	1	15B	20ste	Bodemscherf met standing.
50	12	Nee	25	1	4	TC	BA	2	1	/	/	Fragmenten van dezelfde baksteen.
51	1	Nee	25	1	3	AW	ROOD	9	8	15de	20ste	Wandfragmenten waarvan 1 met fragment worstoor en 1 met fragment van min of meer ovaal gelobd oor.
51	1	Nee	25	1	3	AW	ROOD	35	35	15de	20ste	Wandscherven al dan niet geheel of gedeeltelijk geglazuurd aan binnen en/of buitenzijde.
51	2	Nee	25	1	3	AW	GRIJS	1	1	/	16de	wandscherf.
51	2	Nee	25	1	3	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Fragment worstoor.
51	3	Nee	25	1	3	AW	ROOD	3	3	15B	20ste	Bodemfragmenten met standing.
51	4	Nee	25	1	3	AW	ROOD	3	3	14de	1700	Randfragmenten met aanzet of fragment van hoog op de top aangezet (en opgetrokken worst)oor. Vermoedelijk grapevormen.
51	5	Nee	25	1	3	AW	ROOD	3	3	14de	20ste	Randscherven van gesloten potvormen (grape, pispot, ...).
51	6	Nee	25	1	3	AW	ROOD	1	1	15de	20ste	Rand van teil met iets naar buiten geplooid afgeronde en aan de binnenzijde afgeschuinde top met vrij spitse doorn.
51	7	Nee	25	1	3	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Randfragment niet te determineren (mogelijk van teil).
51	8	Nee	25	1	3	TC	/	1	1	/	/	Randfragment van vermoedelijke vloertegel met één naar de rand toe afgeschuinde zijde.
51	9	Nee	25	1	3	AW	ROOD	11	11	15de	20ste	Wandscherven al dan niet geheel of gedeeltelijk aan binnen - en/of buitenzijde geglazuurd.
51	10	Nee	25	1	3	AW	ROOD	1	1	15B	20ste	Bodemscherf op standing.
51	11	Nee	25	1	3	AW	ROOD	2	2	14de	20ste	Groot worstoor en vrij groot fragment van gelobd oor met min of meer ovale doorsnede.

Vondst	Volgrnr	Monster	Sp	VI	Laag	Mat	Soort	Aantal	MAI	Begin	Einde	Opmerkingen
51	12	Nee	25	1	3	AW	ROOD	2	2	14de	20ste	Randen met oor en oorfragment. Afkomstig van grape of pispot met gelijk met de top aangezet opgetrokken en samengeknepen worstoor.
51	13	Nee	25	1	3	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Randfragment van kan of kruik met naar buiten geduwde recht opstaande rand en een oorfragment. Het min of meer ovale gelobde oor staat schuin naar boven ten opzichte van de top. Aan de aanzet is aan elke zijde telkens een vingerindruk zichtbaar (versiering)
51	14	Nee	25	1	3	AW	ROOD	4	4	15de	20ste	Fragmenten van teilen met iets naar buiten geplooide licht verdikte rand met afgeronde top en geprononceerde doorn. Aan de binnenzijde steeds volledig geglaazuurd.
51	15	Nee	25	1	3	AW	ROOD	2	2	14de	20ste	Randfragmenten van gesloten potvorm (grape of pispot).
51	16	Nee	25	1	3	AW	ROOD	2	2	15de	20ste	Fragmentaire niet te determineren randscherven.
51	17	Nee	25	1	3	STE	LEI	1	1	/	/	Mogelijk afkomstig van leien dakpan.
52	1	Nee	25	1	3	STE	WOMKW	1	1	MESO	MESO	Gekerfde microkling of Montbanikling,
53	1	Nee	55	1	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, roodbruin baksel, besmeten.
54	1	Nee	44	1	/	AW	HGV	2	2	IJZV	IJZM	Zeer veel aanslag op binnen- en buitenwand
55	1	Nee	146	1	/	AW	ROOD	4	4	14de	20ste	Wandfragmenten: binnenzijde en/of buitenzijde volledig geglaazuurd (en 1 ongeglaazuurd).
55	1	Nee	146	1	/	AW	ROOD	3	3	14de	20ste	Eén enkel binnenzijde volledig gegl., 1 enkel buitenzijde volledig gegl., 1 met enkele glazuurspatten aan buitenzijde, wandfragmenten.
55	2	Nee	146	1	/	TC	BA	1	1	/	/	Klein fragmentje.
55	2	Nee	146	1	/	AW	STG	1	1	16de	20ste	Randfragment van kan/kruik lichtgrijze kleur volledig geglaazuurd.
55	3	Nee	146	1	/	Sk	SK	1	1	/	/	/
55	3	Nee	146	1	/	STE	LEI	1	1	/	/	Vermoedelijk fragment leisteen.
55	4	Nee	146	1	/	PLW	KAMO	1	1	/	/	/
56	1	Nee	44	1	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Zeer veel aanslag op binnen- en buitenwand,
57	1	Nee	43	1	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, grijs baksel met roodbruin oppervlak, ruw oppervlak, secundair verbrand,
58	1	Nee	146	1	/	AW	ROOD	1	1	15de	20ste	Volledig geglaazuurde wandscherf.
59	1	Nee	44	1	/	STE	NA	1	1	/	/	Natuursteen, mogelijk bewerkt.
60	1	Ja	21	1	/	PLW	KAMO	1	1	/	/	Mogelijk uit kalkkuil (blussen van kalk ?).
61	1	Ja	21	1	/	PLW	KAMO	1	1	/	/	Vrij grote brok lichtgrijswitte mortel.
62	1	Nee	30	1	/	AW	ROOD	2	2	15de	20ste	Rand van bord volledig geglaazuurd, wandscherf aan 1 zijde geglaazuurd, 1 rand en 1 wand.
63	1	Nee	28	1	1	AW	ROOD	11	11	14de	20ste	Binnen- en/of buitenkant volledig geglaazuurd (en 1 ongeglaazuurd), wand.
63	2	Nee	28	1	1	AW	ROOD	2	2	14de	20ste	Zeer klein fragment van bordrand aan binnenzijde volledig geglaazuurd. Rand van kommetje (cfr V 20.6) met rechtopstaande bandvormige rand met afgeronde, licht naar buiten geplooid top en een geprononceerde doorn, rand.

Vondst	Volgnr	Monster	Sp	VI	Laag	Mat	Soort	Aantal	MAI	Begin	Einde	Opmerkingen
63	3	Nee	28	1	1	TC	BA	2	2	/	/	/
64	1	Nee	28	1	2	AW	ROOD	1	1	16de	20ste	Sterk aangetaste scherf met kalkaanslag aan één zijde.
64	2	Nee	28	1	2	ORG	BOT DIER	1	1	/	/	Fragment van klein botje van klein dier.
65	1	Ja	28	1	2	ORG	ZEEF	0	0	/	/	Ongezeefd.
66	1	Nee	20	1	/	AW	ROOD	4	3	14de	20ste	Geglazuurde wandscherven. Sterk aangetast.
67	1	Nee	22	1	2	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Randfragment van aan binnenzijde gedeeltelijk geglazuurde gesloten potvorm. Iets naar binnen hellende rand met spits toelopende buitenlip en afgeplatte verbrede top.
67	2	Nee	22	1	2	ORG	BOT DIER	1	1	/	/	Varkenskes.
68	1	Nee	87	1	/	TC	DP	33	0	/	/	12 randfragmenten waarvan 2 met pootje. De fragmenten hebben gevarieerde afmetingen. Sommige stukken vertonen duidelijke gebogen vorm.
68	1	Nee	87	1	/	AW	STG	1	1	18de	20ste	Wandscherf van cilindrische fles. Grijskleur, buitenzijde volledig geglazuurd.
68	2	Nee	87	1	/	AW	STG	2	2	18de	20ste	Industrieel wit. 1 randscherf van bordje. 1 wandscherf (mogelijk zelfde object).
68	3	Nee	87	1	/	AW	ROOD	3	3	14de	20ste	De 3 wandscherven zijn alle volledig geglazuurd aan de binnenzijde.
68	4	Nee	87	1	/	AW	ROOD	1	1	17de	20ste	Randscherf van bord of schotel met aan boven- onderzijde verdikte rand met holle afgeplatte zijkant en geprononceerde onderlip. Binnenzijde vanaf rand volledig geglazuurd.
68	5	Nee	87	1	/	AW	ROOD	6	1	1675	18de	2 bodemscherven en 4 wandscherven. Witte slibversiering (ringeloor) golflijn en minstens 2 concentrische cirkels. Op spiegel ook resten van slibversiering.
68	6	Nee	87	1	/	TC	/	5	5	/	/	Dakpan of tegelfragmenten. 2 randfragmenten.
68	7	Nee	87	1	/	AW	ROOD	4	1	1675	18de	2 randfragmenten en 2 wandscherven van zelfde bord als V68.5. Op bord gegolfde lijn. Op rand ook witte lijn. Vanaf deze lijn is de binnenzijde volledig geglazuurd.
68	8	Nee	87	1	/	TC	DP	7	7	/	/	Minstens 4 randfragmenten. Meeste stukken licht of sterk gebogen.
69	1	Nee	87	1	/	SL	/	12	12	/	/	Verscheidene slakken of sintels met verscheiden grootte, samenstelling en gewicht.
72	1	Nee	44	2	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Randfragment, grijs baksel met lichtgrijze buitenwand; opstaande, onverdikte en afgeronde rand.
73	1	Nee	44	2	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, grijs baksel, oranjebruin oppervlak, licht besmeten.
74	1	Nee	44	2	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, grijs baksel met roodbruin oppervlak, licht besmeten.
75	1	Nee	44	2	/	ORG	HK	1	1	/	/	/
76	1	Nee	44	2	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, grijs baksel, veel aanslag.
77	1	Nee	44	2	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, oranjebruin baksel.
78	1	Nee	/	1	/	AW	ROOD	2	2	14de	20ste	Wandfr. Volledig geglazuurd (donkerbruin). Rand: eenvoudige opstaande iets verdikte rand met afgeronde top op geribbelde hals, binnenzijde volledig geglazuurd, 1 rand en 1 wand.

Vondst	Volgnr	Monster	Sp	VI	Laag	Mat	Soort	Aantal	MAI	Begin	Einde	Opmerkingen
79	1	Nee	44	2	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, oranje baksel.
80	1	Nee	47	2	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, grijs baksel met oorsponkelijk beige oppervlak. Secundair verbrand. Met aanslag.
81	1	Nee	24	2	2	ORG	HK	1	1	/	/	/
82	1	Nee	44	2	/	AW ?	HGV ?	1	1	IJZV	IJZM	/
83	1	Nee	25	1	2	AW	ROOD	1	1	15de	20ste	Binnenzijde volledig en buitenzijde gedeeltelijk geglazuurde wandscherf.
84	1	Ja	/	1	/	ORG	ZEEF	0	0	/	/	2 millimeter.
84	2	Ja	/	1	/	ORG	ZEEF	0	0	/	/	0,5 millimeter.
85	1	Nee	44	3	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, donkergrijs baksel met roodbruine buitenwand.
86	1	Nee	44	3	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, grijs baksel met roodbruine buitenwand, kamstrepen.
87	1	Nee	44	3	/	STE	ZANDST	1	1	/	/	Kubusvormig brokje zandsteen.
87	2	Nee	44	3	/	ORG	Mn	1	1	/	/	Enkele mangaanconcreties.
88	1	Nee	44	3	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, zeer fragmentair.
89	1	Nee	/	3	/	MET	YZER	1	1	/	/	Nagel.
90	1	Nee	44	3	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, oranjebruin baksel, licht besmeten oppervlak.
92	1	Nee	87	1	/	AW	ROOD	3	2	14de	20ste	1 fragment gedeeltelijk glazuur aan binnenzijde. Mogelijk slib op beide zijdes (of aanslag). 2 ongeglazuurde fragmenten van zelfde individu.
92	2	Nee	87	1	/	AW	ROOD	1	1	15de	20ste	Aan buitenzijde verdikte (manchetvormige) rand met afgeronde top en smalle afgeronde iets opgetrokken doorn. Dikke aanslag op binnen- en buitenzijde (kalk??), randfragment van kom of teil.
92	3	Nee	87	1	/	AW	STG	1	1	1632	1688	Wit baksel met kobaltblauwe beschildering aan buitenzijde in vorm horizontale lijnen. Ook groef/ribbel versiering. Mogelijk Altenrath, vlakke kanbodem.
93	1	Nee	107	1	/	MET	KOPER	1	1	/	/	Vermoedelijk als manchetknoop herbruikte munt.
93	1	Nee	107	1	/	AW	STG	1	1	19B	20ste	Rood baksel, bruine buitenzijde volledig geglazuurd. Binnenzijde bruinroze, fragment van fles met vlakke bodem.
93	2	Nee	107	1	/	AW	WIT	1	1	14de	20ste	Buitenzijde volledig bedekt met groen koperhoudend glazuur, fragmentair randscherfje.
93	3	Nee	107	1	/	AW	PORS	1	1	1800	19B	Blauwe beschildering: vegetaal en geometrisch. Europees porselein, randfragment van schoteltje.
93	4	Nee	107	1	/	AW	ROOD	4	4	14de	20ste	1 ongeglazuurd, 1 enkel binnenzijde volledig gegl., 1 enkel buitenzijde volledig gegl., 1 binnen volledig en buiten gedeeltelijk gegl. met roetsporen (kookpot), wandfragmenten.
93	5	Nee	107	1	/	AW	ROOD	1	1	14de	20ste	Mogelijk teilfragment met uitgeduwde gietsneb. Binnenzijde volledig geglazuurd (buiten gedeeltelijke glazuur). Iets naar buiten geplooid simpele verdikte rand met afgeronde top en doorn, randfragment.
93	6	Nee	107	1	/	TC	DP	1	1	/	/	S - vormig profiel.
93	7	Nee	107	1	/	ORG	BOT DIER	1	1	/	/	Tand van een rund ?

Vondst	Volgnr	Monster	Sp	VI	Laag	Mat	Soort	Aantal	MAI	Begin	Einde	Opmerkingen
93	8	Nee	107	1	/	MET	/	4	4	/	/	Verschillende afmetingen.
94	1	Nee	114	1	/	AW	STG	1	1	1775	20ste	Mogelijk flesfragment met egaal grijze kleur en volledig geglazuurd aan buitenzijde (kleurloos). Binnenzijde geprononceerde draairibbels aanwezig.
95	1	Nee	54	2	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, grijs baksel met beige buitenwand, geglade buitenwand.
96	1	Nee	54	2	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, grijs baksel met roodbruin oppervlak, verweerd.
97	1	Nee	43	4	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, fijn donkergrijs baksel.
98	1	Nee	43	4	/	ORG	HK	1	1	/	/	/
99	1	Ja	/	4	/	ORG	ZEEF	0	0	/	/	/
100	1	Nee	43	4	2	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, secundair verbrand, licht besmeten.
100	2	Nee	43	4	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, grijs baksel met roodbruin oppervlak.
100	3	Nee	43	4	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, oranje baksel.
100	4	Nee	43	4	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, grijs baksel met beige oppervlak.
100	5	Nee	43	4	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Randfragment, beige baksel, opstaande, onverdikte en afgeronden rand, vingernagelindruk?
100	6	Nee	43	4	/	AW	HGV	2	2	IJZV	IJZM	Wandfragmenten, grijs baksel met roodbruin oppervlak. Eén wandfragment draagt grove besmijting.
100	7	Nee	43	4	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, grijs baksel met beige buitenwand.
100	8	Nee	43	4	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, grijs baksel met beige buitenwand, grof besmeten, seceundair verbrand.
100	8	Nee	43	4	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, secundair verbrand.
100	9	Nee	43	4	/	AW	HGV	6	6	IJZV	IJZM	Wandfragment, oranje baksel, besmeten.
100	10	Nee	43	4	/	AW	HGV	2	2	IJZV	IJZM	Wandfragmenten waarvan één met aanzet van de bodem, grijs baksel met beige oppervlak.
100	11	Nee	43	4	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, secundair verbrand.
100	12	Nee	43	4	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, grijs baksel met beige buitenwand, gepolijste buitenwand.
100	13	Nee	43	4	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, oranjebruin baksel.
100	14	Nee	43	4	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment (schouder miniatuurvorm), grijs baksel met beige oppervlak.
101	1	Nee	/	4	/	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, oranje baksel.
102	1	Nee	43	4	2	AW	HGV	17	16	IJZV	IJZM	Rand-, wand- en bodemfragmenten, sommige secundair verbrand, enkele grof besmeten,
103	1	Nee	43	4	/	ORG	HK	1	1	/	/	/
105	1	Nee	43	4	/	AW	HGV	2	2	IJZV	IJZM	Wandfragmenten, grijs baksel met beige buitenwand, gepolijst.
106	1	Nee	43	4	/	AW	HGV	2	1	IJZV	IJZM	Wandfragmenten, secundair verbrand, besmijting.
107	1	Nee	147	4	1	AW	HGV	4	1	IJZV	IJZM	wandfragmenten, grijs baksel met beige oppervlak, verweerde/verbrande binnenwand, buitenwand geglad tot gepolijst.

Vondst	Volgnr	Monster	Sp	VI	Laag	Mat	Soort	Aantal	MAI	Begin	Einde	Opmerkingen
107	2	Nee	147	4	1	TC	BA	1	1	/	/	Klein baksteenfragment.
108	1	Ja	43	4	/	ORG	ZEEF	0	0	/	/	Ongezeefd.
109	1	Nee	43	4	/	AW	HGV	10	7	IJZV	IJZM	Wandfragmenten, enkele secundair verbrand/verweerd, gegad oppervlak.
110	1	Nee	43	4	/	AW	HGV	6	6	IJZV	IJZM	Wandfragmenten, één wand is grof besmeten.
111	1	Nee	43	4	3	AW	HGV	1	1	IJZV	IJZM	Wandfragment, grijs baksel, secundair verbrand, besmeten.

Bijlage 6:

Fotolijst

Foto	Wp	VI	Soort opname	Onderwerp	Uit	Datum
4247	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1 t.h.v. S 8	O	15/10/2007
4248	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1 t.h.v. S 8	O	15/10/2007
4249	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1 t.h.v. S 16	O	15/10/2007
4250	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1 t.h.v. S 8	N	15/10/2007
4251	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1 t.h.v. S 8	N	15/10/2007
4252	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1	N	15/10/2007
4253	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 t.h.v. S 12 met omgevallen gewelf	N	15/10/2007
4254	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 t.h.v. S 12 met omgevallen gewelf	N	15/10/2007
4255	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 t.h.v. S 12 met omgevallen gewelf	N	15/10/2007
4256	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 t.h.v. S 12 met omgevallen gewelf	N	15/10/2007
4257	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 t.h.v. S 12 met omgevallen gewelf	Z	15/10/2007
4258	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 t.h.v. S 1 met omgevallen gewelf	Z	15/10/2007
4259	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1 t.h.v. S 16 en S 59	Z	15/10/2007
4260	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1 t.h.v. S 59 : Aanzet gewelf	Z	15/10/2007
4261	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Overzicht	N	16/10/2007
4262	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Overzicht	NW	16/10/2007
4263	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Overzicht	Z	16/10/2007
4264	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Verwijderen van gestabiliseerd zand	N	16/10/2007
4265	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Verwijderen van gestabiliseerd zand	N	16/10/2007
4266	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Verwijderen van gestabiliseerd zand	N	16/10/2007
4267	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1 t.h.v. S 49 en S 50: Olievervuiling op S 12	W	16/10/2007
4268	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1 t.h.v. S 49 en S 50: Olievervuiling op S 12	W	16/10/2007
4270	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1 t.h.v. S 49 en S 50: Olievervuiling op S 12	W	16/10/2007
4271	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1 t.h.v. S 49 en S 50: Olievervuiling op S 12	W	16/10/2007
4272	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1 t.h.v. S 16 en S 49 met zicht op omgevallen gewelf	N	16/10/2007
4273	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Overzicht van NW-hoek werkput	O	16/10/2007
4274	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Deuropening tussen S 16 en S 59	O	16/10/2007
4275	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Detail v. metaal in deuropening	N	16/10/2007
4276	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Betonnen brokstuk, puinlaag S 40 ten O van S 59	N	16/10/2007
4277	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 t.h.v. S 1 met muur	Z	16/10/2007
4278	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Overzicht	N	16/10/2007
4279	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1 t.h.v. S 59 en S 60 met zicht op aanzet booggewelf	NO	16/10/2007
4280	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1	O	16/10/2007
4281	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 ten zuiden van S 60	O	16/10/2007
4282	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Overzicht v. werkput	N	17/10/2007
4283	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 met detail omgevallen boogfragment	/	17/10/2007
4284	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 met detail omgevallen boogfragment	/	17/10/2007
4285	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 met detail omgevallen boogfragment	/	17/10/2007
4286	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 met detail omgevallen boogfragment	/	17/10/2007
4287	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Zicht op aanzet booggewelf t.h.v. S 64 en S 73	NO	17/10/2007
4288	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Zicht op aanzet booggewelf t.h.v. S 64 en S 73	NO	17/10/2007
4289	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1	N	17/10/2007
4290	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1	ZW	17/10/2007
4291	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1	ZW	17/10/2007
4292	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1	ZW	17/10/2007
4293	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Gang met S 66-69 (rekjes) en S 64 (muur)	N	18/10/2007
4294	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Rekjes (S 66-69)	NW	18/10/2007
4295	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1	N	18/10/2007
4296	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1	N	18/10/2007
4297	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Verwijderen van puinlaag S 40 t.h.v. S5 en S 66	N	18/10/2007

4298	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Aanzet booggewelven t.h.v. S 64 aan de westkant	O	18/10/2007
4299	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Aanzet booggewelven t.h.v. S 64 aan de westkant	O	18/10/2007
4300	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Gang	Z	18/10/2007
4301	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Overzicht werkput, het verwijderen van puinlaag S 40 uit westelijke gang	Z	18/10/2007
4302	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Houten kist t.h.v. S 68 en S 67	W	19/10/2007
4303	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Detail v. houten kist t.h.v. S 68en S 67	W	19/10/2007
4304	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Overzicht westelijke gang met zicht op puinlaag S 40 in S 13	Z	19/10/2007
4305	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Overzicht v. puinlaag S 40 en de muurtjes S 66, S 67,S 68 en S 69	Z	19/10/2007
4306	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Vloerfragmenten afkomstig uit puinlaag S 40 t.h.v. S 13	/	22/10/2007
4307	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Detail deurhengsel afkomstig uit puinlaag S 40 t.h.v. S 13	O	22/10/2007
4309	1	1	Werkfoto	Metalen plaatje aan de zuidzijde v. S 68	Z	22/10/2007
4310	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Detail van S 91 en puinlaag S 40	Z	22/10/2007
4311	1	1	Overzicht	Vloer S 13 en de muren S 1,S 78, S 64 en rekjes (S 66-69, 91)	Z	23/10/2007
4312	1	1	Overzicht	Vloer S 13 en de muren S 1,S 78, S 64 en rekjes (S 66-69, 91)	Z	23/10/2007
4313	1	1	Detail	Vloer S 13	Z	23/10/2007
4314	1	1	Profiel	S 1:1 (Zuidelijk uiteinde)	O	23/10/2007
4315	1	1	Profiel	S 1:2 en S 2	O	23/10/2007
4316	1	1	Profiel	S 1:3 en S 2	O	23/10/2007
4317	1	1	Profiel	S 1:4 en S 5	O	23/10/2007
4318	1	1	Profiel	S 1:5	O	23/10/2007
4319	1	1	Profiel	S 1:6 en S 4	O	23/10/2007
4320	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1	Z	23/10/2007
4321	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1	ZO	23/10/2007
4322	1	1	Profiel	S 1:7	O	23/10/2007
4323	1	1	Profiel	S 1:8 (tot aan puinlaag S 40 t.h.v. S 6)	O	23/10/2007
4324	1	1	Overzicht	Vloer S 13 en de muren S 1en S 64 en rekjes (S 66-69, 91)	N	23/10/2007
4325	1	1	Overzicht	Vloer S 13 t.h.v. S 69 en rekjes (S 66-69, 91)	N	23/10/2007
4326	1	1	Overzicht	Vloer S 13 t.h.v. S 69 en rekjes (S 66-69, 91)	N	23/10/2007
4327	1	1	Detail	Hoek , zuidelijk uiteinde van S 1	ZO	23/10/2007
4328	1	1	Detail	S 2	O	23/10/2007
4329	1	1	Detail	Kleurverschil mortel op S 1	O	23/10/2007
4330	1	1	Detail	S 5	O	23/10/2007
4331	1	1	Detail	Muurtje S 5	N	23/10/2007
4332	1	1	Detail	Muurtje S 5	N	23/10/2007
4333	1	1	Detail	Muurtje S 5	Z	23/10/2007
4334	1	1	Detail	S 1 en het noordelijk uiteinde S 4	O	23/10/2007
4335	1	1	Profiel	Westkant muur S 59 en S 73, tussen S 91 en S 69	W	23/10/2007
4336	1	1	Profiel	Westkant S 73 en muur S 64, tussen S 69 en S 68	W	23/10/2007
4337	1	1	Profiel	Westkant muur S 64, tussen S 68 en S 67	W	23/10/2007
4338	1	1	Profiel	Westkant muur S 64, tussen S 67 en S 66	W	23/10/2007
4339	1	1	Profiel	Westkant muur S 64, tussen S 66 en S 65	W	23/10/2007
4340	1	1	Profiel	Westkant muur S 64 (Zuidelijk uiteinde)	W	23/10/2007
4341	1	1	Detail	Doorgang S 77 met vloer S 14 en S 15	W	23/10/2007
4342	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Detail v.puinlaag S 40 en muurtje S 91	Z	23/10/2007
4343	1	1	Detail	Westkant muur S 59 en s 73, met tussen S 91 en S 69 tegels die op ijzeren band liggen	W	23/10/2007
4344	1	1	Detail	Westkant muur S 59 en s 73, met tussen S 91 en S 69 tegels die op ijzeren band liggen	W	23/10/2007
4345	1	1	Detail	Westkant muur S 59 en s 73, met tussen S 91 en S 69 tegels die op ijzeren band liggen	W	23/10/2007
4346	1	1	Detail	Westkant S 73 en muur S 64, met tussen S 69 en S 68 tegels die op een ijzeren band liggen	W	23/10/2007

4347	1	1	Detail	Westkant muur S 64, met tussen S 68 en S 67 tegels die op een ijzeren band liggen	W	23/10/2007
4348	1	1	Detail	Westkant muur S 64, met tussen S 67 en S 66 een ijzeren band	W	23/10/2007
4349	1	1	Overzicht	Westkant muur S 59 en S 64, en de sporen S 91, S 69 ,S 68 , S 67, S 66 en S 65	W	23/10/2007
4350	1	1	Detail	Westkant muur S 59 en S 73, met tussen S 91 en S 69 tegels die op ijzeren band liggen	W	23/10/2007
4351	1	1	Detail	Westkant S 73 en muur S 64, met tussen S 69 en S 68 tegels die op een ijzeren band liggen	W	23/10/2007
4352	1	1	Detail	Westkant muur S 64, met tussen S 68 en S 67 tegels die op een ijzeren band liggen	W	23/10/2007
4353	1	1	Detail	Westkant muur S 64, met tussen S 67 en S 66 een ijzeren band	W	23/10/2007
4354	1	1	Profiel	Noordelijk uiteinde muur S 78	W	23/10/2007
4355	1	1	Profiel	Zuidelijk uiteinde muur S 78	W	23/10/2007
4356	1	1	Detail	Noordelijk uiteinde muur S 83	W	23/10/2007
4357	1	1	Detail	Kleurverschil mortel op muur S 83	N	23/10/2007
4358	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 t.h.v. S 49 en S 50	ZW	23/10/2007
4359	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 t.h.v. S 49 en S 50	ZW	23/10/2007
4360	1	1	Detail	Metalen kram in zuidelijk uiteinde muur S 78	Z	23/10/2007
4361	1	1	Detail	Noordelijk uiteinde muur S 78 en S 76 (bij doorgang S 77)	N	23/10/2007
4362	1	1	Detail	Zuidelijk uiteinde muur S 64 en S 75 (bij doorgang S 77)	Z	23/10/2007
4363	1	1	Detail	Kleurverschil mortel op noordkant muurS 83	N	23/10/2007
4364	1	1	Detail	Kleurverschil mortel op zuidkant muur S 64	Z	23/10/2007
4365	1	1	Werkfoto	/	N	23/10/2007
4366	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Overzicht werkput	N	23/10/2007
4367	1	1	Detail	S 9, S 10 en S 11 t.h.v. muur S 8 en trap S 7	N	23/10/2007
4368	1	1	Detail	S 9 en S 10 t.h.v. muur S 8 en trap S 7	N	23/10/2007
4369	1	1	Detail	S 9, S 10 en S 11 t.h.v. muur S 8 en trap S 7	O	23/10/2007
4370	1	1	Profiel	S 3	O	23/10/2007
4371	1	1	Detail	S 3	O	23/10/2007
4372	1	1	Detail	S 3	O	23/10/2007
4373	1	1	Detail	S 9, S 10 en S 11 t.h.v. muur S 8 en trap S 7	O	23/10/2007
4374	1	0	Werkfoto	Aanleg vl. 1: Deur S 51 en puinlaag S 40	N	25/10/2007
4375	1	0	Werkfoto	Aanleg vl. 1: Deur S 51 en puinlaag S 40	N	25/10/2007
4376	1	0	Werkfoto	Aanleg vl. 1: Deur S 51 en puinlaag S 40	NW	25/10/2007
4377	1	0	Detail	Merkteken in baksteen aan de westelijke zijde v. S 133	W	25/10/2007
4378	1	0	Detail	Merkteken in baksteen aan de westelijke zijde v. S 133	W	25/10/2007
4379	1	0	Werkfoto	/	NW	25/10/2007
4380	1	0	Werkfoto	/	W	25/10/2007
4381	1	0	Werkfoto	/	ZO	25/10/2007
4382	1	0	Werkfoto	Aanleg vl.1: Verwijderen van puinlaag S 40 t.h.v. S 49	NW	25/10/2007
4383	1	0	Werkfoto	Aanleg vl.1: Overzicht v. werkput aan de westelijke (buiten)kant van muur S 114	N	25/10/2007
4384	1	0	Werkfoto	Aanleg vl.1: zicht op S 46 (profiel)	N	25/10/2007
4385	1	0	Detail	Profiel v. S 46	N	25/10/2007
4386	1	0	Werkfoto	/	N	25/10/2007
4387	1	0	Detail	Deur S 51	W	25/10/2007
4388	1	0	Detail	Deur S 51 en S 131	W	25/10/2007
4389	1	0	Detail	Deur S 51	NW	25/10/2007
4390	1	0	Detail	Deur S 51	W	25/10/2007
4391	1	0	Werkfoto	Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 op S 12 met zicht op muur S 114	W	25/10/2007
4392	1	0	Werkfoto	Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 op S 12 met zicht op muur S 114	W	25/10/2007
4393	1	0	Werkfoto	Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 en aanzet booggewelf op muur s 114	NW	25/10/2007
4394	1	0	Werkfoto	Aanleg vl.1: Verwijderen van puinlaag S 40 weg in S 12	O	25/10/2007
4395	1	0	Werkfoto	Aanleg vl.1: Aanzet booggewelf t.h.v. de muren S 114 en S 49	NW	25/10/2007

4396	1	0	Werkfoto	Aanleg vl.1: Aanzet booggewelf op muur S 114	N	25/10/2007
4397	1	0	Werkfoto	Aanleg vl.1: Verwijderen van puinlaag S 40	Z	25/10/2007
4398	1	0	Werkfoto	Aanleg vl.1: Verwijderen van puinlaag S 40	Z	25/10/2007
4399	1	0	Werkfoto	Aanleg vl.1: Verwijderen van puinlaag S 40	Z	25/10/2007
4400	1	0	Werkfoto	Aanleg vl.1: Verwijderen van puinlaag S 40	Z	25/10/2007
4401	1	0	Werkfoto	Aanleg vl.1: Verwijderen van puinlaag S 40	Z	25/10/2007
4402	1	0	Werkfoto	Aanleg vl.1: Verwijderen van puinlaag S 40 op muur S 114	W	25/10/2007
4403	1	0	Werkfoto	Aanleg vl.1: Verwijderen van puinlaag S 40 op muur S 114	W	25/10/2007
4404	1	0	Werkfoto	Aanleg vl.1: Verwijderen van puinlaag S 40 op muur S 114	W	25/10/2007
4405	1	0	Werkfoto	Aanleg vl.1: Zicht op de werkput	N	26/10/2007
4406	1	1	Detail	Noordelijke deurpost v. muur S 16	Z	26/10/2007
4407	1	1	Detail	Noordelijke deurpost v. muur S 16	Z	26/10/2007
4408	1	1	Detail	Noordelijke deurpost v. muur S 16	Z	26/10/2007
4409	1	1	Detail	Noordelijke deurpost v. muur S 16	Z	26/10/2007
4410	1	0	Werkfoto	Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 en aanzet gewelf van S 114	W	26/10/2007
4411	1	0	Werkfoto	Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 en aanzet gewelf van S 114	W	26/10/2007
4412	1	0	Werkfoto	Aanleg vl.1: Muur S 114 en aanzet gewelfbogen	N	26/10/2007
4413	1	0	Werkfoto	Aanleg vl.1: Overzichtsfoto met verwijderen van puinlaag S 40 in S 12	N	26/10/2007
4414	1	0	Werkfoto	Aanleg vl.1: Overzichtsfoto met verwijderen van puinlaag S 40 in S 12	N	26/10/2007
4415	1	0	Werkfoto	Aanleg vl.1: Overzichtsfoto met verwijderen van puinlaag S 40 in S 12	O	26/10/2007
4416	1	0	Werkfoto	Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 in booggewelven t.h.v. oostkant muur S 64	O	26/10/2007
4417	1	0	Werkfoto	Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 in booggewelven t.h.v. oostkant muur S 64	O	26/10/2007
4418	1	0	Werkfoto	Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 in booggewelven t.h.v. oostkant muur S 64	O	26/10/2007
4419	1	0	Detail	Aanleg vl. 1: Aanzet booggewelf gevormd in zuidoostelijke hoek v. S 60 en S 114	N	26/10/2007
4421	1	0	Detail	Aanleg vl. 1: Aanzet booggewelf gevormd in zuidoostelijke hoek v. S 60 en S 114	N	26/10/2007
4422	1	0	Werkfoto	Zicht op muur S 60 met in de linkerhoek puinlaag S 40	N	26/10/2007
4423	1	0	Detail	Aanzet booggewelf in noordelijke hoek v. muur S 60 en S 114 en met zicht op S 62	N	26/10/2007
4425	1	0	Werkfoto	Aanleg vl.1: Zicht op de werkput met muur S 60	N	26/10/2007
4426	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Zicht op de werkput	N	6/11/2007
4427	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Zicht op de werkput	N	6/11/2007
4428	1	1	Overzicht	Gang	N	6/11/2007
4429	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Zicht op de werkput	NW	6/11/2007
4430	1	1	Werkfoto	Aanleg vl.1: Zicht op de werkput	NW	6/11/2007
4431	1	1	Werkfoto	/	NO	8/11/2007
4432	1	1	Werkfoto	/	NO	8/11/2007
4433	1	1	Werkfoto	/	NO	8/11/2007
4434	1	1	Overzicht	Bovenaanzicht op de werkput	Z	8/11/2007
4435	1	1	Overzicht	Bovenaanzicht op de werkput	Z	8/11/2007
4436	1	1	Overzicht	Bovenaanzicht op de werkput	Z	8/11/2007
4437	1	1	Overzicht	Bovenaanzicht op de werkput	Z	8/11/2007
4438	1	1	Werkfoto	/	ZW	8/11/2007
4439	1	1	Werkfoto	/	Z	8/11/2007
4440	1	1	Werkfoto	/	Z	12/11/2007
4441	1	1	Werkfoto	/	W	12/11/2007
4442	1	1	Werkfoto	/	N	12/11/2007
4443	1	1	Overzicht	Zicht op de werkput met wateroverlast t.h.v. S 25.3	Z	12/11/2007
4444	1	1	Werkfoto	/	NO	12/11/2007
4445	1	1	Werkfoto	Vloer S 84 en zuidelijke muur S 109	N	12/11/2007

4446	1	1	Werkfoto	/	O	14/11/2007
4447	1	1	Werkfoto	/	N	14/11/2007
4448	1	1	Werkfoto	/	N	14/11/2007
4449	1	1	Werkfoto	/	ZO	14/11/2007
4450	1	1	Werkfoto	/	ZO	14/11/2007
4451	1	1	Detail	S 122	O	16/11/2007
4452	1	1	Detail	Vlak 1 ten oosten van S 114, volgende foto's : serie van zuid naar noord	O	16/11/2007
4453	1	1	Detail	Vlak 1 ten oosten van S 114, volgende foto's : serie van zuid naar noord	O	16/11/2007
4454	1	1	Detail	Vlak 1 ten oosten van S 114 t.h.v. S 17 en S 18	O	16/11/2007
4455	1	1	Detail	Vlak 1 ten oosten van S 114 t.h.v. S 17 en S 18	O	16/11/2007
4456	1	1	Detail	S 17 en S 18	O	16/11/2007
4457	1	1	Detail	S 17 en S 18	O	16/11/2007
4458	1	1	Detail	Vlak 1 ten oosten van S 114 t.h.v. S 24	O	16/11/2007
4459	1	1	Detail	Vlak 1 ten oosten van S 114 t.h.v. S 24	O	16/11/2007
4460	1	1	Detail	Vlak 1 ten oosten van S 114 t.h.v. S 26, 27, 55, 25,1, 25,2	O	16/11/2007
4461	1	1	Detail	Vlak 1 ten oosten van S 114, noordelijk deel	O	16/11/2007
4462	1	1	Detail	Vlak 1 ten oosten van S 114, noordelijk deel	O	16/11/2007
4463	1	1	Detail	Vlak 1 ten oosten van S 114, noordelijk deel	O	16/11/2007
4464	1	1	Detail	Vlak 1 ten oosten van S 114, noordelijk deel	O	16/11/2007
4465	1	1	Detail	Vlak 1 ten oosten van S 114 met de sporen S 25, S 26, S 27 en S 46	O	16/11/2007
4466	1	1	Detail	Vlak 1 ten oosten van S 114 met de sporen S 35, S 28 ,S 29 ,S 30, S 53 en S 45	O	16/11/2007
4467	1	1	Detail	Vlak 1 ten oosten van S 114 t.h.v. S 45	O	16/11/2007
4468	1	1	Detail	Vlak 1 ten oosten van S 114 met de sporen S 25,S 26, S 27 en S 46	O	16/11/2007
4469	1	1	Detail	S 28	O	16/11/2007
4470	1	1	Detail	Vlak 1 ten oosten van S 114 t.h.v. S 38 en S 45	O	16/11/2007
4471	1	1	Detail	Vlak 1 ten oosten van S 114 S 35, S 36, S 37 en S 38	O	16/11/2007
4472	1	1	Overzicht	/	O	16/11/2007
4473	1	1	Overzicht	/	O	16/11/2007
4474	1	1	Overzicht	/	O	16/11/2007
4475	1	1	Overzicht	/	O	16/11/2007
4476	1	1	Overzicht	/	O	16/11/2007
4477	1	1	Overzicht	/	O	16/11/2007
4478	1	1	Werkfoto	/	Z	16/11/2007
4479	1	1	Overzicht	/	O	16/11/2007
4480	1	1	Overzicht	/	O	16/11/2007
4481	1	1	Overzicht	/	O	16/11/2007
4482	1	1	Overzicht	/	O	16/11/2007
4483	1	1	Overzicht	/	O	16/11/2007
4484	1	1	Overzicht	/	O	16/11/2007
4485	1	1	Overzicht	/	O	16/11/2007
4486	1	1	Overzicht	/	O	16/11/2007
4487	1	1	Overzicht	/	O	16/11/2007
4488	1	1	Overzicht	/	O	16/11/2007
4489	1	1	Overzicht	/	O	16/11/2007
4490	1	1	Overzicht	/	O	16/11/2007
4491	1	1	Overzicht	Overzicht v.d. werkput	Z	16/11/2007
4492	1	1	Overzicht	Overzicht v.d. werkput	Z	16/11/2007
4493	1	1	Overzicht	Overzicht v.d. werkput	Z	16/11/2007
4494	1	1	Overzicht	Overzicht v.d. werkput	Z	16/11/2007
4495	1	1	Overzicht	Overzicht v.d. werkput	Z	16/11/2007

4496	1	1	Overzicht	Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : ruimte 6	Z	16/11/2007
4497	1	1	Overzicht	Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : ruimte 7	Z	16/11/2007
4498	1	1	Overzicht	Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : ruimte 4	Z	16/11/2007
4499	1	1	Overzicht	Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : ruimte 4 + 3	Z	16/11/2007
4500	1	1	Overzicht	Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : vlak ten oosten van het klooster	Z	16/11/2007
4501	1	1	Overzicht	Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : ruimte 5	Z	16/11/2007
4502	1	1	Overzicht	Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : ruimte 1+2+3	Z	16/11/2007
4503	1	1	Overzicht	Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : ruimte 6	Z	16/11/2007
4504	1	1	Overzicht	Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : ruimte 4	Z	16/11/2007
4505	1	1	Overzicht	Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : ruimte 5	Z	16/11/2007
4506	1	1	Overzicht	Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : noordwestelijke hoek	Z	16/11/2007
4507	1	1	Overzicht	Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : ruimte 1-3	Z	16/11/2007
4508	1	1	Overzicht	Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : ruimte 2-4	Z	16/11/2007
4509	1	1	Overzicht	Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : ruimte 7	Z	16/11/2007
4510	1	1	Overzicht	Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : vlak ten oosten van het klooster	Z	16/11/2007
4511	1	1	Overzicht	Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : ruimte 7	Z	16/11/2007
4512	1	1	Overzicht	Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : vlak ten oosten van het klooster	Z	16/11/2007
4513	1	1	Overzicht	Overzicht v.d. werkput	Z	16/11/2007
4514	1	1	Detail	S 35 t.h.v. muurtje S 37	O	16/11/2007
4515	1	1	Detail	Trap S 37	N	16/11/2007
4516	1	1	Detail	S 46, S 39 en de bakstenen S 38	N	16/11/2007
4517	1	1	Detail	Zone tussen S 46 en 47	O	16/11/2007
4518	1	1	Detail	Vlak ten oosten van het klooster t.h.v. S 25.2, S 47 en S 41	O	16/11/2007
4519	1	1	Detail	Vlak ten oosten van het klooster t.h.v. S 25.2, en S 47	O	16/11/2007
4520	1	1	Detail	Vlak ten oosten van het klooster t.h.v. S 25.2, en S 47	O	16/11/2007
4521	1	1	Detail	Vlak ten oosten van het klooster t.h.v. S 25.2, en S 47	O	16/11/2007
4522	1	1	Detail	S 21	O	16/11/2007
4523	1	1	Detail	S 21	O	16/11/2007
4524	1	1	Overzicht	Vlak 1 ten oosten van het klooster	Z	16/11/2007
4525	1	1	Overzicht	Vlak 1 en oosten van het klooster	Z	16/11/2007
4526	1	1	Detail	S 19, S 20 en S 22	O	16/11/2007
4527	1	1	Detail	S 19.2	O	16/11/2007
4528	1	1	Detail	S 19.2	O	16/11/2007
4529	1	1	Detail	S 17 en S 18	O	16/11/2007
4530	1	1	Detail	S 17	O	16/11/2007
4531	1	1	Detail	S 18	O	16/11/2007
4532	1	1	Detail	S 18	O	9/11/2007
4533	1	1	Detail	S 23	N	9/11/2007
4534	1	1	Detail	S 23	N	16/11/2007
4535	1	1	Detail	S 23	N	16/11/2007
4536	1	1	Detail	24	NW	16/11/2007
4537	1	1	Detail	24	NW	16/11/2007
4538	1	1	Detail	24	NW	16/11/2007
4539	1	1	Detail	S 26 en S 27	O	16/11/2007
4540	1	1	Detail	S 25.1 en S 25.2	O	16/11/2007
4541	1	1	Detail	S 25.1 en S 25.2	O	16/11/2007
4542	1	1	Detail	S 25.1 en S 25.2	O	16/11/2007
4543	1	1	Detail	S 28	O	16/11/2007
4544	1	1	Detail	S 28	O	16/11/2007
4545	1	1	Overzicht	S 37 en S 38		16/11/2007

4546	1	1	Detail	Vlak t.h.v. S 38	O	16/11/2007
4547	1	1	Detail	S 38, S 39 en S 46 (ten noorden van S 37)	O	16/11/2007
4548	1	1	Overzicht	Vlak ten oosten van het klooster, overzicht vanaf de trap S 37	N	16/11/2007
4549	1	1	Overzicht	Vlak ten oosten van het klooster, overzicht vanaf de trap S 37	N	16/11/2007
4550	1	1	Werkfoto	Vlak ten oosten van het klooster	Z	16/11/2007
4551	1	1	Werkfoto	Vlak ten oosten van het klooster	Z	16/11/2007
4552	1	1	Overzicht	S 13	Z	16/11/2007
4553	1	1	Werkfoto	Overzicht v.d. werkput	N	16/11/2007
4554	1	1	Overzicht	Overzicht v.d. werkput	N	16/11/2007
4555	1	1	Overzicht	Vloer S 12 in ruimte 1	N	16/11/2007
4556	1	1	Overzicht	Vloer S 12, en trap S 7 in ruimte 1	N	16/11/2007
4557	1	1	Overzicht	Muurtje S 6 en ruimte 5	N	16/11/2007
4558	1	1	Overzicht	Muurtje S 6 en vloer S 13 in ruimte 5	N	16/11/2007
4559	1	1	Overzicht	Muurtje S 6 en vloer S 13 in ruimte 5	N	16/11/2007
4560	1	1	Detail	Cijfers op vloer S 13	W	16/11/2007
4561	1	1	Detail	Cijfers op vloer S 13	W	16/11/2007
4562	1	1	Detail	Cijfers op vloer S 13	W	16/11/2007
4563	1	1	Detail	Cijfers op vloer S 13	W	16/11/2007
4564	1	1	Overzicht	Rekjesconstructie (S 66-69, 91)	W	16/11/2007
4565	1	1	Overzicht	Rekjesconstructie (S 66-69, 91)	W	16/11/2007
4566	1	1	Detail	S 3	O	16/11/2007
4567	1	1	Detail	S 3	O	16/11/2007
4568	1	1	Profiel	Muur S 64 tussen S 66 en S 67	W	16/11/2007
4569	1	1	Profiel	Muur S 64 tussen S 67 en S 68	W	16/11/2007
4570	1	1	Profiel	Muur S 64 en S 73 tussen S 68 en S 69	W	16/11/2007
4571	1	1	Profiel	Muur S 59 En S 73 tussen S 69 en S 91	W	16/11/2007
4572	1	1	Profiel	Muur S 59 tussen S 69 en S 6	W	16/11/2007
4573	1	1	Profiel	S 6	Z	16/11/2007
4574	1	1	Detail	Negatief van muur op S 64 t.h.v. S 67	W	16/11/2007
4575	1	1	Detail	Negatief van muur op S 64 t.h.v. S 68	W	16/11/2007
4576	1	1	Detail	Merkteken op S 1	O	16/11/2007
4577	1	1	Detail	Negatief van muur S 6	O	16/11/2007
4578	1	1	Profiel	S 6	N	16/11/2007
4579	1	1	Profiel	Muur S 1, fotoreeks beginnende vanuit de hoek met S 6; S 1:1	O	16/11/2007
4580	1	1	Profiel	S 1:2	O	16/11/2007
4581	1	1	Profiel	S 1:2	O	16/11/2007
4582	1	1	Profiel	S 1:3	O	16/11/2007
4583	1	1	Profiel	S 1:3	O	16/11/2007
4584	1	1	Profiel	S 1:3	O	16/11/2007
4585	1	1	Profiel	S 1:3	O	16/11/2007
4586	1	1	Profiel	S 1:3	O	16/11/2007
4587	1	1	Profiel	S 1:4 + S 7	O	16/11/2007
4588	1	1	Profiel	S 1:4 + S 7	O	16/11/2007
4589	1	1	Profiel	S 7 (trap) tussen S 1 en S 8 (muren)	O	16/11/2007
4590	1	1	Profiel	S 7 (trap) tussen S 1 en S 8 (muren)	O	16/11/2007
4591	1	1	Profiel	S 8	O	16/11/2007
4592	1	1	Profiel	S 8	O	16/11/2007
4593	1	1	Profiel	S 8	O	16/11/2007
4594	1	1	Profiel	Zuidelijke kant S 59 met hoek S 6	W	16/11/2007
4595	1	1	Profiel	Zuidelijke kant S 59 met hoek S 6	W	16/11/2007
4596	1	1	Profiel	Zuidelijke kant S 59 met hoek S 6	W	16/11/2007

4597	1	1	Detail	Noordelijke hoek van S 59, ijzeren pen in de muur	W	16/11/2007
4598	1	1	Profiel	Noordelijke kant van S 59	W	16/11/2007
4599	1	1	Profiel	Zuidelijke kant van S 16, S 16:1	W	16/11/2007
4600	1	1	Profiel	Zuidelijke kant van S 16, S 16:1	W	16/11/2007
4601	1	1	Profiel	S 16:2	W	16/11/2007
4602	1	1	Profiel	S 16:2	W	16/11/2007
4603	1	1	Profiel	S 16:2	W	16/11/2007
4604	1	1	Profiel	S 16:2	W	16/11/2007
4605	1	1	Profiel	Noordelijke kant S 16:3	W	16/11/2007
4606	1	1	Profiel	Noordelijke kant S 16:3	W	16/11/2007
4607	1	1	Detail	Nis in muur S 1	O	16/11/2007
4608	1	1	Detail	Nis in muur S 1	O	16/11/2007
4609	1	1	Detail	Nis in muur S 1	ZO	16/11/2007
4610	1	1	Detail	Nis in muur S 1	ZO	16/11/2007
4611	1	1	Detail	Nis in muur S 1	O	16/11/2007
4612	1	1	Detail	Nis in muur S 1	O	16/11/2007
4613	1	1	Detail	Inkeping in muur S 8, bevestigingspunt trapeuning	ZO	16/11/2007
4614	1	1	Detail	Inkeping in muur S 8, bevestigingspunt trapeuning	O	16/11/2007
4615	1	1	Detail	Kleurverschil mortel op muur S 16	N	16/11/2007
4616	1	1	Overzicht	Westelijk deel klooster	N	16/11/2007
4617	1	1	Detail	S 9,S 10 en S 11 t.h.v. S 8 (muur) en S 7 (trap)	O	16/11/2007
4618	1	1	Detail	S 9,S 10 en S 11 t.h.v. S 8 (muur) en S 7 (trap)	O	16/11/2007
4619	1	1	Detail	Inham S 48 in muur S 16	W	16/11/2007
4620	1	1	Detail	Inham S 48 in muur S 16	O	16/11/2007
4621	1	1	Detail	Inham S 48 in muur S 16	O	16/11/2007
4622	1	1	Detail	Inham S 48 in muur S 16	O	16/11/2007
4623	1	1	Detail	S 48	W	16/11/2007
4624	1	1	Detail	S 48	W	16/11/2007
4625	1	1	Detail	S 48	W	16/11/2007
4626	1	1	Detail	S 48	W	16/11/2007
4627	1	1	Overzicht	Werkput	N	16/11/2007
4628	1	1	Overzicht	Werkput	N	16/11/2007
4629	1	1	Overzicht	Werkput	N	16/11/2007
4630	1	1	Overzicht	Werkput	N	16/11/2007
4631	1	1	Profiel	Noordkant S 129:1	W	16/11/2007
4632	1	1	Profiel	Noordkant S 129:1	W	16/11/2007
4633	1	1	Profiel	S 129:2	W	16/11/2007
4634	1	1	Profiel	S 129:2	W	16/11/2007
4635	1	1	Profiel	S 129:3	W	16/11/2007
4636	1	1	Profiel	S 129:3	W	16/11/2007
4637	1	1	Profiel	S 129:4, muur S 129 met hoek muur S 49	W	16/11/2007
4638	1	1	Profiel	S 129:4	W	16/11/2007
4639	1	1	Profiel	Oostkant S 49 : S 49:1, tussen S 129 en 130	N	16/11/2007
4640	1	1	Profiel	S 49:1, tussen S 129 en 130	N	16/11/2007
4641	1	1	Profiel	S 49:1, tussen S 129 en 130	N	16/11/2007
4642	1	1	Profiel	S 49:1, tussen S 129 en 130	N	16/11/2007
4643	1	1	Profiel	S 49:2, tussen S 130 en 131	N	16/11/2007
4644	1	1	Profiel	S 49:2, tussen S 130 en 131	N	16/11/2007
4645	1	1	Profiel	S 49:2, tussen S 130 en 131	N	16/11/2007
4646	1	1	Profiel	S 49:2, tussen S 130 en 131	N	16/11/2007
4647	1	1	Profiel	S 49:2, tussen S 130 en 131	N	16/11/2007

4648	1	1	Profiel	S 49:2, tussen S 130 en 131	N	16/11/2007
4649	1	1	Profiel	S 50 met deur S 51	N	16/11/2007
4650	1	1	Profiel	S 49:3, tussen S 132 en 133	N	16/11/2007
4651	1	1	Profiel	S 49:3, tussen S 132 en 133	N	16/11/2007
4652	1	1	Profiel	S 49:3, tussen S 132 en 133	N	16/11/2007
4653	1	1	Profiel	Westelijke kant S 49, S 49:4, tussen S 133 en 16	N	16/11/2007
4654	1	1	Profiel	S 49:4	N	16/11/2007
4655	1	1	Profiel	Noordelijke zijde muur S 16	O	16/11/2007
4656	1	1	Profiel	Noordelijke zijde muur S 16	O	16/11/2007
4657	1	1	Detail	Aanzet gewelf op S 16 t.h.v. S 48(inham)	O	16/11/2007
4658	1	1	Detail	Aanzet gewelf S 114, ruimte 4	N	16/11/2007
4659	1	1	Detail	Aanzet gewelf S 114, ruimte 4	N	16/11/2007
4660	1	1	Detail	Aanzet gewelf S 114, ruimte 4	N	16/11/2007
4661	1	1	Detail	Sporen v.d. kraan op muur S 114 (van afbraak klooster)	N	16/11/2007
4662	1	1	Detail	Bovenaanzicht v. S 130 en S 131	Z	16/11/2007
4663	1	1	Detail	Bovenaanzicht v. S 132 en S 133	Z	16/11/2007
4664	1	1	Profiel	Deur S 51	W	16/11/2007
4665	1	1	Detail	Deurknop op S 51	W	16/11/2007
4666	1	1	Detail	Deurknop en slot op S 51	N	16/11/2007
4667	1	1	Detail	Merkteken in baksteen op westzijde v. S 133	W	16/11/2007
4668	1	1	Overzicht	Muur S 60 vanuit ruimte 3	N	16/11/2007
4669	1	1	Overzicht	Muur S 60 vanuit ruimte 3	N	16/11/2007
4670	1	1	Profiel	Hoek S 60 met S 114 (muren) en S 62 (dichtgemetst gedeelte)	N	16/11/2007
4671	1	1	Profiel	S 63	N	16/11/2007
4672	1	1	Profiel	Hoek S 60 met S 59	N	16/11/2007
4673	1	1	Detail	Aanzet gewelf in hoek S 60 en S 114	N	16/11/2007
4674	1	1	Detail	S 62	N	16/11/2007
4675	1	1	Detail	Metalen pen in noordoosthoek S 63	NO	16/11/2007
4676	1	1	Detail	Metalen pen in noordoosthoek S 63	NO	16/11/2007
4677	1	1	Detail	/	/	16/11/2007
4678	1	1	Detail	Aanzet booggewelf in hoek S60 en S59	N	16/11/2007
4679	1	1	Detail	Kleurverschil mortel op muur S 60 en S 63	O	16/11/2007
4680	1	1	Profiel	Hoek S 60 met S 59 (muren)	O	16/11/2007
4681	1	1	Profiel	Hoek S 60 met S 59 (muren)	O	16/11/2007
4682	1	1	Profiel	Noordhoek S 59	O	16/11/2007
4683	1	1	Profiel	Noordhoek S 59	O	16/11/2007
4684	1	1	Profiel	Noordhoek S 114	W	19/11/2007
4685	1	1	Profiel	Noordhoek S 114 t.h.v. S 129	W	19/11/2007
4686	1	1	Profiel	Hoek S 114 met S 49	W	19/11/2007
4687	1	1	Profiel	Hoek S 60 met S 59 (muren)	O	19/11/2007
4688	1	1	Profiel	Hoek S 16 met S 49	O	19/11/2007
4689	1	1	Profiel	Hoek S 49 met S 16	Z	19/11/2007
4690	1	1	Profiel	Deuropening S 50 met aan beide kanten de muren S 49	Z	19/11/2007
4691	1	1	Profiel	Hoek S 49 met S 114	Z	19/11/2007
4692	1	1	Overzicht	Muren S 59 en S 16	O	19/11/2007
4693	1	1	Overzicht	Deuropening S 50 met aan beide kanten de muren S 49	Z	19/11/2007
4694	1	1	Overzicht	Muren S 114 met in het midden S 128 (opening)	W	19/11/2007
4695	1	1	Profiel	Hoek S 114 met S 49	W	19/11/2007
4696	1	1	Profiel	Muur S 114 t.h.v. S 128	W	19/11/2007
4697	1	1	Profiel	Hoek S 114 met S 60	W	19/11/2007
4698	1	1	Detail	Scharnier in deur S 51	Z	19/11/2007

4699	1	1	Detail	S 62	N	19/11/2007
4700	1	1	Profiel	S 62 en S 61 tussen de muren S 60	N	19/11/2007
4701	1	1	Profiel	S 62 en S 61 tussen de muren S 60	N	19/11/2007
4702	1	1	Detail	Brok beton in S 128	W	19/11/2007
4703	1	1	Detail	Blauwe steen op muur S 114 t.h.v. S 129	N	19/11/2007
4704	1	1	Overzicht	Muur S 60 met S 62	Z	19/11/2007
4705	1	1	Profiel	Hoek S 59 met S 60 in S 40	Z	19/11/2007
4706	1	1	Profiel	S 60	Z	19/11/2007
4707	1	1	Profiel	Hoek S 60 met S 114	Z	19/11/2007
4708	1	1	Detail	Metalen haak in S 60 (hoek met S 114)	ZW	19/11/2007
4709	1	1	Detail	Metalen haak in S 60 (hoek met S 114)	ZW	19/11/2007
4710	1	1	Overzicht	S114	W	19/11/2007
4711	1	1	Profiel	Hoek S 60 met S 114, fotoreeks van noord naar zuid, 114:1	W	19/11/2007
4712	1	1	Profiel	S 114:2 t.h.v. nis S 127	W	19/11/2007
4713	1	1	Profiel	S 114:3	W	19/11/2007
4714	1	1	Profiel	S 114:4 t.h.v. negatief muur S 126	W	19/11/2007
4715	1	1	Profiel	S 114:5 t.h.v. nis S 125	W	19/11/2007
4716	1	1	Overzicht	R 4	W	19/11/2007
4717	1	1	Profiel	S 114:5 t.h.v. nis S 125	W	19/11/2007
4718	1	1	Profiel	S 114:6, hoek met S 82	W	19/11/2007
4719	1	1	Detail	Nis S 127	W	19/11/2007
4720	1	1	Detail	Negatief muurtje S 126	W	19/11/2007
4721	1	1	Detail	Sporen v.d. kraan op muur S 114 (van afbraak klooster)	Z	19/11/2007
4722	1	1	Detail	Gewelfboog in hoek S 114 met S 60	ZW	19/11/2007
4723	1	1	Overzicht	Muren S 82 en S 79 met daartussen S 81	N	19/11/2007
4724	1	1	Profiel	Hoek S 82 met S 114	N	19/11/2007
4725	1	1	Profiel	S 82 met daarnaast S 81	N	19/11/2007
4726	1	1	Profiel	Hoek S 79 met S 78	N	19/11/2007
4727	1	1	Detail	Vloer S 13 t.h.v. S 82	N	19/11/2007
4728	1	1	Detail	Vloer S 13 t.h.v. S 81	N	19/11/2007
4729	1	1	Detail	Vloer S 13 t.h.v. S 81	N	19/11/2007
4730	1	1	Detail	Vloer S 13 t.h.v. S 79	N	19/11/2007
4731	1	1	Profiel	S 80 en S 81	N	19/11/2007
4732	1	1	Profiel	Hoek S 78 met S 79	O	19/11/2007
4733	1	1	Profiel	Deuropening S 77 tussen S 78 en S 64	O	19/11/2007
4734	1	1	Detail	Vloer S 14 en S 15 in deuropening S 77	O	19/11/2007
4735	1	1	Werkfoto	Digitaal inmeten van de sporen	Z	19/11/2007
4736	1	1	Werkfoto	Digitaal inmeten van de sporen	ZW	19/11/2007
4737	1	1	Overzicht	Muren S 64 en S 59 met S 73	O	19/11/2007
4738	1	1	Profiel	Zuidelijke hoek S 64	O	19/11/2007
4739	1	1	Profiel	S 64 bij negatief muurtje S 74	O	19/11/2007
4740	1	1	Profiel	S 64 zuidelijk deel	O	19/11/2007
4741	1	1	Detail	Vloer S 13 t.h.v. S 64	O	19/11/2007
4742	1	1	Detail	Vloer S 13 t.h.v. S 64 en S 75	O	19/11/2007
4743	1	1	Profiel	S 64 met ertegenaan S 73	O	19/11/2007
4744	1	1	Profiel	S 73	O	19/11/2007
4745	1	1	Detail	Metalen pin in noordhoek S 59	ZO	19/11/2007
4746	1	1	Detail	Metalen pin in noordhoek S 59	O	19/11/2007
4747	1	1	Profiel	Hoek S 59 met S 60	O	19/11/2007
4748	1	1	Detail	Opening in S 73	O	19/11/2007
4749	1	1	Overzicht	Vloer S 13 gezien vanaf S 114	O	19/11/2007

4750	1	1	Overzicht	Vloer S 13 gezien vanaf S 78	W	19/11/2007
4751	1	1	Overzicht	Vloer S 13 gezien vanaf S 78	W	19/11/2007
4752	1	1	Overzicht	Vloer S 13 gezien vanaf S 114	O	19/11/2007
4753	1	1	Overzicht	Zicht op S 83, S 103 en S 104	O	19/11/2007
4754	1	1	Profiel	Hoek S 109 met S 106	O	19/11/2007
4755	1	1	Profiel	S 102 en S 103 tussen S 104 en S 83	O	19/11/2007
4756	1	1	Detail	S 102 met binnenin het dichtgemetste gedeelte S 103	O	19/11/2007
4757	1	1	Detail	S 102 met binnenin het dichtgemetste gedeelte S 103	O	19/11/2007
4758	1	1	Profiel	Muur S 83	O	19/11/2007
4759	1	1	Detail	Vloer S 89	Z	19/11/2007
4760	1	1	Detail	Vloer S 89	O	19/11/2007
4761	1	1	Detail	S 101 tussen S 79 en s 93	O	19/11/2007
4762	1	1	Detail	Hoek S 78 en S 79	ZO	19/11/2007
4763	1	1	Detail	Hoek S 78 en S 79	NW	19/11/2007
4764	1	1	Detail	Muurtje S 93	N	19/11/2007
4765	1	1	Profiel	Muur S 79	Z	19/11/2007
4766	1	1	Profiel	Dichtgemetst stuk S 81 met daarvoor S 99	Z	19/11/2007
4767	1	1	Detail	Dichtgemetst stuk S 81	Z	19/11/2007
4768	1	1	Profiel	Dichtgemetst stuk S 81 met daarvoor S 99	Z	19/11/2007
4769	1	1	Detail	S 99 met daarin S 100	W	19/11/2007
4770	1	1	Detail	Later ingezette bakstenen in S 99	Z	19/11/2007
4771	1	1	Detail	Cementlaag op bakstenen op S 99	Z	19/11/2007
4772	1	1	Profiel	Hoek S 82 met S 81	Z	19/11/2007
4773	1	1	Detail	Metalen kram	/	19/11/2007
4774	1	1	Profiel	Zijkant S 99	O	19/11/2007
4775	1	1	Profiel	Hoek S 82 met S 114	Z	19/11/2007
4776	1	1	Overzicht	Bakstenen S 90 in de vloer S 84 t.h.v. S 82	Z	19/11/2007
4777	1	1	Detail	Bakstenen S 90 in de vloer S 84	Z	19/11/2007
4778	1	1	Detail	/	/	19/11/2007
4779	1	1	Overzicht	S 114 zuidelijke kant	W	19/11/2007
4780	1	1	Profiel	Hoek S 114 met S 82 t.h.v. gecementeerde vloer bij deuropening	W	19/11/2007
4781	1	1	Overzicht	Gecementeerde vloer bij deuropening t.h.v. S 114	W	19/11/2007
4782	1	1	Profiel	Meest zuidelijk deel v. S 114 t.h.v. nis	W	19/11/2007
4783	1	1	Detail	Ijzeren pin in meest zuidelijk deel v. S 114 t.h.v. nis	W	19/11/2007
4784	1	1	Detail	Ijzeren pin in meest zuidelijk deel v. S 114 t.h.v. nis	W	19/11/2007
4785	1	1	Detail	Nis in muur S 114 t.h.v. S 95	W	19/11/2007
4786	1	1	Profiel	S 114 t.h.v. S 65	W	19/11/2007
4787	1	1	Profiel	Hoek S 114 met S 109	W	19/11/2007
4788	1	1	Overzicht	Vloer S 84 met daarin S 85	W	19/11/2007
4789	1	1	Detail	S 85	N	19/11/2007
4790	1	1	Detail	Richel op S 114 t.h.v. hoek met S 109	W	19/11/2007
4791	1	1	Overzicht	Vloer S 84 gezien vanop muur S 114	O	19/11/2007
4792	1	1	Overzicht	Vloer S 84 gezien vanop muur S 114	O	19/11/2007
4793	1	1	Overzicht	Muur S 109	N	19/11/2007
4794	1	1	Profiel	Hoek S 109 met S 114	N	19/11/2007
4795	1	1	Detail	Tegels S 112 aangebracht op muur S 109	N	19/11/2007
4796	1	1	Profiel	Muur S 109 t.h.v. afdruk muurtje S 97	N	19/11/2007
4797	1	1	Detail	S 92 en uitgesleten tegels	O	19/11/2007
4798	1	1	Detail	S 92 en uitgesleten tegels	N	19/11/2007
4799	1	1	Profiel	Muur S 109 t.h.v. afdruk muurtje S 97 en afvoerputje	N	19/11/2007
4800	1	1	Profiel	Muur S 109 t.h.v. afdruk muurtje S 97 en afvoerputje	N	19/11/2007

4801	1	1	Detail	S 92	N	19/11/2007
4802	1	1	Detail	Uitgesleten tegels bij S 92	O	19/11/2007
4803	1	1	Profiel	Muur S 109 t.h.v. nis S 113	N	19/11/2007
4804	1	1	Detail	Tegels S 111 op muur S 109	N	19/11/2007
4805	1	1	Detail	Nis S 113	N	19/11/2007
4806	1	1	Profiel	Hoek S 109 met S 106	N	19/11/2007
4807	1	1	Overzicht	Vloer S 84 met daarin de bakstenen tegels S 89 gezien vanaf muur S 83, S 93 en S 94	W	19/11/2007
4808	1	1	Overzicht	Vloer S 84 gezien vanaf muur S 104	W	19/11/2007
4809	1	1	Overzicht	Deuropening tussen S 78 en S 83 gezien vanaf S 40	W	19/11/2007
4810	1	1	Overzicht	De muren S 83,S 103,S 104 en S 106	W	19/11/2007
4811	1	1	Profiel	Noordelijke hoek S 83	W	19/11/2007
4812	1	1	Profiel	S 83 en S 103	W	19/11/2007
4813	1	1	Detail	S 103 met daarin S 102	W	19/11/2007
4814	1	1	Profiel	S 103 met daarnaast S 104	W	19/11/2007
4815	1	1	Profiel	Hoek S 104 met daarnaast S 106	W	19/11/2007
4816	1	1	Detail	S 106	W	19/11/2007
4817	1	1	Profiel	Hoek S 106 met S 109	N	19/11/2007
4818	1	1	Profiel	Muur S 109 t.h.v. S 110	N	19/11/2007
4819	1	1	Detail	Tegels S 110 op muur S 109	N	19/11/2007
4820	1	1	Detail	Tegels S 110 op muur S 109	N	19/11/2007
4821	1	1	Overzicht	Muur S 109 t.h.v. nis S 113	N	19/11/2007
4822	1	1	Overzicht	Trap S 120 met muur S 122	Z	19/11/2007
4823	1	1	Profiel	Hoek trap S 120 met muur S 122	Z	19/11/2007
4824	1	1	Overzicht	Bakstenen vloer S 119	O	19/11/2007
4825	1	1	Overzicht	Oostelijke kant trap S 120 en stuk vloer S 119	O	19/11/2007
4826	1	1	Detail	Stuk gecementeerde vloer t.h.v. trap S 120 en muur S 117	O	19/11/2007
4827	1	1	Overzicht	S 117,S 118 en S 116 t.h.v. muur S 114	NO	19/11/2007
4828	1	1	Profiel	Hoek S 116 met S 117	N	19/11/2007
4829	1	1	Profiel	Hoek S 117 met S 116	O	19/11/2007
4830	1	1	Profiel	Hoek S 117 met S 114 met zicht op opening	NO	19/11/2007
4831	1	1	Detail	Opening in zijkant S 117	NO	19/11/2007
4832	1	1	Detail	Ijzeren pin in muur waar S 117 en S 114 samen komen	NO	19/11/2007
4833	1	1	Detail	Ijzeren pin in muur waar S 117 en S 114 samen komen	NO	19/11/2007
4834	1	1	Detail	Vloer S 119 t.h.v. S 112	Z	19/11/2007
4835	1	1	Detail	Vloer S 119 t.h.v. S 117	N	19/11/2007
4836	1	1	Detail	Vloer S 119 t.h.v. S 117	N	19/11/2007
4837	1	1	Overzicht	Bakstenen vloer S 119 tussen de muren S 114 en s 117	Z	19/11/2007
4838	1	1	Detail	Sporen van de kraan op S 114 thv S 116	O	19/11/2007
4839	1	1	Detail	S 118 tussen S 114 en S 116	N	19/11/2007
4840	1	1	Profiel	S 118	O	19/11/2007
4841	1	1	Detail	Hoek S 118 met S 114	O	19/11/2007
4842	1	1	Detail	Hoek S 118 met S 116	Z	19/11/2007
4843	1	1	Overzicht	Muurtje S 118 tussen S 114 en S 116	Z	19/11/2007
4844	1	1	Overzicht	Muur S 114 met S 116,S 117 en S 118	Z	19/11/2007
4845	1	1	Detail	Bakstenen vloer S 119 tussen S 114 en S 117	O	19/11/2007
4846	1	1	Detail	Opening in zijkant S 117	Z	19/11/2007
4847	1	1	Detail	Opening in zijkant S 117	Z	19/11/2007
4848	1	1	Detail	S 135 onder muur S 114	O	19/11/2007
4849	1	1	Detail	S 135 onder muur S 114	NW	19/11/2007
4850	1	1	Overzicht	Vloer S 119 tussen S 114 en S 117	N	19/11/2007

4851	1	1	Overzicht	Vloer S 119 tussen S 114 en S 117	N	19/11/2007
4852	1	1	Profiel	Muur S 116 tussen S114 en S 117	N	19/11/2007
4853	1	1	Profiel	Muur S 116 tussen S114 en S 117	N	19/11/2007
4854	1	1	Profiel	Muur S 116 tussen S114 en S 117	N	19/11/2007
4855	1	1	Profiel	S 23	NW	19/11/2007
4856	1	1	Overzicht	De sporen S 19,S 20 en S 21 langs de muur S 122	O	19/11/2007
4857	1	1	Overzicht	Trap S 120	Z	19/11/2007
4858	1	1	Overzicht	Trap S 120	Z	19/11/2007
4860	1	1	Overzicht	S 121	W	19/11/2007
4861	1	1	Overzicht	S 109 en S 105	O	19/11/2007
4862	1	1	Overzicht	S 109 en S 105	O	19/11/2007
4863	1	1	Profiel	S 81 met daarvoor S 99	Z	19/11/2007
4864	1	1	Overzicht	S 81 met daarvoor S 99 en enkele verbrande vloertegels	Z	19/11/2007
4865	1	1	Detail	Later ingezette bakstenen in S 99	Z	19/11/2007
4866	1	1	Overzicht	Meest zuidelijke deel puinlaag S 40, ruimte 5	N	19/11/2007
4867	1	1	Profiel	S 108	O	19/11/2007
4868	1	1	Overzicht	S 108	ZO	19/11/2007
4869	1	1	Profiel	S 4,mortel en gekaleid t.h.v. muurtje S 5	O	19/11/2007
4870	1	1	Profiel	Hoek S 1 met S 6 , S 1:1	O	19/11/2007
4871	1	1	Profiel	S 1:2	O	19/11/2007
4872	1	1	Profiel	S 1:3	O	19/11/2007
4873	1	1	Profiel	S 1:4	O	19/11/2007
4874	1	1	Profiel	S 1:5 t.h.v. nis	O	19/11/2007
4875	1	1	Detail	S 26 en S 27	O	19/11/2007
4876	1	1	Profiel	S 1:6 (noordelijk uiteinde)	O	20/11/2007
4877	1	1	Profiel	Trap S 7 gelegen tussen S 1 en S 8	O	20/11/2007
4878	1	1	Profiel	Trap S 7 gelegen tussen S 1 en S 8	O	20/11/2007
4879	1	1	Profiel	Hoek S 8 met trap S 7, S 8:1	O	20/11/2007
4880	1	1	Profiel	S 8:2	O	20/11/2007
4881	1	1	Profiel	Noordelijke hoek S 16	W	20/11/2007
4882	1	1	Profiel	S 16t.h.v. S 48	W	20/11/2007
4883	1	1	Profiel	S 16 midden	W	20/11/2007
4884	1	1	Profiel	Zuidelijke hoek S 16	W	20/11/2007
4885	1	1	Profiel	Noordelijke hoek S 59 , S 59	W	20/11/2007
4886	1	1	Profiel	S 59 midden	W	20/11/2007
4887	1	1	Profiel	Hoek S 59 met S 6	W	20/11/2007
4888	1	1	Detail	Metalen pen in muur S 59 t.h.v. hoek met S 6	NW	20/11/2007
4889	1	1	Profiel	Muurtje S 6	N	20/11/2007
4890	1	1	Detail	Bakstenen vloer S 119:1, fotoreeks van west naar oost en noord naar zuid	Z	20/11/2007
4891	1	1	Detail	S 119:2	Z	20/11/2007
4892	1	1	Detail	S 119:3	Z	20/11/2007
4893	1	1	Detail	S 119:4	Z	20/11/2007
4894	1	1	Detail	S 119:5	Z	20/11/2007
4895	1	1	Detail	S 119:6	Z	20/11/2007
4896	1	1	Detail	S 119:7	Z	20/11/2007
4897	1	1	Detail	S 119:8	Z	20/11/2007
4898	1	1	Detail	S 119:9	Z	20/11/2007
4899	1	1	Detail	S 119:10	Z	20/11/2007
4900	1	1	Detail	S 119:11	Z	20/11/2007
4901	1	1	Detail	S 119:12	Z	20/11/2007

4902	1	1	Detail	S 119:13 t.h.v. hoek S 117 en S 116	Z	20/11/2007
4903	1	1	Detail	Merktekens in hardstenen vloer t.h.v. trap S 120 en S 117	W	20/11/2007
4904	1	1	Detail	Merktekens in hardstenen en gecementeerde vloer t.h.v. trap S 120 en S 117	W	20/11/2007
4905	1	1	Detail	Merkteken in gecementeerde vloer t.h.v. S 114	W	20/11/2007
4906	1	1	Detail	Merkteken in gecementeerde vloer t.h.v. S 114	N	20/11/2007
4907	1	1	Detail	Merktekens in hardstenen vloer t.h.v. trap S 120 en S 117	W	20/11/2007
4908	1	1	Detail	Merktekens in hardstenen vloer t.h.v. trap S 120 en S 117	W	20/11/2007
4909	1	1	Detail	Tegelvloer S 84:1 beginnende in hoek S 82 met S 114, fotoreeks van noordstrook ruimte 6, 2 foto's breed, van noord naar zuid en oost naar west	W	20/11/2007
4910	1	1	Detail	S 84:2	W	20/11/2007
4911	1	1	Detail	S 84:3	W	20/11/2007
4912	1	1	Detail	S 84:4	W	20/11/2007
4913	1	1	Detail	S 84:5	W	20/11/2007
4914	1	1	Detail	S 84:6	W	20/11/2007
4915	1	1	Detail	S 84:7	W	20/11/2007
4916	1	1	Detail	S 84:8	W	20/11/2007
4917	1	1	Detail	S 84:9 t.h.v. S 99	W	20/11/2007
4918	1	1	Detail	S 84:10	W	20/11/2007
4919	1	1	Detail	S 84:11 t.h.v.hoek S 79 met S 99	W	20/11/2007
4920	1	1	Detail	S 84:12	W	20/11/2007
4921	1	1	Detail	S 84:13	W	20/11/2007
4922	1	1	Detail	S 84:14 t.h.v. S 93	W	20/11/2007
4923	1	1	Detail	S 84:15	W	20/11/2007
4924	1	1	Detail	S 84:16	W	20/11/2007
4925	1	1	Detail	S 84:17	W	20/11/2007
4926	1	1	Detail	S 84:18 t.h.v. hoek S 93 met S 83	W	20/11/2007
4927	1	1	Detail	S 84:19 t.h.v. zuidelijke hoek S 78	W	20/11/2007
4928	1	1	Detail	S 84:20 t.h.v. noordelijke hoek S 83	W	20/11/2007
4929	1	1	Detail	S 84:21, fotoreeks van rest van S 84 van noord naar zuid en oost naar west	W	20/11/2007
4930	1	1	Detail	S 84:22	W	20/11/2007
4931	1	1	Detail	S 84:23	W	20/11/2007
4932	1	1	Detail	S 84:24	W	20/11/2007
4933	1	1	Detail	S 84:25	W	20/11/2007
4934	1	1	Detail	S 84:26	W	20/11/2007
4935	1	1	Detail	S 84:27	W	20/11/2007
4936	1	1	Detail	S 84:28	W	20/11/2007
4937	1	1	Detail	S 84:29	W	20/11/2007
4938	1	1	Detail	S 84:30 t.h.v. S 95	W	20/11/2007
4939	1	1	Detail	S 84:31	W	20/11/2007
4940	1	1	Detail	S 84:32	W	20/11/2007
4941	1	1	Detail	S 84:33 t.h.v. S 97	W	20/11/2007
4942	1	1	Detail	S 84:34	W	20/11/2007
4943	1	1	Detail	S 84:35	W	20/11/2007
4944	1	1	Detail	S 84:36	W	20/11/2007
4945	1	1	Detail	S 84:37	W	20/11/2007
4946	1	1	Detail	S 84:38	W	20/11/2007
4947	1	1	Detail	S 84:39	W	20/11/2007
4948	1	1	Detail	S 84:40	W	20/11/2007
4949	1	1	Detail	S 84:41	W	20/11/2007
4950	1	1	Detail	S 84:42 t.h.v. S 92 en afvoerputje	W	20/11/2007

4951	1	1	Detail	S 84:43	W	20/11/2007
4952	1	1	Detail	S 84:44	W	20/11/2007
4953	1	1	Detail	S 84:45	W	20/11/2007
4954	1	1	Detail	S 84:46	W	20/11/2007
4955	1	1	Detail	S 84:47 t.h.v. S 92 en afvoerputje	W	20/11/2007
4956	1	1	Detail	Bakstenen tegels S 89:1 in hoek S 83 met S 93, fotoreeks van west naar oost	O	20/11/2007
4957	1	1	Detail	S 89:2	O	20/11/2007
4958	1	1	Detail	S 89:3	O	20/11/2007
4959	1	1	Detail	S 89:4	O	20/11/2007
4960	1	1	Detail	S 84:48 t.h.v. hoek S 83 met S 109, fotoreeks S 84 van zuid naar noord en west naar oost	O	20/11/2007
4961	1	1	Detail	S 84:49	O	20/11/2007
4962	1	1	Detail	S 84:50 t.h.v. S 102	N	20/11/2007
4963	1	1	Detail	S 84:51	O	20/11/2007
4964	1	1	Detail	S 84:52	O	20/11/2007
4965	1	1	Detail	S 84:53	O	20/11/2007
4966	1	1	Detail	S 84:54	O	20/11/2007
4967	1	1	Detail	S 84:55 t.h.v. S 96	O	20/11/2007
4968	1	1	Detail	S 84:56	O	20/11/2007
4969	1	1	Detail	S 84:57 t.h.v. S 94	O	20/11/2007
4970	1	1	Detail	S 84:58 t.h.v. S 92 en afvoerputje	O	20/11/2007
4971	1	1	Detail	S 84:59	O	20/11/2007
4972	1	1	Detail	S 84:60	O	20/11/2007
4973	1	1	Detail	S 109:1 in hoek met puinlaag S 40, fotoreeks van west naar oost	Z	20/11/2007
4974	1	1	Detail	S 109:2 t.h.v. S 110	Z	20/11/2007
4975	1	1	Detail	S 109:3 t.h.v. nis S 113	Z	20/11/2007
4976	1	1	Detail	S 109:4	Z	20/11/2007
4977	1	1	Detail	S 109:5	Z	20/11/2007
4978	1	1	Detail	S 109:6	Z	20/11/2007
4979	1	1	Detail	S 109:7 t.h.v. S 111	Z	20/11/2007
4980	1	1	Detail	S 109:8	Z	20/11/2007
4981	1	1	Detail	S 109:9 t.h.v. S 112	Z	20/11/2007
4982	1	1	Detail	S 109:10	Z	20/11/2007
4983	1	1	Detail	Kruising S 109 met S 115 en S 114	Z	20/11/2007
4984	1	1	Detail	Kruising S 114:1 met S 115 en S 109, fotoreeks van zuid naar noord	Z	20/11/2007
4985	1	1	Detail	S 114:2 t.h.v. S 48	Z	20/11/2007
4986	1	1	Detail	S 114:3 t.h.v. S 48 en S 116	Z	20/11/2007
4987	1	1	Detail	S 114:4	Z	20/11/2007
4988	1	1	Detail	S 114:5	Z	20/11/2007
4989	1	1	Detail	Noordelijke kant S 114:6 met hoek S 117	Z	20/11/2007
4990	1	1	Detail	Hoek S 117:1 met noordelijke kant S 114, fotoreeks van noord naar zuid	NO	20/11/2007
4991	1	1	Detail	S 117:2	NO	20/11/2007
4992	1	1	Detail	S 117:3	W	20/11/2007
4993	1	1	Detail	S 117:4	N	20/11/2007
4994	1	1	Detail	Kruising S 116 met S 117 en S 118	W	20/11/2007
4995	1	1	Detail	S 118	NO	20/11/2007
4996	1	1	Detail	Hoek S 114 met S 116:1, fotoreeks van west naar oost	W	20/11/2007
4997	1	1	Detail	S 116:2	W	20/11/2007
4998	1	1	Detail	S 116:3	W	20/11/2007
4999	1	1	Detail	S 116:4	W	20/11/2007
5000	1	1	Detail	S 116:5	N	20/11/2007

5001	1	1	Detail	Oostkant S 122:1, fotoreeks van oost naar west	O	20/11/2007
5002	1	1	Detail	S 122:2	O	20/11/2007
5003	1	1	Detail	S 122:3 t.h.v. S 121	O	20/11/2007
5004	1	1	Detail	S 122:4 t.h.v. hoek met S 114	O	20/11/2007
5005	1	1	Detail	Zuidelijke hoek S 114 met S 82:1, fotoreeks S 82 van oost naar west	N	20/11/2007
5006	1	1	Detail	S 82:2	O	20/11/2007
5007	1	1	Detail	S 82:3	O	20/11/2007
5008	1	1	Detail	S 82:4	O	20/11/2007
5009	1	1	Detail	S 82:5 met hoek S 99	O	20/11/2007
5010	1	1	Detail	Oostelijke hoek S 79:1 met daartegen S 81	O	20/11/2007
5011	1	1	Detail	S 79:2	O	20/11/2007
5012	1	1	Detail	S 79:3	O	20/11/2007
5013	1	1	Detail	S 79:4 t.h.v. hoek met S 78	O	20/11/2007
5014	1	1	Detail	Hoek S 78:1 met S 79, fotoreeks S 78 van zuid naar noord	Z	20/11/2007
5015	1	1	Detail	S 78:2	Z	20/11/2007
5016	1	1	Detail	Noordelijke hoek S 78:3 met daartegen S 76	Z	20/11/2007
5017	1	1	Detail	Hoek S 109 met S 106	Z	20/11/2007
5018	1	1	Detail	Hoek S 106 met S 104	Z	20/11/2007
5019	1	1	Detail	S 104	Z	20/11/2007
5020	1	1	Detail	Hoek S 104 met S 103	Z	20/11/2007
5021	1	1	Detail	Hoek S 103 met S 83	Z	20/11/2007
5022	1	1	Detail	Noordelijke hoek S 83	Z	20/11/2007
5023	1	1	Detail	Noordelijke hoek S 83 met daartegen muurtje S 93	Z	20/11/2007
5024	1	1	Detail	zuidelijke hoek S 64:1 met daartegen S 75, fotoreeks S 64 van zuid naar noord	Z	20/11/2007
5025	1	1	Detail	S 64:2	Z	20/11/2007
5026	1	1	Detail	S 64:3	Z	20/11/2007
5027	1	1	Detail	S 64:4 t.h.v.S 66	Z	20/11/2007
5028	1	1	Detail	S 64:5 t.h.v. S 67	Z	20/11/2007
5029	1	1	Detail	Noordelijke hoek S 64:6 met daartegen S 73	Z	20/11/2007
5030	1	1	Detail	S 73 t.h.v. S 69	Z	20/11/2007
5031	1	1	Detail	S 73 met daartegen zuidhoek v. S 59, S 59 : fotoreeks van zuid naar noord	Z	20/11/2007
5032	1	1	Detail	Zuidhoek v . S 59:2	Z	20/11/2007
5033	1	1	Detail	S 59:2	Z	20/11/2007
5034	1	1	Detail	S 59:3 t.h.v. S 6 en S 60	Z	20/11/2007
5035	1	1	Detail	S 59:4	Z	20/11/2007
5036	1	1	Detail	S 59:5	Z	20/11/2007
5037	1	1	Detail	Noordelijke hoek S 59:6	Z	20/11/2007
5038	1	1	Detail	S 6 haaks op S 59	O	20/11/2007
5039	1	1	Detail	S 60:1 haaks op S 59, S 60 : fotoreeks van west naar oost/	W	20/11/2007
5040	1	1	Detail	S 60:2 t.h.v. S 63	W	20/11/2007
5041	1	1	Detail	S 60:3	W	20/11/2007
5042	1	1	Detail	S 60:4	W	20/11/2007
5043	1	1	Detail	S 60:5	W	20/11/2007
5044	1	1	Detail	Oostelijke hoek S 60:6 met daartegen S 62	W	20/11/2007
5045	1	1	Detail	S 62	W	20/11/2007
5046	1	1	Detail	S 60:7 haaks op S 114	W	20/11/2007
5047	1	1	Detail	S 60:7 haaks op S 114	W	20/11/2007
5048	1	1	Profiel	Coupe S 25	Z	20/11/2007
5049	1	1	Profiel	Coupe S 25	Z	20/11/2007
5050	1	1	Profiel	Coupe S 25	N	20/11/2007

5051	1	1	Profiel	Coupe S 25	N	20/11/2007
5052	1	1	Profiel	Coupe S 25	O	20/11/2007
5053	1	1	Profiel	Coupe S 25	O	20/11/2007
5054	1	1	Detail	Zuidelijke hoek S 16:1, fotoreeks van zuid naar noord	Z	20/11/2007
5055	1	1	Detail	S 16:2	Z	20/11/2007
5056	1	1	Detail	S 16:3	Z	20/11/2007
5057	1	1	Detail	S 16:4 t.h.v. hoek S 49	Z	20/11/2007
5058	1	1	Detail	S 16:5	Z	20/11/2007
5059	1	1	Detail	S 16:6 t.h.v. S 48	Z	20/11/2007
5061	1	1	Detail	Noordelijke hoek S 16:7	Z	20/11/2007
5062	1	1	Detail	Hoek S 49:1 met S 16, fotoreeks van west naar oost	W	20/11/2007
5063	1	1	Detail	S 49:2 t.h.v. S 33	W	20/11/2007
5064	1	1	Detail	S 49:3	W	20/11/2007
5065	1	1	Detail	S 49:4 t.h.v. S 32 en deuropening S 50	W	20/11/2007
5066	1	1	Detail	Hoek S 49:5 met S 114, fotoreeks van oost naar west	O	20/11/2007
5067	1	1	Detail	S 49:6 t.h.v. S 30	O	20/11/2007
5068	1	1	Detail	S 49:7	O	20/11/2007
5069	1	1	Detail	S 49:8 t.h.v. S 31 en deuropening S 50	O	20/11/2007
5070	1	1	Detail	Noordelijke hoek S 114:1, fotoreeks van noord naar zuid	N	21/11/2007
5071	1	1	Detail	S 114:2	N	21/11/2007
5072	1	1	Detail	S 114:3	N	21/11/2007
5073	1	1	Detail	S 114:4 t.h.v. S 129	N	21/11/2007
5074	1	1	Detail	S 114:5	N	21/11/2007
5075	1	1	Detail	S 114:6	N	21/11/2007
5076	1	1	Detail	S 114:7 t.h.v. hoek S 49	N	21/11/2007
5077	1	1	Detail	S 114:8	N	21/11/2007
5078	1	1	Detail	S 114:9	N	21/11/2007
5079	1	1	Detail	S 114:10 t.h.v. S 128	N	21/11/2007
5080	1	1	Detail	S 114:11	N	21/11/2007
5081	1	1	Detail	S 114:12	N	21/11/2007
5082	1	1	Detail	S 114:13	N	21/11/2007
5083	1	1	Detail	S 114:14 t.h.v. hoek S 60	N	21/11/2007
5084	1	1	Detail	S 114:15	N	21/11/2007
5085	1	1	Detail	S 114:16 t.h.v. nis S 127	N	21/11/2007
5086	1	1	Detail	S 114:17	N	21/11/2007
5087	1	1	Detail	S 114:18	N	21/11/2007
5088	1	1	Detail	S 114:19	N	21/11/2007
5089	1	1	Detail	S 114:20	N	21/11/2007
5090	1	1	Detail	S 114:21	N	21/11/2007
5091	1	1	Detail	S 114:22	N	21/11/2007
5092	1	1	Detail	S 114:23	N	21/11/2007
5093	1	1	Detail	S 114:24 t.h.v. hoek S 122	N	21/11/2007
5094	1	1	Detail	S 114:25 t.h.v. hoek S 82	N	21/11/2007
5095	1	1	Detail	De trap S 37	W	21/11/2007
5096	1	1	Detail	Noordelijke hoek S 36:1, fotoreeks van noord naar zuid	N	21/11/2007
5097	1	1	Detail	S 36:2	N	21/11/2007
5098	1	1	Detail	S 36:3	N	21/11/2007
5099	1	1	Detail	S 36:4	N	21/11/2007
5100	1	1	Detail	S 36:5	O	21/11/2007
5101	1	1	Detail	Hoek S 36 met S 114	O	21/11/2007
5102	1	1	Detail	S 8	N	21/11/2007

5103	1	1	Detail	De trap S 7 , tussen S 8 en S 1	N	21/11/2007
5104	1	1	Detail	Noordelijke hoek S 1:1, fotoreeks van noord naar zuid	N	21/11/2007
5105	1	1	Detail	S 1:2	N	21/11/2007
5106	1	1	Detail	S 1:3 t.h.v. nis	N	21/11/2007
5107	1	1	Detail	S 1:4	N	21/11/2007
5108	1	1	Detail	S 1:5	N	21/11/2007
5109	1	1	Detail	S 1:6	N	21/11/2007
5110	1	1	Detail	S 1:7 t.h.v. nis	N	21/11/2007
5111	1	1	Detail	S 1:8	N	21/11/2007
5112	1	1	Detail	S 1:9	N	21/11/2007
5113	1	1	Detail	S 1:10 t.h.v. S 6	N	21/11/2007
5114	1	1	Detail	S 1:11	N	21/11/2007
5115	1	1	Detail	S 1:12	N	21/11/2007
5116	1	1	Detail	S 1:13	N	21/11/2007
5117	1	1	Detail	S 1:14	N	21/11/2007
5118	1	1	Detail	S 1:15 t.h.v. S 5	N	21/11/2007
5119	1	1	Detail	S 1:16 t.h.v. negatief muurtjes	N	21/11/2007
5120	1	1	Detail	S 1:17	N	21/11/2007
5121	1	1	Detail	S 1:18	N	21/11/2007
5122	1	1	Detail	S 1:19	N	21/11/2007
5123	1	1	Detail	Zuidelijke hoek S 1:20	N	21/11/2007
5124	1	1	Detail	S 13:1 in hoek S 82 met S 114, S 13 thv S 78 en 82, fotoreeks van oost naar west en noord naar zuid	N	21/11/2007
5125	1	1	Detail	S 13:2	N	21/11/2007
5126	1	1	Detail	S 13:3 t.h.v. S 30	N	21/11/2007
5127	1	1	Detail	S 13:4	N	21/11/2007
5128	1	1	Detail	S 13:5	N	21/11/2007
5129	1	1	Detail	S 13:6 in hoek S 79 met S 78	N	21/11/2007
5130	1	1	Detail	S 13:7 langs S 114	N	21/11/2007
5131	1	1	Detail	S 13:8	N	21/11/2007
5132	1	1	Detail	S 13:9	N	21/11/2007
5133	1	1	Detail	S 13:10	N	21/11/2007
5134	1	1	Detail	S 13:11	N	21/11/2007
5135	1	1	Detail	S 13:12 langs S 78	N	21/11/2007
5136	1	1	Detail	S 13:13 in hoek S 1 met S 6, S 13 thv S 59, 64 en78, fotoreeks van west naar oost en noord naar zuid.	Z	21/11/2007
5137	1	1	Detail	S 13:14 in hoek S 6 met S 59	Z	21/11/2007
5138	1	1	Detail	S 13:15	Z	21/11/2007
5139	1	1	Detail	S 13:16 t.h.v. S 91	Z	21/11/2007
5140	1	1	Detail	S 13:17	Z	21/11/2007
5141	1	1	Detail	S 13:18 t.h.v. S 69	Z	21/11/2007
5142	1	1	Detail	S 13:19	Z	21/11/2007
5143	1	1	Detail	S 13:20	Z	21/11/2007
5144	1	1	Detail	S 13:21	Z	21/11/2007
5145	1	1	Detail	S 13:22 t.h.v. S 68	Z	21/11/2007
5146	1	1	Detail	S 13:23	Z	21/11/2007
5147	1	1	Detail	S 13:24 t.h.v. S 67	Z	21/11/2007
5148	1	1	Detail	S 13:25 t.h.v. S 5	Z	21/11/2007
5149	1	1	Detail	S 13:26 t.h.v. S 66	Z	21/11/2007
5150	1	1	Detail	S 13:27 t.h.v. S 3	Z	21/11/2007
5151	1	1	Detail	S 13:28	Z	21/11/2007
5152	1	1	Detail	S 13:29	Z	21/11/2007

5153	1	1	Detail	S 13:30	Z	21/11/2007
5154	1	1	Detail	S 13:31 t.h.v. S 2	Z	21/11/2007
5155	1	1	Detail	S 13:32 t.h.v. S 1	Z	21/11/2007
5156	1	1	Detail	S 14 en S 15 in deuropening S 77	Z	21/11/2007
5157	1	1	Detail	S 13:33	Z	21/11/2007
5158	1	1	Detail	S 13:34 t.h.v. noordelijke hoek S 78	Z	21/11/2007
5159	1	1	Detail	S 14 en S 15 in deuropening S 77	Z	21/11/2007
5160	1	1	Detail	S 13:35	Z	21/11/2007
5161	1	1	Detail	S 13:36	Z	21/11/2007
5162	1	1	Detail	S 13:37	Z	21/11/2007
5163	1	1	Detail	S 13:38	Z	21/11/2007
5164	1	1	Detail	S 13:39 t.h.v. zuidelijke hoek S 1	Z	21/11/2007
5165	1	1	Detail	S 13:40 t.h.v. zuidelijke hoek S 78	Z	21/11/2007
5166	1	1	Detail	S 4 mortel en gekaleid	O	21/11/2007
5170	1	1	Profiel	Coupe S 17	NW	21/11/2007
5171	1	1	Profiel	Coupe S 17	NW	21/11/2007
5172	1	1	Detail	Zuidhoek S 8 langs trap met wandscherf in mortel	O	21/11/2007
5173	1	1	Detail	Zuidhoek S 8 langs trap met wandscherf in mortel	O	21/11/2007
5174	1	1	Profiel	Coupe S 26 en S 27	O	21/11/2007
5175	1	1	Profiel	Coupe S 26 en S 27	O	21/11/2007
5176	1	1	Profiel	Coupe S 26 en S 27	O	21/11/2007
5177	1	1	Profiel	Coupe S 25	Z	21/11/2007
5178	1	1	Profiel	Coupe S 25	Z	21/11/2007
5179	1	1	Profiel	Coupe S 25	Z	21/11/2007
5180	1	1	Profiel	Coupe S 25	Z	21/11/2007
5181	1	1	Werkfoto	Oppoetsen van sporen	O	21/11/2007
5182	1	1	Werkfoto	/	ZO	21/11/2007
5183	1	1	Profiel	Coupe S 25 met zicht op de muur S 114	O	21/11/2007
5184	1	1	Profiel	Coupe S 25 met zicht op de muur S 114	O	21/11/2007
5185	1	1	Profiel	Coupe S 25 met zicht op de muur S 114	O	21/11/2007
5186	1	1	Profiel	Coupe S 25 met zicht op de muur S 114	O	21/11/2007
5187	1	1	Profiel	Coupe S 25 met zicht op de muur S 114	O	21/11/2007
5188	1	1	Profiel	Coupe S 28 en S 30	O	21/11/2007
5189	1	1	Profiel	Coupe S 28 en S 30	O	21/11/2007
5190	1	1	Profiel	Coupe S 28 en S 30	O	21/11/2007
5191	1	1	Profiel	Coupe S 28 en S 30	O	22/11/2007
5192	1	1	Profiel	Coupe S 28 en S 30	O	22/11/2007
5193	1	1	Profiel	Coupe S 46	N	22/11/2007
5194	1	1	Profiel	Coupe S 47	Z	22/11/2007
5195	1	1	Profiel	Coupe S 47	Z	22/11/2007
5196	1	1	Profiel	Oostelijke zijde coupe S 19.1	W	22/11/2007
5197	1	1	Profiel	Westelijke zijde coupe S 21	O	22/11/2007
5198	1	1	Profiel	Westelijke zijde coupe S 21	O	22/11/2007
5199	1	1	Overzicht	Meest zuidelijk deel v. vlak langs S 122	W	22/11/2007
5200	1	1	Profiel	Oostelijke zijde coupe S 19.1	W	22/11/2007
5201	1	1	Profiel	Coupe S 19.1 en S 21	W	22/11/2007
5202	1	1	Profiel	Coupe S 19.1 en S 21	W	22/11/2007
5203	1	1	Profiel	Noordelijke zijde coupe S 19.1 en S 21	Z	22/11/2007
5204	1	1	Profiel	Noordelijke zijde coupe S 19.1 en S 21	Z	22/11/2007
5205	1	1	Overzicht	Meest zuidelijk deel v. vlak langs S 122	O	22/11/2007
5206	1	1	Profiel	Westelijke zijde coupe S 21	O	22/11/2007

5207	1	1	Profiel	Westelijke zijde coupe S 21	O	22/11/2007
5208	1	1	Overzicht	Meest zuidelijke deel v. vlak langs S 122 met coupe S 19.1	W	22/11/2007
5209	1	1	Overzicht	Meest zuidelijke deel v. vlak langs S 122 met coupe S 19.1	W	22/11/2007
5210	1	1	Overzicht	Meest zuidelijke deel v. vlak langs S 122	O	22/11/2007
5211	1	1	Overzicht	Meest zuidelijke deel v. vlak langs S 122	O	22/11/2007
5212	1	1	Overzicht	Meest zuidelijke deel v. vlak langs S 122	N	22/11/2007
5213	1	1	Overzicht	Zuidelijke deel v. vlak ten oosten van klooster	NW	22/11/2007
5214	1	1	Overzicht	Zuidelijke deel v. vlak ten oosten van klooster	NW	22/11/2007
5215	1	1	Overzicht	Zuidelijke deel v. vlak ten oosten van klooster	N	22/11/2007
5216	1	1	Profiel	S 24 en S 47	NW	22/11/2007
5217	1	1	Profiel	S 24 en S 47	NW	22/11/2007
5218	1	1	Profiel	S 23.1 en S 23.2	NW	22/11/2007
5219	1	1	Profiel	S 23.1 en S 23.2	NW	22/11/2007
5220	1	1	Profiel	S 23.1 en S 23.2	NW	22/11/2007
5221	1	1	Profiel	S 23.1 en S 23.2	NW	22/11/2007
5222	1	1	Detail	S 23.1 en S 23.2	O	22/11/2007
5223	1	1	Profiel	S 23.1 en S 23.2	NW	22/11/2007
5224	1	1	Profiel	S 24 en S 47	NW	22/11/2007
5225	1	1	Detail	S 24 en S 47	ZO	22/11/2007
5226	1	1	Detail	S 24 en S 47	NW	22/11/2007
5227	1	1	Detail	S 24 en S 47	NW	22/11/2007
5228	1	1	Overzicht	Zuidelijk deel v. vlak gezien vanaf S 122	Z	22/11/2007
5229	1	1	Overzicht	Coupe S 18 en S 17 met beide sporen uitgehaald	O	22/11/2007
5230	1	1	Profiel	Coupe S 17, uitgehaald	NW	22/11/2007
5231	1	1	Profiel	Westelijke zijde coupe S 17	O	22/11/2007
5232	1	1	Profiel	Westelijke zijde coupe S 17	O	22/11/2007
5233	1	1	Profiel	Westelijke zijde coupe S 17	O	22/11/2007
5234	1	1	Profiel	Westelijke zijde coupe S 17	O	22/11/2007
5235	1	1	Detail	S 42	O	22/11/2007
5236	1	1	Detail	S 17, S 42	N	22/11/2007
5237	1	1	Detail	S 24	ZO	22/11/2007
5238	1	1	Detail	S 24	ZO	22/11/2007
5239	1	1	Detail	S 24	ZO	22/11/2007
5240	1	1	Werkfoto	De burgemeester en de directeur van Belgacom op bezoek	N	22/11/2007
5241	1	1	Werkfoto	De burgemeester en de directeur van Belgacom op bezoek	N	22/11/2007
5242	1	1	Profiel	S 25: Coupe	Z	22/11/2007
5243	1	1	Overzicht	S 25: Coupe	Z	22/11/2007
5244	1	1	Overzicht	S 25: Coupe	Z	22/11/2007
5245	1	1	Werkfoto	/	O	23/11/2007
5246	1	1	Werkfoto	/	O	23/11/2007
5247	1	1	Werkfoto	/	O	23/11/2007
5249	1	1	Overzicht	Noordelijk deel v. vlak 1 bis	Z	23/11/2007
5250	1	1	Profiel	S 55: Coupe	Z	23/11/2007
5251	1	1	Overzicht	Noordelijk deel v. vlak 1bis	Z	23/11/2007
5252	1	1	Overzicht	Noordelijk deel v. vlak 1 bis	Z	23/11/2007
5253	1	1	Profiel	S 25: Coupe	ZW	23/11/2007
5254	1	1	Overzicht	S 25: Coupe	Z	23/11/2007
5255	1	1	Overzicht	S 25: Coupe	Z	23/11/2007
5256	1	1	Overzicht	S 25: Coupe	W	23/11/2007
5257	1	1	Overzicht	S 25: Coupe	ZW	23/11/2007
5258	1	1	Profiel	S 25: Coupe	ZW	23/11/2007

5259	1	1	Profiel	S 25: Coupe	ZW	23/11/2007
5260	1	1	Profiel	S 25: Coupe	ZW	23/11/2007
5261	1	1	Overzicht	Noordelijk deel v. vlak 1 bis .h.v. coupe S 26 en S 27	O	23/11/2007
5262	1	1	Overzicht	Noordelijk deel v. vlak 1 bis gezien vanaf S 36	N	23/11/2007
5263	1	1	Overzicht	Noordelijk deel v. vlak 1 bis gezien vanaf S 36	N	23/11/2007
5264	1	1	Overzicht	Noordelijk deel v. vlak 1 bis	Z	23/11/2007
5265	1	1	Overzicht	Noordelijk deel v. vlak 1 bis	Z	23/11/2007
5266	1	1	Overzicht	Noordelijk deel v. vlak 1 bis	Z	23/11/2007
5267	1	1	Overzicht	Noordelijk deel v. vlak 1 bis	Z	23/11/2007
5268	1	1	Overzicht	Noordelijk deel v. vlak 1 bis t.h.v. coupe S 28 en S 30	O	23/11/2007
5269	1	1	Overzicht	Noordelijk deel v. vlak 1 bis t.h.v. coupe S 28 en S 30	O	23/11/2007
5270	1	1	Detail	S 55	Z	23/11/2007
5271	1	1	Overzicht	Noordelijk deel v. vlak 1 bis t.h.v. coupe S 26 en S 27	O	23/11/2007
5272	1	1	Overzicht	Noordelijk deel v. vlak 1 bis t.h.v. coupe S 28 en S 30	O	23/11/2007
5273	1	1	Overzicht	Noordelijk deel v. vlak 1 bis t.h.v. S 36	O	23/11/2007
5274	1	1	Detail	S 33	O	23/11/2007
5275	1	1	Detail	S 33	O	23/11/2007
5276	1	1	Detail	S 34	O	23/11/2007
5277	1	1	Detail	S 32	O	23/11/2007
5279	1	1	Overzicht	Zuidelijk deel v. vlak	N	23/11/2007
5280	1	1	Werkfoto	Intekenen van de sporen	W	23/11/2007
5281	1	1	Overzicht	Zuidelijk deel v. vlak	N	23/11/2007
5282	1	1	Overzicht	Meest zuidelijk deel v. vlak langs S 122	Z	23/11/2007
5283	1	1	Overzicht	Meest zuidelijk deel v. vlak langs S 122	O	23/11/2007
5284	1	1	Detail	S 19.2	O	23/11/2007
5285	1	1	Detail	S 19.2	O	23/11/2007
5286	1	1	Overzicht	S 19.2	O	23/11/2007
5287	1	1	Overzicht	S 19.2 + 43	Z	23/11/2007
5288	1	1	Profiel	S 19.2 + 43	O	23/11/2007
5289	1	1	Detail	S 19.2 + 43	Z	23/11/2007
5290	1	1	Overzicht	Noordelijke kant v . coupe S 19.1, S 43	W	23/11/2007
5291	1	1	Overzicht	Noordelijke kant v . coupe S 19.1, S 43	W	23/11/2007
5292	1	1	Overzicht	Noordelijke kant v . coupe S 19.1, S 43	W	23/11/2007
5293	1	1	Overzicht	Coupe S 19.1 gezien vanaf S 122	Z	23/11/2007
5294	1	1	Overzicht	Meest zuidelijk deel v. vlak 1 bis	O	23/11/2007
5295	1	1	Overzicht	Meest zuidelijk deel v. vlak 1 bis	N	23/11/2007
5296	1	1	Overzicht	Intekenen van vlak 1 bis	O	23/11/2007
5297	1	1	Overzicht	Bovenaanzicht op vlak 1 bis	O	23/11/2007
5298	1	1	Overzicht	Bovenaanzicht op vlak 1 bis	O	23/11/2007
5299	1	1	Overzicht	Bovenaanzicht op vlak 1 bis	O	23/11/2007
5301	1	1	Profiel	S 19.2: Coupe	O	26/11/2007
5302	1	1	Profiel	S 19.2: Coupe	O	26/11/2007
5303	1	1	Detail	S 19.2: Coupe	O	26/11/2007
5304	1	1	Profiel	S 19.2: Coupe	/	26/11/2007
5305	1	1	Werkfoto	Opbreken van tegelvloer S 84	N	26/11/2007
5306	1	1	Werkfoto	Opbreken van tegelvloer S 84	N	26/11/2007
5307	1	1	Overzicht	S 85	N	26/11/2007
5308	1	1	Overzicht	S 85	W	26/11/2007
5309	1	1	Overzicht	Onderkant vloersteen S 85 in hoek S 114 met S 109	N	26/11/2007
5310	1	1	Overzicht	Onderkant vloersteen S 85 met zicht op V 68 in S 87	N	26/11/2007
5311	1	1	Overzicht	Onderkant vloersteen S 85 met zicht op V 68 in S 87	N	26/11/2007

5312	1	1	Detail	V 68 in S 87	W	26/11/2007
5313	1	1	Detail	V 68 in S 87	W	26/11/2007
5314	1	1	Detail	V 68 in S 87	W	26/11/2007
5315	1	1	Detail	V 68 in S 87	W	26/11/2007
5316	1	1	Overzicht	V 68 in S 87	W	26/11/2007
5317	1	1	Werkfoto	Opschaven van het vlak door Hans Thomas	N	26/11/2007
5318	1	1	Werkfoto	Opschaven van het vlak door Hans Thomas	N	26/11/2007
5319	1	2	Detail	De bakstenen S 88 onder de tegelvloer S 84 t.h.v. hoek S 114 met S 109	W	26/11/2007
5320	1	2	Detail	De bakstenen S 88 onder de tegelvloer S 84 t.h.v. hoek S 114 met S 109	N	26/11/2007
5321	1	2	Detail	De bakstenen S 88 onder de tegelvloer S 84 t.h.v. hoek S 114 met S 109	N	26/11/2007
5322	1	2	Detail	De bakstenen S 88 onder de tegelvloer S 84 t.h.v. hoek S 114 met S 109	W	26/11/2007
5323	1	2	Profiel	Profiel tussen tegelvloer S 84 en bakstenen vloer S 88	Z	26/11/2007
5324	1	2	Profiel	Profiel tussen tegelvloer S 84 en bakstenen vloer S 88	Z	26/11/2007
5325	1	1	Overzicht	S 86 tegen S 114	W	27/11/2007
5326	1	1	Overzicht	S 86 tegen S 114	W	27/11/2007
5327	1	1	Overzicht	S 86 tegen S 114	W	27/11/2007
5328	1	1	Overzicht	S 86 tegen S 114	W	27/11/2007
5329	1	2	Overzicht	Vlak 2 met S 43 en enkele vondsten	O	27/11/2007
5330	1	2	Overzicht	Vlak 2 met S 43 en enkele vondsten	N	27/11/2007
5331	1	2	Overzicht	Vlak 2 met S 43 en enkele vondsten	N	27/11/2007
5332	1	2	Overzicht	Vlak 2 met S 43 en enkele vondsten	Z	27/11/2007
5333	1	1	Detail	Kijkgat onder de vloer S 119 t.h.v. hoek S 114 met S 117	O	27/11/2007
5334	1	1	Detail	Kijkgat onder de vloer S 119 t.h.v. hoek S 114 met S 117	Z	27/11/2007
5335	1	1	Detail	De schouw S 99 met daarin verbrande resten S 100	W	27/11/2007
5336	1	1	Detail	Merktekens op verbrande baksteen in schouw S 99	Z	27/11/2007
5337	1	1	Detail	Kijkgat onder de vloer S 119 t.h.v. S 114	O	27/11/2007
5338	1	1	Detail	Kijkgat onder de vloer S 119 t.h.v. S 114	O	27/11/2007
5339	1	1	Detail	Kijkgat onder hardstenen vloer t.h.v. S 117 en S 120	O	27/11/2007
5340	1	1	Detail	Kijkgat onder hardstenen vloer t.h.v. S 117 en S 120	O	27/11/2007
5341	1	1	Detail	Kijkgat onder hardstenen vloer t.h.v. S 117 en S 120	O	27/11/2007
5342	1	1	Detail	Kijkgat onder hardstenen vloer t.h.v. S 117 en S 120	O	27/11/2007
5343	1	1	Detail	Kijkgat onder hardstenen vloer t.h.v. S 117 en S 120	O	27/11/2007
5344	1	1	Detail	Kijkgat onder hardstenen vloer t.h.v. S 117 en S 120	W	27/11/2007
5345	1	1	Werkfoto	Optillen van vloersteen S 85	W	28/11/2007
5346	1	1	Overzicht	Hoek tussen S 114 en S 109	W	28/11/2007
5347	1	1	Overzicht	Hoek tussen S 114 en S 109	W	28/11/2007
5348	1	1	Detail	Hoek tussen S 114 en S 109	W	28/11/2007
5349	1	1	Overzicht	Hoek tussen S 114 en S 109	Z	28/11/2007
5350	1	1	Overzicht	Noordelijk deel v.h. vlak t.h.v. coupe S 28 en S 30	O	28/11/2007
5351	1	1	Overzicht	Noordelijk deel v.h. vlak t.h.v. coupe S 28 en S 30	O	28/11/2007
5352	1	3	Werkfoto	Afschaven van vlak 3	N	28/11/2007
5353	1	3	Werkfoto	Afschaven van vlak 3	N	28/11/2007
5354	1	2	Werkfoto	/	NO	28/11/2007
5355	1	2	Werkfoto	/	N	28/11/2007
5356	1	4	Overzicht	Vlak 4	NW	28/11/2007
5357	1	4	Overzicht	Vlak 4	W	28/11/2007
5358	1	4	Overzicht	Vlak 4	W	28/11/2007
5359	1	4	Overzicht	Vlak 4	Z	28/11/2007
5360	1	4	Overzicht	Vlak 4	O	28/11/2007

5361	1	4	Overzicht	Vlak 4	O	28/11/2007
5362	1	4	Overzicht	Vlak 4	N	28/11/2007
5363	1	4	Overzicht	Vlak 4	NW	28/11/2007
5364	1	4	Overzicht	Vlak 4	NW	28/11/2007
5365	1	4	Overzicht	Vlak 4	NW	28/11/2007
5366	1	4	Detail	S 43	N	28/11/2007
5368	1	4	Detail	S 43	W	28/11/2007
5370	1	4	Detail	S 43	Z	28/11/2007
5371	1	4	Detail	S 43	Z	28/11/2007
5372	1	4	Overzicht	vlak 4	O	28/11/2007
5373	1	4	Overzicht	Vlak 4 t.h.v. coupe S 19.2	O	28/11/2007
5374	1	4	Detail	S 24.2	N	28/11/2007
5375	1	4	Detail	S 24.2	N	28/11/2007
5378	1	4	Detail	Onderkant S 23	Z	28/11/2007
5379	1	4	Profiel	Westkant coupe S 19.1	O	28/11/2007
5380	1	4	Profiel	Westkant coupe S 19.1	O	28/11/2007
5381	1	4	Profiel	Zuidkant coupe S 19.1	N	28/11/2007
5382	1	4	Profiel	Zuidkant coupe S 19.1	N	28/11/2007
5383	1	4	Profiel	Oostkant coupe S 19.1	W	28/11/2007
5384	1	4	Profiel	Oostkant coupe S 19.1	W	28/11/2007
5385	1	4	Detail	S 43.1	O	28/11/2007
5386	1	4	Detail	S 43.1	N	28/11/2007
5387	1	2	Overzicht	Noordelijk deel v. vlak 2	N	28/11/2007
5388	1	2	Overzicht	Noordelijk deel v. vlak 2	O	28/11/2007
5389	1	2	Overzicht	Noordelijk deel v. vlak 2	Z	28/11/2007
5390	1	2	Overzicht	Noordelijk deel v. vlak 2	Z	28/11/2007
5391	1	2	Overzicht	Noordelijk deel v. vlak 2	N	28/11/2007
5392	1	4	Werkfoto	Hoogtemeting in vlak 4	N	28/11/2007
5393	1	2	Overzicht	Noordelijk deel v. vlak 2	Z	28/11/2007
5394	1	2	Overzicht	Noordelijk deel v. vlak 2	N	28/11/2007
5395	1	4	Overzicht	S 43	O	28/11/2007
5396	1	4	Overzicht	S 43	O	28/11/2007
5397	1	1	Werkfoto	/	W	28/11/2007
5398	1	1	Werkfoto	/	N	28/11/2007
5399	1	1	Werkfoto	/	W	28/11/2007
5400	1	1	Werkfoto	/	ZW	28/11/2007
5401	1	4	Overzicht	S 43: Coupe F-I	O	29/11/2007
5402	1	4	Overzicht	S 43: Coupe F-I	O	29/11/2007
5403	1	4	Detail	S 43: Coupe F-I	O	29/11/2007
5406	1	4	Overzicht	S 43: Coupe E-F	N	29/11/2007
5407	1	4	Detail	S 43: Coupe E-F	N	29/11/2007
5408	1	4	Detail	S 43: Coupe F-I	O	29/11/2007
5409	1	4	Detail	S 43: Coupe E-F	N	29/11/2007
5410	1	4	Overzicht	S 43 met zicht op coupe E-F	N	29/11/2007
5411	1	4	Overzicht	Vlak 4 met zicht op S 43 en coupe F-I	O	29/11/2007
5412	1	4	Detail	S 43: Coupe F-I	O	29/11/2007
5413	1	4	Detail	S 43: Coupe E-F	N	29/11/2007
5415	1	4	Detail	S 43: Coupe E-G	N	29/11/2007
5416	1	4	Detail	S 43: Coupe E-G	N	29/11/2007
5417	1	4	Detail	S 43: Coupe E-G	N	29/11/2007
5418	1	4	Detail	S 43: Coupe E-G	N	29/11/2007

5419	1	4	Detail	S 43: Coupe E-G	N	29/11/2007
5420	1	1	Werkfoto	Verwijderen van vervuilde grond onder vloer S 84 door Patrick Van Esbroeck	NW	29/11/2007
5421	1	2	Werkfoto	Zicht op de bakstenen vloer S 88 en S 135	N	29/11/2007
5422	1	4	Overzicht	S 43: Coupe K-J en F-G	N	29/11/2007
5423	1	4	Overzicht	S 43: Coupe K-J en F-G	N	29/11/2007
5424	1	4	Profiel	S 43: Coupe K-J	N	29/11/2007
5426	1	4	Profiel	S 43: Coupe K-J	N	29/11/2007
5427	1	4	Profiel	S 43: Coupe K-J	N	29/11/2007
5428	1	4	Profiel	S 43: Coupe K-J	N	29/11/2007
5429	1	4	Profiel	Coupe J'-F', S 43.2, 43.3 en 43.5	O	29/11/2007
5430	1	4	Profiel	Coupe J'-F', S 43.2, 43.3 en 43.5	O	29/11/2007
5431	1	4	Detail	S 43: Coupe K-J	N	29/11/2007
5432	1	2	Werkfoto	Zicht op de bakstenen vloer S 88 en S 135	N	29/11/2007
5433	1	4	Profiel	S 43: Coupe H-F	O	29/11/2007
5434	1	4	Profiel	S 43: Coupe H-F	O	29/11/2007
5437	1	4	Profiel	S 43: Coupe H-F	O	29/11/2007
5438	1	4	Profiel	S 43: Coupe H-F	O	29/11/2007
5439	1	4	Profiel	S 43: Coupe H-F	O	29/11/2007
5440	1	2	Overzicht	De bakstenen vloer S 88 en S 135	N	29/11/2007
5441	1	2	Detail	Meest noordelijke stuk S 88 in hoek v. S 114 met S 82	N	29/11/2007
5442	1	2	Overzicht	De bakstenen vloer S 88 en S 135	N	29/11/2007
5443	1	2	Detail	Meest noordelijke stuk S 88 in hoek v. S 114 met S 82	N	29/11/2007
5444	1	2	Profiel	Binnenste rand v.d. put S 135	N	29/11/2007
5445	1	2	Overzicht	S 135	O	29/11/2007
5446	1	2	Overzicht	S 135	O	29/11/2007
5447	1	2	Overzicht	S 135	O	29/11/2007
5448	1	2	Overzicht	Meest zuidelijke stuk S 88	O	29/11/2007
5449	1	2	Overzicht	Meest zuidelijke stuk S 88	O	29/11/2007
5450	1	2	Overzicht	Bakstenen vloer S 88 en S 135	Z	29/11/2007
5451	1	2	Overzicht	Bakstenen vloer S 88 en S 135	Z	29/11/2007
5452	1	2	Detail	Ijzrandsteen onder het meest zuidelijke deel v. de muur S 114	W	29/11/2007
5453	1	2	Overzicht	S 135 en S 136	W	29/11/2007
5454	1	2	Detail	S 135 en S 136	W	29/11/2007
5455	1	2	Detail	S 135 en S 136	W	29/11/2007
5456	1	2	Overzicht	S 135 en S 136	W	29/11/2007
5457	1	2	Overzicht	S 135 en S 136	W	29/11/2007
5458	1	2	Overzicht	De vloer en S 136 met daarin de ijzrandsteen	W	29/11/2007
5459	1	2	Overzicht	S 135 met de ijzrandsteen erin	W	29/11/2007
5460	1	2	Overzicht	S 135 met de ijzrandsteen erin	W	29/11/2007
5461	1	2	Overzicht	S 135 met de ijzrandsteen erin	W	29/11/2007
5462	1	2	Overzicht	S 135 met de ijzrandsteen erin	W	29/11/2007
5463	1	2	Overzicht	S 135	W	29/11/2007
5464	1	2	Overzicht	Meest noordelijke stuk S 88 in hoek v. S 114 met S 82	Z	29/11/2007
5465	1	2	Overzicht	Meest noordelijke stuk S 88 in hoek v. S 114 met S 82	Z	29/11/2007
5466	1	2	Overzicht	Meest noordelijke stuk S 88 in hoek v. S 114 met S 82	Z	29/11/2007
5467	1	2	Overzicht	Meest noordelijke stuk S 88 in hoek v. S 114 met S 82	Z	29/11/2007
5468	1	2	Detail	S 135 en S 136	Z	29/11/2007
5469	1	2	Detail	S 135 en S 136	Z	29/11/2007
5470	1	2	Detail	S 135 en S 136	N	29/11/2007
5471	1	2	Detail	S 135 en S 136	N	29/11/2007

5472	1	2	Detail	S 135 en S 136	N	29/11/2007
5473	1	2	Detail	S 135 en S 136	N	29/11/2007
5474	1	2	Detail	Rand van S 135 en de vloer S 88	Z	29/11/2007
5475	1	2	Detail	Rand van S 135 en de vloer S 88	Z	29/11/2007
5476	1	2	Profiel	Profiel tussen tegelvloer S 84 en bakstenen vloer S 88	O	29/11/2007
5477	1	2	Profiel	Profiel tussen tegelvloer S 84 en bakstenen vloer S 88 en rand v.d. put	O	29/11/2007
5478	1	4	Detail	S 43?	/	29/11/2007
5479	1	1	Detail	Onderkant S 85	O	30/11/2007
5480	1	1	Werkfoto	/	N	30/11/2007
5481	1	1	Werkfoto	/	O	30/11/2007
5482	1	1	Werkfoto	De opgebroken blauwe hardstenen vloertegels op gestapeld op een pallet	N	30/11/2007
5483	1	1	Werkfoto	/	W	30/11/2007
5485	1	1	Detail	Onderdelen v.d. zandstenen kroonlijst (v.d. gevel)	/	30/11/2007
5486	1	1	Detail	Onderdelen v.d. zandstenen kroonlijst (v.d. gevel)	/	30/11/2007
5488	1	1	Detail	Onderdelen v.d. zandstenen kroonlijst (v.d. gevel)	/	30/11/2007
5489	1	1	Detail	Onderdelen v.d. zandstenen kroonlijst (v.d. gevel)	/	30/11/2007
5490	1	1	Detail	Architectuurfragmenten in blauwe hardsteen	/	30/11/2007
5491	1	1	Detail	Architectuurfragmenten in blauwe hardsteen	/	30/11/2007
5492	1	1	Detail	Gevelanker	/	30/11/2007
5493	1	1	Detail	Gevelanker	/	30/11/2007
5494	1	1	Werkfoto	De opgebroken blauwe hardstenen vloertegels gestapeld op een pallet	N	30/11/2007
5495	1	1	Werkfoto	/	Z	30/11/2007
5496	1	1	Overzicht	De bakstenen vloer S 88 langs S 82	O	30/11/2007
5497	1	1	Overzicht	De bakstenen vloer S 88 langs S 82	O	30/11/2007
5498	1	1	Detail	De vervuilde laag onder de bakstenen vloer S 88	O	30/11/2007
5499	1	1	Detail	De vervuilde laag onder de bakstenen vloer S 88 t.h.v. S 89	O	30/11/2007
5500	1	1	Detail	Vondsten uit de vervuilde laag onder de tegelvloer S 84	/	30/11/2007
5501	1	1	Detail	Vondsten uit de vervuilde laag onder de tegelvloer S 84	/	30/11/2007
5502	1	2	Werkfoto	Machinaal uitbreken van de muren	ZO	4/12/2007
5503	1	2	Werkfoto	Machinaal uitbreken van de muren	Z	4/12/2007
5504	1	2	Werkfoto	S 135	Z	4/12/2007
5505	1	2	Werkfoto	/	ZO	4/12/2007
5506	1	2	Detail	Restanten van een houten kist	ZO	4/12/2007
5507	1	2	Werkfoto	Restanten van een houten kist	Z	4/12/2007
5508	1	2	Werkfoto	Restanten van een houten kist en S 135	Z	4/12/2007
5509	1	2	Detail	Restanten van een houten kist	O	4/12/2007
5510	1	2	Detail	Restanten van een houten kist	O	4/12/2007
5511	1	2	Profiel	T.h.v. het middelste deel van S 114	W	4/12/2007
5512	1	2	Detail	S 135	N	4/12/2007
5513	1	2	Detail	S 135	N	4/12/2007
5514	1	2	Detail	S 135	NO	4/12/2007
5515	1	2	Detail	S 135 i	W	4/12/2007
5516	1	2	Detail	Uitsparing in S 135	W	4/12/2007
5517	1	2	Overzicht	De sporen S 135, S 137 en S 138	ZW	4/12/2007
5518	1	2	Overzicht	S 135 met daarin de vulling S 136, S 137 en S 138	Z	4/12/2007
5519	1	2	Overzicht	S 135 met daarin de vulling S 136, S 137 en S 138	Z	4/12/2007
5520	1	2	Overzicht	S 135 met daarin de vulling S 136, S 137 en S 138	Z	4/12/2007
5521	1	2	Overzicht	S 135 met daarin de vulling S 136 en daarnaast S 137	W	4/12/2007
5522	1	2	Overzicht	S 135 met daarin de vulling S 136 en daarnaast S 137	W	4/12/2007
5523	1	2	Detail	S 135 onder de muur S 114 en de vulling S 136	W	4/12/2007

5524	1	2	Detail	Uitsparing in S 135	W	4/12/2007
5525	1	2	Detail	S 138	N	4/12/2007
5526	1	2	Detail	S 138	N	4/12/2007
5527	1	2	Detail	S 138	O	4/12/2007
5528	1	2	Overzicht	S 135, S 137 en S 138	ZW	4/12/2007
5529	1	2	Overzicht	S 135, S 137 en S 138	ZO	4/12/2007
5530	1	2	Overzicht	S 135, S 137 en S 138	O	4/12/2007
5531	1	2	Werkfoto	De natuursteen onder de muur S 114 t.h.v. de vulling S 136	W	4/12/2007
5532	1	2	Detail	De natuursteen onder de muur S 114 t.h.v. de vulling S 136	W	4/12/2007
5533	1	2	Overzicht	De sporen S 135 ,S 136 en S 137 en de muur S 114	W	4/12/2007
5534	1	2	Overzicht	De sporen S 135 ,S 136 en S 137 en de muur S 114	W	4/12/2007
5535	1	2	Werkfoto	Verwijderen van S 135	W	4/12/2007
5536	1	2	Detail	De natuursteen onder de muur S 114 t.h.v. de vulling S 136	W	4/12/2007
5537	1	2	Werkfoto	Brokstuk v.d. muur S 114	O	4/12/2007
5538	1	2	Werkfoto	Machinaal uitbreken van de muren	N	4/12/2007
5539	1	2	Werkfoto	Machinaal uitbreken van de muren	N	4/12/2007
5540	1	2	Werkfoto	De opgebroken vloerstenen van S 13 opgestapeld	N	4/12/2007
5541	1	2	Werkfoto	De opgebroken vloerstenen van S 13 opgestapeld	N	4/12/2007
5546	1	2	Werkfoto	Noordelijk deel v.d. put met zicht op de muur S 114	Z	17/12/2007
5547	1	2	Werkfoto	Noordelijk deel v.d. put met zicht op de muur S 114	Z	17/12/2007
5548	1	2	Werkfoto	Noordelijk deel v.d. put met zicht op de muur S 114	Z	17/12/2007
5549	1	2	Werkfoto	Noordelijk deel v.d. put met zicht op de muur S 114	Z	17/12/2007
5550	1	2	Werkfoto	Noordelijk deel v.d. put met zicht op de muur S 114	O	17/12/2007
5552	1	2	Overzicht	De vervuilde werkput	N	17/12/2007
5553	1	2	Werkfoto	/	W	17/12/2007
5554	1	2	Werkfoto	/	N	17/12/2007
5555	1	2	Detail	Vloerstenen gerecupereerd uit de waterput	/	17/12/2007
5556	1	2	Werkfoto	Noordelijk deel van de werkput met situering van de waterput	O	17/12/2007
5558	1	2	Werkfoto	De waterput (S 142)	W	17/12/2007
5559	1	2	Werkfoto	De waterput (S 142)	W	17/12/2007
5560	1	2	Werkfoto	De waterput (S 142)	W	17/12/2007
5561	1	2	Werkfoto	Zicht op het meest noordelijke deel v.d. werkput en S 114	Z	17/12/2007
5562	1	2	Werkfoto	Meest noordelijke deel v. S 114	Z	17/12/2007
5563	1	2	Werkfoto	De waterput (S 142)	Z	17/12/2007
5564	1	2	Werkfoto	De waterput (S 142)	Z	17/12/2007
5565	1	2	Werkfoto	De waterput (S 142)	Z	17/12/2007
5566	1	2	Werkfoto	De waterput (S 142)	Z	17/12/2007
5567	1	2	Werkfoto	/	Z	17/12/2007
5568	1	2	Werkfoto	/	Z	17/12/2007
5569	1	2	Werkfoto	De waterput (S 142)	Z	17/12/2007
5570	1	2	Werkfoto	De waterput (S 142)	Z	17/12/2007
5571	1	2	Werkfoto	De waterput (S 142)	Z	17/12/2007
5572	1	2	Werkfoto	De waterput (S 142)	Z	17/12/2007
5573	1	2	Werkfoto	De waterput (S 142)	Z	17/12/2007
5574	1	2	Werkfoto	De waterput (S 142)	Z	17/12/2007
5575	1	2	Profiel	De wand v.d. waterput (S 142)	Z	17/12/2007
5576	1	2	Detail	De wand v.d. waterput met zicht op de houten planken	Z	17/12/2007
5577	1	2	Werkfoto	De kraan legt de waterput verder vrij	O	17/12/2007
5579	1	2	Werkfoto	De waterput (S 142)	ZO	17/12/2007
5579	1	2	Werkfoto	De waterput (S 142)	ZO	17/12/2007
5580	1	2	Werkfoto	De waterput (S 142)	ZO	17/12/2007

5581	1	2	Werkfoto	De waterput (S 142)	ZO	17/12/2007
5582	1	2	Werkfoto	De waterput (S 142)	ZO	17/12/2007
5583	1	2	Werkfoto	De waterput (S 142) en de vulling uit de put	ZO	17/12/2007
5584	1	2	Werkfoto	De waterput (S 142) en de vulling uit de put	ZO	17/12/2007
5585	1	2	Overzicht	De werkput	Z	17/12/2007
5586	1	2	Werkfoto	Het machinaal verwijderen van de vervuilde grond	Z	17/12/2007
5587	1	2	Werkfoto	Zicht op de muur S 109 ter hoogte van de hoek met S 114	N	19/12/2007
5588	1	2	Werkfoto	Zicht op de muur S 109 ter hoogte van de hoek met S 114	N	19/12/2007
5589	1	2	Werkfoto	Zicht op de muur S 109 ter hoogte van de hoek met S 114	N	19/12/2007
5590	1	2	Werkfoto	Zicht op de muur S 109 ter hoogte van de hoek met S 114	N	19/12/2007
5591	1	2	Werkfoto	Zicht op de muur S 109 ter hoogte van de hoek met S 114	NO	19/12/2007
5592	1	2	Werkfoto	Planken ten westen van muur S 114	Z	19/12/2007
5593	1	2	Detail	Planken ten westen van muur S 114	Z	19/12/2007
5594	1	2	Overzicht	Vloer S 143	N	20/12/2007
5595	1	2	Overzicht	Vloer S 143	N	20/12/2007
5596	1	2	Detail	Vloer S 143	N	20/12/2007
5597	1	2	Detail	Vloer S 143	N	20/12/2007
5598	1	2	Detail	Hoek S 115 met S 116	N	20/12/2007
5599	1	2	Detail	Hoek S 115 met S 116	N	20/12/2007
5600	1	2	Overzicht	Vloer S 119 en S 143	N	20/12/2007
5601	1	2	Overzicht	Vloer S 119 en S 143	N	20/12/2007
5602	1	2	Overzicht	Vloer S 119	N	20/12/2007
5603	1	2	Overzicht	Vloer S 119	N	20/12/2007
5604	1	2	Overzicht	Vloer S 119	N	20/12/2007
5605	1	2	Profiel	Muur S 115	N	20/12/2007
5606	1	2	Profiel	Muur S 115	N	20/12/2007
5607	1	2	Werkfoto	Vloer S 143 wordt machinaal opgebroken	O	20/12/2007
5608	1	2	Werkfoto	S 144	Z	20/12/2007
5609	1	2	Werkfoto	S 144	Z	20/12/2007
5610	1	2	Werkfoto	S 144	Z	20/12/2007
5611	1	2	Werkfoto	S 144	Z	20/12/2007
5612	1	2	Werkfoto	S 144	Z	20/12/2007
5613	1	2	Werkfoto	S 144	Z	20/12/2007
5614	1	2	Werkfoto	S 144	Z	20/12/2007
5615	1	2	Werkfoto	S 144	Z	19/12/2007
5616	1	2	Werkfoto	/	W	20/12/2007
5617	1	2	Werkfoto	De vervuiling bij S 144	Z	20/12/2007
5618	1	2	Werkfoto	De vervuiling bij S 144	Z	20/12/2007
5619	1	2	Werkfoto	De vervuiling bij S 144	Z	20/12/2007
5620	1	2	Werkfoto	De vervuiling bij S 144	Z	20/12/2007
5621	1	2	Werkfoto	Vervuilde grond in de bak v.d. kraan	/	20/12/2007
5622	1	2	Werkfoto	Hoek S 115 met S 116, S 144, en vervuiling	Z	20/12/2007
5623	1	2	Detail	"Getrapte" fundering t.h.v. hoek S 114 met S 115, en S 144	Z	20/12/2007
5624	1	2	Profiel	Hoek S 144 met S 115 met zicht op de fundering	W	20/12/2007
5625	1	2	Detail	Zicht op S 144	W	20/12/2007
5626	1	2	Detail	Ijzerzandsteen onder S 144	W	20/12/2007
5627	1	2	Profiel	Zicht op S 114, S 115 en S 144	N	20/12/2007
5628	1	2	Profiel	Zicht op S 114, S 115 en S 144	N	20/12/2007
5629	1	2	Profiel	Zicht op S 114, S 115 en S 144	N	20/12/2007
5630	1	2	Profiel	Hoek S 114 met S 115	W	20/12/2007
5631	1	2	Profiel	Hoek S 114 met S 115	W	20/12/2007

5632	1	2	Profiel	Hoek S 114 met S 115	W	20/12/2007
5633	1	2	Profiel	Hoek S 114 met S 115	W	20/12/2007
5634	1	2	Profiel	Hoek S 114 met S 115	W	20/12/2007
5635	1	2	Profiel	Hoek S 114 met S 115	W	20/12/2007
5636	1	2	Detail	Hoek S 114 met S 115 met de fundering	W	20/12/2007
5637	1	2	Detail	Hoek S 114 met S 115 met de fundering	W	20/12/2007
5638	1	2	Overzicht	Saneringswerken ten zuiden van S 109-115	Z	4/02/2008
5639	1	2	Overzicht	Saneringswerken ten zuiden van S 109-115	Z	4/02/2008
5640	1	2	Overzicht	Saneringswerken ten zuiden van S 109-115	Z	4/02/2008
5641	1	2	Overzicht	Saneringswerken ten zuiden van S 109-115	W	4/02/2008
5642	1	2	Overzicht	Saneringswerken ten zuiden van S 109-115	W	4/02/2008
5643	1	2	Detail	Detail mergelmuur tegen S 109	Z	4/02/2008
5644	1	2	Detail	Detail mergelmuur tegen S 109	Z	4/02/2008
5645	1	2	Overzicht	Zicht op saneringswerken ten zuiden van S 109-115	z	4/02/2008
5646	1	2	Overzicht	Zicht op saneringswerken ten zuiden van S 109-115	W	4/02/2008
5647	1	2	Detail	Zicht op donkerblauw pakket met houten palen	W	4/02/2008
5648	1	2	Overzicht	Zicht op saneringswerken ten zuiden van S 109-115	ZW	4/02/2008
5649	1	2	Overzicht	Zicht op saneringswerken ten zuiden van S 109-115	ZW	4/02/2008
5650	1	2	Detail	Detail mergelmuur tegen S 109	Z	4/02/2008
5651	1	2	Detail	Detail mergelmuur tegen S 109	Z	4/02/2008
5652	1	2	Detail	Detail S 109	ZW	4/02/2008
5653	1	2	Detail	Detail S 109	ZW	4/02/2008
5654	1	2	Overzicht	Zicht op saneringswerken ten zuiden van S 109-115	W	4/02/2008
5655	1	2	Overzicht	Zicht op saneringswerken ten zuiden van S 109-115	W	4/02/2008
5656	1	2	Overzicht	Zicht op saneringswerken ten zuiden van S 109-115	W	4/02/2008
5657	1	2	Overzicht	Zicht op saneringswerken ten zuiden van S 109-115	O	4/02/2008
5658	1	2	Overzicht	Zicht op saneringswerken ten zuiden van S 109-115	O	4/02/2008

Bijlage 7:

Hoogtematenlijst

SITE ID: HA-07-PA		PAGINA: 1	
VP: 49,94 m	DAGHOOGTI	1,57 m	DATUM:

Nr.	Putnr.	Onderwerp	Hoogte	TAW	TekNr.
1	1	Vlak 2 in deuropening S 134	-3,52	47,99	
2	1	Vlak 2, S 88 van oost naar west op 1 meter	-3,72	47,79	
3	1	Vlak 2, S 88 van oost naar west op 2 meter	-3,75	47,76	
4	1	Vlak 2, S 88 van oost naar west op 2,35 meter	-3,75	47,76	
5	1	Vlak 2, S 88 van oost naar west op 3 meter	-3,74	47,77	
6	1	Vlak 2, S 88 van oost naar west op 4 meter	-3,72	47,79	
7	1	Vlak 2, S 88 van noord naar zuid op 0,6 meter	-3,79	47,72	
8	1	Vlak 2, S 88 v	-3,86	47,65	
9	1	Vlak 2, S 88 van noord naar zuid op 2,80 meter	-3,82	47,69	
10	1	Vlak 2, S 88 van noord naar zuid op 4,90 meter	-3,85	47,66	
11	1	Vlak 2, S 88 van noord naar zuid op 3,30 meter	-3,78	47,73	
12	1	Vlak 2, S 88 van noord naar zuid op 3,80 meter	-3,74	47,77	
13	1	Vlak 2, S 87	-3,71	47,80	
14	1	Vlak 2, baksteen in hoek vulling S 136 en onder S 114	-4,06	47,45	
15	1	Vlak 2, mergelsteen in hoek vulling S 136 en onder S 114	-3,96	47,55	
16	1	Vlak 2, noordelijk v. buitenste rand S 135	-3,73	47,78	
17	1	Vlak 2, zuidelijk v. buitenste rand S 135	-3,78	47,73	
18	1	Vlak 2, in vulling S 136	-4,18	47,33	

SITE ID: HA-07-PA		PAGINA: 2	
VP: 49,94 m	DAGHOOGTI	1,47 m	DATUM:

Nr.	Putnr.	Onderwerp	Hoogte	TAW	TekNr.
19	1	Vlak 4 oostelijke zijde	-2,53	48,88	
20	1	Vlak 4 westelijke zijde	-2,59	48,82	
21	1	Vlak 4 op 0 meter	-2,46	48,95	
22	1	Vlak 4 op 1 meter	-2,48	48,93	
23	1	Vlak 4 op 2 meter	-2,52	48,89	
24	1	Vlak 4 op 3 meter	-2,54	48,87	
25	1	Vlak 4 op 4,50	-2,24	49,17	
26	1	Vlak 4, S 44	-2,55	48,86	
27	1	Vlak 4, ten westen van S 43.1	-2,68	48,73	
28	1	Vlak 1, V 95	-2,31	49,10	
29	1	Vlak 1, V 96	-2,32	49,09	
30	1	Noordelijk deel vlak 1 bij muur trapgat S 36	-2,38	49,03	
31	1	Noordelijk deel vlak 1 in het midden	-2,39	49,02	
32	1	Noordelijk deel vlak 1 bij profielrand	-2,39	49,02	

SITE ID: HA-07-PA		PAGINA: 3	
VP: 49,94 m	DAGHOOGTI	1,55 m	DATUM:

Nr.	Putnr.	Onderwerp	Hoogte	TAW	TekNr.
33	1	Vlak 2 oostelijke zijde	-2,39	49,10	
34	1	Vlak 2 westelijke zijde	-2,53	48,96	
35	1	Vlak 2 op 0 m	-2,46	49,03	
36	1	Vlak 2 op 1 m	-2,44	49,05	
37	1	Vlak 2 op 2 m	-2,44	49,05	
38	1	Vlak 2 op 3 m	-2,44	49,05	
39	1	Vlak 2 op 3,75 m	-2,52	48,97	
40	1	Vlak 3 oostelijke zijde	-2,46	49,03	
41	1	Vlak 3 westelijke zijde	-2,58	48,91	
42	1	Vlak 3 op 0 m	-2,47	49,02	
43	1	Vlak 3 op 1 m	-2,50	48,99	
44	1	Vlak 3 op 2 m	-2,49	49,00	
45	1	Vlak 3 op 3 m	-2,51	48,98	
46	1	Vlak 3 op 4 m	-2,50	48,99	

Bijlage 8:

**Overzichtsplan WP 1 Vlak 1
A0
(losse bijlage)**

**Detailplan WP 1 Vlak 1 t.e.m. 4
A4**








ARON bvba
Archeologisch Projectbureau

HASSELT
PAARDSDEMERSTRAAT

HA-07-PA

Legende

-  Vondstnummer
-  Monster
-  Coupe
-  Verdiepte zone
-  Relatieve hoogte (in m)

Onderwerp


Detailplan 1:
Vlak 1bis

Schaal 1/50

Veldtekening PD - HT - PVE

CAD Technum nv

Datum november 2007










ARON bvba
Archeologisch Projectbureau

HASSELT
PAARDSDEMERSTRAAT

HA-07-PA

Legende

-  Vondstnummer
-  Monster
-  Coupe
-  Verdiepte zone
-  Relatieve hoogte (in m)

Onderwerp



Detailplan 2:
vlakken 2 & 3

Schaal 1/50

Veldtekening PD-HT-PVE

CAD Technum nv

Datum november 2007





ARON bvba
Archeologisch Projectbureau

HASSELT
PAARDSDEMERSTRAAT

HA-07-PA

Legende

Vondstnummer

Monster

Coupe

Verdiepte zone

Relatieve hoogte
(in m)

Onderwerp



Detailplan 3:
vlak 4

Schaal 1/50

Veldtekening PD - HT - PVE

CAD Technum nv

Datum november 2007





HASSELT
PAARDSDEMERSTRAAT

HA-07-PA

Legende

59 Vondstnummer

M 65 Monster

Coupe

Verdiepte zone

49.03 Relatieve hoogte
(in m)

Onderwerp

Detailplan 4:
Vlak 2

Schaal 1/50

Veldtekening PD - HT - PVE

CAD Technum nv

Datum november 2007



Bijlage 9:

Coupes



ARON bvba
Archeologisch Projectbureau

HASSELT
PAARDSDEMERSTRAAT

HA-07-PA

Legende

- 59 Vondstnummer
- M 65 Monster
- Coupe
- Verdiepte zone
- △ Relatieve hoogte (in m)
49.03

Onderwerp

Coupes:
Vlak 1

Schaal 1/20

Veldtekening PD-HT-PVE


CAD Technum nv

Datum november 2007


S 17




S 26-27




S 18



S 25




S 23






Vlak 1

bodemprofiel



S 25-28-30-31



ARON bvba
Archeologisch Projectbureau

HASSELT
PAARDSDEMERSTRAAT

HA-07-PA

Legende


59 Vondstnummer

M 65 Monster

 Coupe


 Verdiepte zone

▲ Relatieve hoogte (in m)
49,03




Vlak 1 bis


S 146



S 139-140



S 24



Onderwerp

Coupes:
Vlakken 1 & 1 bis

Schaal 1/20

Veldtekening PD-HT-PVE

CAD Technum nv

Datum november 2007



ARON bvba
Archeologisch Projectbureau

HASSELT
PAARDSDEMERSTRAAT

HA-07-PA


Legende

 Vondstnummer

 Monster

 Coupe

 Verdiepte zone

 Relatieve hoogte
(in m)
49,03

Onderwerp

Coupes:
Vlak 4


Schaal 1/20

Veldtekening PD-HT-PVE


CAD Technum nv

Datum november 2007

Coupe E-F-G
S 43



Coupe H-F-I
S 20-43



Coupe K-J
S 43-147

