

Pressupost

Contingut

1.AMIDAMENTS.....	2
2.QUADRE DE PREUS 1	10
3.QUADRE DE PREUS 2	16
4.PRESSUPOST	25
5.RESUM DEL PRESSUPOST	31
6.PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE.....	32

AMIDAMENTS

Data: 16/10/13

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 0000
 Capítol 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	SE12S010	m	Desmuntatge d'un circuit de cable convencional sobre suports fins a secció de 150mm ² Al o Cu, inclòs desconexió de puntes del cable, identificació, transport a magatzem o a abocador.
			AMIDAMENT DIRECTE 790,000
2	SE15S030	u	Desmuntatge de pal de fusta, inclou la retirada de ferratges, aïllament, replenat de l'excavació i transport a abocador.
			AMIDAMENT DIRECTE 22,000
3	SE32S020	u	Pal de formigó 9/400. Inclòs subministrament, transport, tub pvc pg-13, excavació en terra, formigonat, armat i hissats.
			AMIDAMENT DIRECTE 14,000
4	SEA3S030	m	Tensat de línia aèria de baixa tensió, cable convencional fins a 150 mm ² Cu o Al.
			AMIDAMENT DIRECTE 500,000
5	SEA1S010	m	Subministrament i estesa per rasa per reposicions de serveis afectats de línia soterrada de conductor RV 4x1x50 mm ² Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris.
			AMIDAMENT DIRECTE 350,000
6	SEA5S010	u	Connexió de circuit soterrat RV 4x1x50mm ² 0,6/1kV a terminal, muntat.
			AMIDAMENT DIRECTE 5,000
7	SE21S020	m	Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica.
			AMIDAMENT DIRECTE 350,000
8	SE51S020	m	Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterranies, inclosa part proporcional d'accessoris.
			AMIDAMENT DIRECTE 350,000
9	SE51S110	m	Neteja i mandrinada de conductes per a canalitzacions elèctriques noves.
			AMIDAMENT DIRECTE 350,000
10	SEA6S010	u	Conversió aèria/subterrània de línia de baixa tensió, en suport o façana, inclòs el subministrament de tub de protecció, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables i empalmament de conductors fins a secció RZ 3x150/80mm ² 0,6/1kV amb RV 3x1x240+1x150mm ² 0,6/1kV, muntada.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

Data: 16/10/13

Pàg.: 2

Capítol	02	DEMOLICIÓ	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G214U010	m3	Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, càrrega i transport a l'abocador, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
			AMIDAMENT DIRECTE 200,000
2	G219U105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
			AMIDAMENT DIRECTE 20,000
3	G219U040	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
			AMIDAMENT DIRECTE 15.000,000
4	G21B3002	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
			AMIDAMENT DIRECTE 5,000
5	G21DU010	m	Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
			AMIDAMENT DIRECTE 30,000
6	G21H0002	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
			AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 0000
 Capítol 03 MOVIMENT TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G22DU140	m2	Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
			AMIDAMENT DIRECTE 20.000,000
2	G221U010	m3	Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
			AMIDAMENT DIRECTE 6.000,000
3	G221U120	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
			AMIDAMENT DIRECTE 68.249,000
4	G224U010	m2	Sanejament i repicat de talussos en roca en zones de desmunt, amb mitjans mecànics i manuals, incloent els accessos a les zones de treball, tots els materials i equips lliscants i totes les operacions necessàries segons indicacions de la Direcció d'Obra, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENTS

Data: 16/10/13

Pàg.: 3

				AMIDAMENT DIRECTE	23.500,000
5	G222U200	m3	Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora		
				AMIDAMENT DIRECTE	350,000
6	G22B0002	m2	Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques		
				AMIDAMENT DIRECTE	30.649,000
7	G227U010	m3	Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric		
				AMIDAMENT DIRECTE	68.249,000
8	G227U110	m3	Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric		
				AMIDAMENT DIRECTE	6.200,000
9	GR3PU010	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos		
				AMIDAMENT DIRECTE	6.000,000
10	GR720001	m2	Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra		
				AMIDAMENT DIRECTE	15.000,000

Obra 01 PRESSUPOST 0000
 Capítol 04 DRENATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	G222U200	m3	Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora		
				AMIDAMENT DIRECTE	100,000
2	GD78U200	m	Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols		
				AMIDAMENT DIRECTE	74,000
3	G3J50012	m3	Escullera amb bloc de pedra calcària de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols		
				AMIDAMENT DIRECTE	40,000
4	GD57U010	m	Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants		

AMIDAMENTS

Data: 16/10/13

Pàg.: 4

			AMIDAMENT DIRECTE	5.056,000
5	GD5KU010	m	Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
6	GD5JU010	u	Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols	
			AMIDAMENT DIRECTE	8,000
7	GD57U310	m	Gual de cuneta transitable de 4,00 m d'amplada i 0,25 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió i malla electrosoldada de 15x15 cm i 6 mm, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	
			AMIDAMENT DIRECTE	32,000
8	G32GU010	m	Solera de formigó HM-20, de 35x20 cm per a murs de sòl reforçat amb armadures amb plaques prefabricades, inclouent excavació, encofrat, desencofrat i formigonament, totalment acabada	
			AMIDAMENT DIRECTE	33,000
9	G450U040	m3	Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat	
			AMIDAMENT DIRECTE	30,000
10	G4B0U020	kg	Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat	
			AMIDAMENT DIRECTE	2.700,000
11	G4D0U010	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament no vist	
			AMIDAMENT DIRECTE	110,000
12	G4D0U015	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament vist	
			AMIDAMENT DIRECTE	110,000

Obra 01 PRESSUPOST 0000
 Capítol 05 FERMS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	G921U020	m3	Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric	
			AMIDAMENT DIRECTE	7.877,000
2	G9J1U010	m2	Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP	
			AMIDAMENT DIRECTE	26.255,000
3	G9HA0010	t	Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses	
			AMIDAMENT DIRECTE	268,000
4	G9H1U020	t	Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum	

AMIDAMENTS

Data: 16/10/13

Pàg.: 5

				AMIDAMENT DIRECTE	3.152,000
5	G9J1U020	m2	Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH		
				AMIDAMENT DIRECTE	26.255,000
6	G9H1U512	t	Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum		
				AMIDAMENT DIRECTE	3.152,000
Obra	01	PRESSUPOST 0000			
Capítol	06	SEGURETAT I SENYALITZACIÓ			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	GBA31001	m2	Pintat de senyal de stop o cedi el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge	AMIDAMENT DIRECTE	19,000
2	GBA1U310	m	Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.	AMIDAMENT DIRECTE	12.900,000
3	GBA1U350	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.	AMIDAMENT DIRECTE	8,000
4	GBC1U012	u	Fita quilomètrica amb placa de 40x80 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada segons plànols	AMIDAMENT DIRECTE	4,000
5	GB2A1003	m	Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C o similar, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi	AMIDAMENT DIRECTE	5.056,000
6	GB2AU125	u	Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals C-120 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat	AMIDAMENT DIRECTE	44,000
7	GB1AU100	m	Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriments de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols	AMIDAMENT DIRECTE	14,000
8	GB1AU105	u	Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriments de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols		

AMIDAMENTS

Data: 16/10/13

Pàg.: 6

				AMIDAMENT DIRECTE	4,000
9	GBB1U101	u	Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada		
				AMIDAMENT DIRECTE	14,000
10	GBB1U110	u	Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada		
				AMIDAMENT DIRECTE	13,000
11	GBB1U120	u	Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada		
				AMIDAMENT DIRECTE	4,000
12	GBB1U160	m2	Placa d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada		
				AMIDAMENT DIRECTE	4,000
13	GBB1U910	u	Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques complementàries, d'identificació de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada		
				AMIDAMENT DIRECTE	31,000
14	GBB1U920	u	Muntatge de plaques complementàries i d'identificació de carreteres per a senyalització de trànsit, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada		
				AMIDAMENT DIRECTE	11,000
15	GBBZU006	u	Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació		
				AMIDAMENT DIRECTE	6,000
16	GBBZU005	u	Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació		
				AMIDAMENT DIRECTE	36,000

Obra 01 PRESSUPOST 0000
 Capítol 07 URBANITZACIO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	G9610003	m	Vorada de 7-10x20 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i corba, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada	AMIDAMENT DIRECTE	600,000
2	G974U012	m	Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada		

AMIDAMENTS

Data: 16/10/13

Pàg.: 7

			AMIDAMENT DIRECTE	600,000
3	G9E1U010	m2	Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients	
			AMIDAMENT DIRECTE	1.400,000
4	GHM3U010	u	Bàcul de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 7,50 m d'alçària i 1,50 m de sortint, amb base platina i porta, col·locat sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador	
			AMIDAMENT DIRECTE	7,000
5	GHN3U113	u	Col·locació de lluminària tancada amb vidre refractor constituïda per cos d'alumini fos i reflector independent, amb equip incorporat, per a làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 150 W, inclòs el connexionat i orientació de la lluminària	
			AMIDAMENT DIRECTE	7,000
6	GG22U060	m	Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge encastat i material auxiliar i de fixació necessari	
			AMIDAMENT DIRECTE	300,000
7	GG31170U	m	Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari	
			AMIDAMENT DIRECTE	300,000
8	G222U200	m3	Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora	
			AMIDAMENT DIRECTE	175,000

Obra 01 PRESSUPOST 0000
 Capítol 09 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	XPA10002	pa	Partida alçada a justificar per a adaptació al nou us del tram de carretera que transcorre pel nucli de Torrelletes	AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	XPA10003	pa	Partida alçada a justificar per a adequacions de la via en l'entrega a Torrelles de Llobregat	AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3	XPA10004	pa	Partida alçada a justificar per a fer front als imprevistos que apareguin en el transcurs de l'obra	AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 0000
 Capítol 10 PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT INTEGRÉ

AMIDAMENTS

Data: 16/10/13

Pàg.: 8

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PPA0U001	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/10/13

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	G214U010	m3	Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, càrrega i transport a l'abocador, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,54 €
P- 2	G219U040	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,48 €
P- 3	G219U105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm (TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	3,62 €
P- 4	G21B3002	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (TRENTE-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	34,74 €
P- 5	G21DU010	m	Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (TRETZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	13,01 €
P- 6	G21H0002	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTE-QUATRE CÈNTIMS)	59,34 €
P- 7	G221U010	m3	Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	2,43 €
P- 8	G221U120	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	7,67 €
P- 9	G222U200	m3	Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTE-CINC CÈNTIMS)	51,35 €
P- 10	G224U010	m2	Sanejament i repicat de talussos en roca en zones de desmunt, amb mitjans mecànics i manuals, incloent els accessos a les zones de treball, tots els materials i equips lliscants i totes les operacions necessàries segons indicacions de la Direcció d'Obra, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	4,22 €
P- 11	G227U010	m3	Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (DOS EUROS AMB TRENTE-TRES CÈNTIMS)	2,33 €
P- 12	G227U110	m3	Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	7,48 €
P- 13	G22B0002	m2	Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	0,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/10/13

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 14	G22DU140	m2	Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	0 , 66 €
P- 15	G32GU010	m	Solera de formigó HM-20, de 35x20 cm per a murs de sòl reforçat amb armadures amb plaques prefabricades, incloent excavació, encofrat, desencofrat i formigonament, totalment acabada (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	12 , 46 €
P- 16	G3J50012	m3	Escullera amb bloc de pedra calcària de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	89 , 87 €
P- 17	G450U040	m3	Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	74 , 27 €
P- 18	G4B0U020	kg	Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (ZERO EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	0 , 87 €
P- 19	G4D0U010	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	31 , 39 €
P- 20	G4D0U015	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament vist (TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	35 , 23 €
P- 21	G921U020	m3	Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric (VINT-I-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	22 , 10 €
P- 22	G9610003	m	Vorada de 7-10x20 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i corba, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	38 , 91 €
P- 23	G974U012	m	Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	12 , 22 €
P- 24	G9E1U010	m2	Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	25 , 71 €
P- 25	G9H1U020	t	Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	31 , 46 €
P- 26	G9H1U512	t	Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	33 , 52 €
P- 27	G9HA0010	t	Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (CINC-CENTS UN EUROS)	501 , 00 €
P- 28	G9J1U010	m2	Reg emprímació amb emulsió catiónica, tipus C50BF5 IMP (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	0 , 56 €
P- 29	G9J1U020	m2	Reg d'adherència amb emulsió catiónica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH (ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	0 , 33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/10/13

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 30	GB1AU100	m	Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	156,55 €
P- 31	GB1AU105	u	Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	204,12 €
P- 32	GB2A1003	m	Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C o similar, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	29,83 €
P- 33	GB2AU125	u	Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals C-120 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	481,19 €
P- 34	GBA1U310	m	Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,98 €
P- 35	GBA1U350	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	3,31 €
P- 36	GBA31001	m2	Pintat de senyal de stop o cedi el pas, fletxes, lletres, símbols, zebra, franges de vèrtex de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (ONZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	11,31 €
P- 37	GBB1U101	u	Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (SETANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	74,11 €
P- 38	GBB1U110	u	Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	63,87 €
P- 39	GBB1U120	u	Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	75,78 €
P- 40	GBB1U160	m2	Placa d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	562,71 €
P- 41	GBB1U910	u	Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques complementàries, d'identificació de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	21,23 €
P- 42	GBB1U920	u	Muntatge de plaques complementàries i d'identificació de carreteres per a senyalització de trànsit, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	13,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/10/13

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 43	GBBZU005	u	Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació (CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	104,54 €
P- 44	GBBZU006	u	Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	125,01 €
P- 45	GBC1U012	u	Fita quilomètrica amb placa de 40x80 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada segons plànols (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	123,41 €
P- 46	GD57U010	m	Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (DINOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	19,47 €
P- 47	GD57U310	m	Gual de cuneta transitable de 4,00 m d'amplada i 0,25 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió i malla electrosoldada de 15x15 cm i 6 mm, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	78,65 €
P- 48	GD5JU010	u	Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols (DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	269,85 €
P- 49	GD5KU010	m	Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols (TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	325,79 €
P- 50	GD78U200	m	Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols (SIS-CENTS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	600,52 €
P- 51	GG22U060	m	Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge encastat i material auxiliar i de fixació necessari (DISSET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	17,05 €
P- 52	GG31170U	m	Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari (CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	5,95 €
P- 53	GHM3U010	u	Bàcul de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 7,50 m d'alçària i 1,50 m de sortint, amb base platina i porta, col·locat sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador (QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	469,29 €
P- 54	GHN3U113	u	Col·locació de lluminària tancada amb vidre refractor constituïda per cos d'alumini fos i reflector independent, amb equip incorporat, per a làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 150 W, inclòs el connexionat i orientació de la lluminària (DOS-CENTS UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	201,78 €
P- 55	GR3PU010	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmuntats de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos (DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	2,75 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/10/13

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 56	GR720001	m2	Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	1,11 €
P- 57	PPA0U001	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (VINT MIL EUROS)	20.000,00 €
P- 58	SE12S010	m	Desmuntatge d'un circuit de cable convencional sobre suports fins a secció de 150mm ² Al o Cu, inclòs desconnexió de puntes del cable, identificació, transport a magatzem o a abocador. (DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	2,85 €
P- 59	SE15S030	u	Desmuntatge de pal de fusta, inclou la retirada de ferratges, aïllament, replenat de l'excavació i transport a abocador. (SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	71,23 €
P- 60	SE21S020	m	Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. (ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,44 €
P- 61	SE32S020	u	Pal de formigó 9/400. Inclòs subministrament, transport, tub pvc pg-13, excavació en terra, formigonat, armat i hissat. (SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	765,86 €
P- 62	SE51S020	m	Subministrament i instal·lació de tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. (DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	12,71 €
P- 63	SE51S110	m	Neteja i mandrinada de conductes per a canalitzacions elèctriques noves. (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	0,57 €
P- 64	SEA1S010	m	Subministrament i estesa per rasa per reposicions de serveis afectats de línia soterrada de conductor RV 4x1x50 mm ² Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris. (VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,88 €
P- 65	SEA3S030	m	Tensat de línia aèria de baixa tensió, cable convencional fins a 150 mm ² Cu o Al. (UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	1,27 €
P- 66	SEA5S010	u	Connexió de circuit soterrat RV 4x1x50mm ² 0,6/1kV a terminal, muntat. (TRENTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	32,03 €
P- 67	SEA6S010	u	Conversió aèria/subterrània de línia de baixa tensió, en suport o façana, inclòs el subministrament de tub de protecció, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables i empalmament de conductors fins a secció RZ 3x150/80mm ² 0,6/1kV amb RV 3x1x240+1x150mm ² 0,6/1kV, muntada. (DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	295,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/10/13

Pàg.: 6

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/10/13

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	G214U010	m3	Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, càrrega i transport a l'abocador, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	13,54 €
			Altres conceptes	13,54 €
P- 2	G219U040	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	4,48 €
			Altres conceptes	4,48 €
P- 3	G219U105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	3,62 €
			Altres conceptes	3,62 €
P- 4	G21B3002	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	34,74 €
			Altres conceptes	34,74 €
P- 5	G21DU010	m	Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriments de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	13,01 €
			Altres conceptes	13,01 €
P- 6	G21H0002	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	59,34 €
			Altres conceptes	59,34 €
P- 7	G221U010	m3	Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	2,43 €
			Altres conceptes	2,43 €
P- 8	G221U120	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	7,67 €
			Altres conceptes	7,67 €
P- 9	G222U200	m3	Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora	51,35 €
			Altres conceptes	51,35 €
P- 10	G224U010	m2	Sanejament i repicat de talussos en roca en zones de desmunt, amb mitjans mecànics i manuals, incloent els accessos a les zones de treball, tots els materials i equips lliscants i totes les operacions necessàries segons indicacions de la Direcció d'Obra, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	4,22 €
	B0DZU007		Part proporcional de material auxiliar	0,24000 €
			Altres conceptes	3,98 €
P- 11	G227U010	m3	Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric	2,33 €
	B0111000		Aigua	0,05950 €
	B03DU101		Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent de la pròpia obra	0,85200 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/10/13

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1,42 €
P- 12	G227U110	m3	Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric	7,48 €
	B0111000		Aigua	0,05950 €
	B03DU103		Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra	6,00000 €
			Altres conceptes	1,42 €
P- 13	G22B0002	m2	Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques	0,73 €
	B0111000		Aigua	0,05950 €
			Altres conceptes	0,67 €
P- 14	G22DU140	m2	Esbossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	0,66 €
			Altres conceptes	0,66 €
P- 15	G32GU010	m	Solera de formigó HM-20, de 35x20 cm per a murs de sòl reforçat amb armadures amb plaques prefabricades, incloent excavació, encofrat, desencofrat i formigonament, totalment acabada	12,46 €
	B060U310		Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	4,33370 €
	B0A143U0		Filferro recuit de diàmetre 3 mm	0,04750 €
	B0A3UC10		Clau acer	0,16000 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,42000 €
	B0D7UC02		Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos	0,55800 €
	B0DZA000		Desencofrant	0,05260 €
			Altres conceptes	6,89 €
P- 16	G3J50012	m3	Escullera amb bloc de pedra calcària de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols	89,87 €
	B0442001		Bloc de pedra calcària per a escullera de 200 a 400 kg, inclòs transport a l'obra	16,93000 €
	B060U110		Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	11,60200 €
			Altres conceptes	61,34 €
P- 17	G450U040	m3	Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat	74,27 €
	B060U310		Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	65,00550 €
			Altres conceptes	9,26 €
P- 18	G4B0U020	kg	Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat	0,87 €
	B0A142U0		Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm	0,01160 €
	B0B2U002		Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,64050 €
			Altres conceptes	0,22 €
P- 19	G4D0U010	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament no vist	31,39 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,26000 €
	B0D629AU		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,64560 €
	B0D7UC02		Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos	1,24000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0DZA000		Desencofrant	0,19725 €
	B0DZU005		Materials auxiliars per a encofrar	0,58800 €
			Altres conceptes	27,46 €
P- 20	G4D0U015	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament vist	35,23 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,26000 €
	B0D629AU		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,64560 €
	B0D7UC11		Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos	3,46000 €
	B0DZA000		Desencofrant	0,19725 €
	B0DZU005		Materials auxiliars per a encofrar	0,58800 €
			Altres conceptes	29,08 €
P- 21	G921U020	m3	Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric	22,10 €
	B0111000		Aigua	0,05950 €
	B037200U		Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra	20,80800 €
			Altres conceptes	1,23 €
P- 22	G9610003	m	Vorada de 7-10x20 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i corba, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada	38,91 €
	B060U310		Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	3,65269 €
	B071U005		Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2	1,18524 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,84000 €
	B0DZA000		Desencofrant	0,05260 €
	B0DZU005		Materials auxiliars per a encofrar	0,14700 €
	B961UC03		Pedra granítica, recta o corba, escairada i buixardada, per a vorada, de 7-10x20 cm	24,95850 €
			Altres conceptes	8,07 €
P- 23	G974U012	m	Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada	12,22 €
	B051U012		Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1	0,08616 €
	B060U110		Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	3,48060 €
	B071U005		Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2	0,42330 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,42000 €
	B0DZA000		Desencofrant	0,02630 €
	B0DZU005		Materials auxiliars per a encofrar	0,07350 €
	B974U012		Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix	3,49650 €
			Altres conceptes	4,21 €
P- 24	G9E1U010	m2	Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients	25,71 €
	B051U012		Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1	0,17232 €
	B060U110		Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	5,80100 €
	B071U005		Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2	2,53980 €
	B9E1U001		Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cm	5,92200 €
			Altres conceptes	11,27 €
P- 25	G9H1U020	t	Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum	31,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/10/13

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 26	B9H1U020	t	Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica	22,31000 €
	G9H1U512		Altres conceptes	9,15 €
P- 27	B9H1U512	t	Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum	33,52 €
	G9HA0010		Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica	23,67000 €
P- 28	B055U001	m2	Altres conceptes	9,85 €
	G9J1U010		Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses	501,00 €
P- 29	B055U024	m2	Betum asfàltic tipus B 50/70	501,00000 €
	G9J1U020		Altres conceptes	0,00 €
P- 30	B071U007	m	Reg emprímació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP	0,56 €
	BB1AU100		Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP	0,44400 €
P- 31	B071U007	m	Altres conceptes	0,12 €
	BB1AU105		Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH	0,33 €
P- 32	B071U007	m	Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH	0,16800 €
	BB1AU105		Altres conceptes	0,16 €
P- 33	GB1AU100	m	Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriments de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols	156,55 €
	B071U007		Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2	0,86990 €
P- 34	BB1AU100	m	Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat segons Norma UNE EN-1317 per a Classe de contenció M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriments de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació.	117,24000 €
	BB1AU105		Altres conceptes	38,44 €
P- 35	GB1AU105	u	Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriments de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols	204,12 €
	B071U007		Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2	0,86990 €
P- 36	BB1AU105	u	Extrem d'àmpit metàl·lic, tipus PMC2/10b, tots els elements galvanitzats en calent, inclòs recobriments de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació.	139,18000 €
	BB1AU105		Altres conceptes	64,07 €
P- 37	GB2A1003	m	Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C o similar, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi	29,83 €
	BBM21003		Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/C, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars	22,88000 €
			Altres conceptes	6,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/10/13

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 33	GB2AU125	u	Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals C-120 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat	481,19 €
	BBM2U125		Extrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals C-120 peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars	289,97000 €
			Altres conceptes	191,22 €
P- 34	GBA1U310	m	Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.	0,98 €
	B8ZBU200		Pintura termoplàstica, per a marques vials	0,57300 €
	B8ZBUU01		Microesferes de vidre	0,05700 €
			Altres conceptes	0,35 €
P- 35	GBA1U350	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.	3,31 €
	B8ZBU200		Pintura termoplàstica, per a marques vials	2,29200 €
	B8ZBUU01		Microesferes de vidre	0,22800 €
			Altres conceptes	0,79 €
P- 36	GBA31001	m2	Pintat de senyal de stop o cediú el pas, fletxes, lletres, símbols, zebra, franges de vèrtex de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge	11,31 €
	B8ZBU100		Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,12400 €
	B8ZBUU01		Microesferes de vidre	0,45600 €
			Altres conceptes	8,73 €
P- 37	GBB1U101	u	Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada	74,11 €
	BBM1U101		Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport	61,01000 €
			Altres conceptes	13,10 €
P- 38	GBB1U110	u	Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada	63,87 €
	BBM1U110		Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport	50,77000 €
			Altres conceptes	13,10 €
P- 39	GBB1U120	u	Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada	75,78 €
	BBM1U120		Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport	62,68000 €
			Altres conceptes	13,10 €
P- 40	GBB1U160	m2	Placa d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada	562,71 €
	BBM1U165		Placa d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, d'identificació de carreteres, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport	412,95000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/10/13

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	149,76 €
P- 41	GBB1U910	u	Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques complementàries, d'identificació de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada	21,23 €
	BBMZU401		Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit	7,44000 €
			Altres conceptes	13,79 €
P- 42	GBB1U920	u	Muntatge de plaques complementàries i d'identificació de carreteres per a senyalització de trànsit, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada	13,46 €
	BBMZU402		Elements de fixació per a suport de placa complementària	3,18000 €
			Altres conceptes	10,28 €
P- 43	GBBZU005	u	Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació	104,54 €
	B060U310		Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	8,66740 €
	BBMZU106		Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit	71,19000 €
			Altres conceptes	24,68 €
P- 44	GBBZU006	u	Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació	125,01 €
	B060U310		Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	10,83425 €
	BBMZU106		Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit	89,49600 €
			Altres conceptes	24,68 €
P- 45	GBC1U012	u	Fita quilomètrica amb placa de 40x80 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada segons plànols	123,41 €
	B060U110		Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	6,96120 €
	BBC1U012		Fita quilomètrica amb placa de 40x80 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport	59,82000 €
	BBMZU105		Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit	24,88200 €
			Altres conceptes	31,75 €
P- 46	GD57U010	m	Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	19,47 €
	B060U310		Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	12,38200 €
	B0A142U0		Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm	0,02552 €
	B0A3UC10		Clau acer	0,06400 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,28014 €
	B0D7UC02		Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos	0,24800 €
	B0DZA000		Desencofrant	0,05260 €
			Altres conceptes	6,42 €
P- 47	GD57U310	m	Gual de cuneta transitable de 4,00 m d'amplada i 0,25 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió i malla electrosoldada de 15x15 cm i 6 mm, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	78,65 €
	B060U310		Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	39,62240 €
	B0A142U0		Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm	0,04640 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/10/13

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0A3UC10		Clau acer	0,15360 €
	B0B3UC10		Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre	10,08000 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,50400 €
	B0D7UC02		Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos	0,59520 €
	B0DZA000		Desencofrant	0,13150 €
			Altres conceptes	27,52 €
P- 48	GD5JU010	u	Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols	269,85 €
	B060U310		Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	65,00550 €
	B071U005		Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2	1,69320 €
	B0A3UC10		Clau acer	0,44800 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,84800 €
	B0D7UC02		Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos	2,72800 €
	BD5ZUC01		Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura	72,21000 €
			Altres conceptes	125,92 €
P- 49	GD5KU010	m	Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols	325,79 €
	B060U310		Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	32,81230 €
	B071U007		Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2	0,69592 €
	B0A3UC10		Clau acer	0,38400 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	3,78000 €
	B0D7UC02		Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos	5,70400 €
	BD5ZUC02		Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t de càrrega de ruptura	157,16000 €
			Altres conceptes	125,25 €
P- 50	GD78U200	m	Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	600,52 €
	B060U310		Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	111,31418 €
	B0A3UC10		Clau acer	0,57600 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	5,88000 €
	B0D7UC02		Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos	4,21600 €
	B0DZA000		Desencofrant	0,65750 €
	BFG1U320		Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs junta elastomèrica	351,73680 €
			Altres conceptes	126,14 €
P- 51	GG22U060	m	Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge encastat i material auxiliar i de fixació necessari	17,05 €
	BG220030		Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent	2,56000 €
	BGW21000		Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,00750 €
			Altres conceptes	14,48 €
P- 52	GG31170U	m	Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari	5,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/10/13

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG31190U		Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x35 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari	2,84000 €
			Altres conceptes	3,11 €
P- 53	GHM3U010	u	Bàcul de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 7,50 m d'alçària i 1,50 m de sortint, amb base platina i porta, col·locat sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador	469,29 €
	B060U430		Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	36,45540 €
	BG21U032		Tub rígida de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, inclòs p.p. de peces especials i accessoris	0,85800 €
	BG22U100		Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	2,24400 €
	BG31230U		Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari	6,03000 €
	BG38U035		Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm ²	3,14400 €
	BG3ZU010		Terminal per a cable de coure de 35 mm ²	5,40000 €
	BG46U010		Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades	11,36000 €
	BGD2U010		Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm	12,20000 €
	BGDZU020		Cartutx per a soldadura Cadweld	1,22000 €
	BGDZU030		Sals de sulfat de sodi i magnesi	0,67000 €
	BHM3U010		Bàcul metàl·lic troncocònic totalment galvanitzat de 7,50 m d'alçària i 1,50 m de sortint, planxa de 3 mm, amb base platina, per anar muntat amb pern d'ancoratge sobre dau de formigó	237,48000 €
	BHMZU010		Conjunt de quatre pern per a cimentació	16,61000 €
			Altres conceptes	135,62 €
P- 54	GHN3U113	u	Col·locació de lluminària tancada amb vidre refractor constituïda per cos d'alumini fos i reflector independent, amb equip incorporat, per a làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 150 W, inclòs el connexionat i orientació de la lluminària	201,78 €
	BHN0U110		Lluminària tancada amb vidre refractor constituïda per cos d'alumini fos i reflector independent per a làmpada de vapor de sodi de pressió alta fins a 250 W amb equip incorporat	176,06000 €
	BHU3U031		Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 150 w, plus	15,59000 €
			Altres conceptes	10,13 €
P- 55	GR3PU010	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmuntats de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos	2,75 €
			Altres conceptes	2,75 €
P- 56	GR720001	m2	Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra	1,11 €
	B0111000		Aigua	0,02142 €
	BR34J000		Bioactivador microbià	0,13240 €
	BR361100		Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,26272 €
	BR3B6U00		Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar	0,01740 €
	BR3PAN00		Encoixinament protector per a hidrosombres de fibra semicurta	0,14720 €
	BR4UJJ00		Barreja d'hidrosembra composta per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament	0,10920 €
			Altres conceptes	0,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 57	PPA0U001	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra	20.000,00 €
			Sense descomposició	20.000,00 €
P- 58	SE12S010	m	Desmuntatge d'un circuit de cable convencional sobre suports fins a secció de 150mm ² Al o Cu, inclòs desconnexió de puntes del cable, identificació, transport a magatzem o a abocador.	2,85 €
			Sense descomposició	2,85 €
P- 59	SE15S030	u	Desmuntatge de pal de fusta, inclou la retirada de ferratges, aïllament, replenat de l'excavació i transport a abocador.	71,23 €
			Sense descomposició	71,23 €
P- 60	SE21S020	m	Subministrament i col·locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica.	0,44 €
			Sense descomposició	0,44 €
P- 61	SE32S020	u	Pal de formigó 9/400. Inclòs subministrament, transport, tub pvc pg-13, excavació en terra, formigonat, armat i hissat.	765,86 €
			Sense descomposició	765,86 €
P- 62	SE51S020	m	Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterranies, inclosa part proporcional d'accessoris.	12,71 €
			Sense descomposició	12,71 €
P- 63	SE51S110	m	Neteja i mandrinada de conductes per a canalitzacions elèctriques noves.	0,57 €
			Sense descomposició	0,57 €
P- 64	SEA1S010	m	Subministrament i estesa per rasa per reposicions de serveis afectats de línia soterrada de conductor RV 4x1x50 mm ² Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris.	8,88 €
			Sense descomposició	8,88 €
P- 65	SEA3S030	m	Tensat de línia aèria de baixa tensió, cable convencional fins a 150 mm ² Cu o Al.	1,27 €
			Sense descomposició	1,27 €
P- 66	SEA5S010	u	Connexió de circuit soterrat RV 4x1x50mm ² 0,6/1kV a terminal, muntat.	32,03 €
			Sense descomposició	32,03 €
P- 67	SEA6S010	u	Conversió aèria/subterrània de línia de baixa tensió, en suport o façana, inclòs el subministrament de tub de protecció, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables i empalmament de conductors fins a secció RZ 3x150/80mm ² 0,6/1kV amb RV 3x1x240+1x150mm ² 0,6/1kV, muntada.	295,32 €

PRESSUPOST

Data: 16/10/13

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST 0000
 CAPÍTOL 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	SE12S010	m	Desmuntatge d'un circuit de cable convencional sobre suports fins a secció de 150mm ² Al o Cu, inclòs desconexió de puntes del cable, identificació, transport a magatzem o a abocador. (P - 58)	2,85	790,000	2.251,50
2	SE15S030	u	Desmuntatge de pal de fusta, inclou la retirada de ferratges, aïllament, replenat de l'excavació i transport a abocador. (P - 59)	71,23	22,000	1.567,06
3	SE32S020	u	Pal de formigó 9/400. Inclòs subministrament, transport, tub pvc pg-13, excavació en terra, formigonat, armat i hissat. (P - 61)	765,86	14,000	10.722,04
4	SEA3S030	m	Tensat de línia aèria de baixa tensió, cable convencional fins a 150 mm ² Cu o Al. (P - 65)	1,27	500,000	635,00
5	SEA1S010	m	Subministrament i estesa per rasa per reparacions de serveis afectats de línia soterrada de conductor RV 4x1x50 mm ² Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris. (P - 64)	8,88	350,000	3.108,00
6	SEA5S010	u	Connexió de circuit soterrat RV 4x1x50mm ² 0,6/1kV a terminal, muntat. (P - 66)	32,03	5,000	160,15
7	SE21S020	m	Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. (P - 60)	0,44	350,000	154,00
8	SE51S020	m	Subministrament i instal·lació de tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterranies, inclosa part proporcional d'accessoris. (P - 62)	12,71	350,000	4.448,50
9	SE51S110	m	Neteja i mandrinada de conductes per a canalitzacions elèctriques noves. (P - 63)	0,57	350,000	199,50
10	SEA6S010	u	Conversió aèria/subterrània de línia de baixa tensió, en suport o façana, inclòs el subministrament de tub de protecció, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables i empalmament de conductors fins a secció RZ 3x150/80mm ² 0,6/1kV amb RV 3x1x240+1x150mm ² 0,6/1kV, muntada. (P - 67)	295,32	1,000	295,32
TOTAL			CAPÍTOL 01.01			23.541,07

OBRA 01 PRESSUPOST 0000
 CAPÍTOL 02 DEMOLICIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G214U010	m3	Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, càrrega i transport a l'abocador, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 1)	13,54	200,000	2.708,00
2	G219U105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 3)	3,62	20,000	72,40
3	G219U040	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 2)	4,48	15.000,000	67.200,00
4	G21B3002	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició	34,74	5,000	173,70

EUR

PRESSUPOST

Data: 16/10/13

Pàg.: 2

5	G21DU010	m	de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P - 4)	13,01	30,000	390,30
6	G21H0002	u	Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)	59,34	6,000	356,04
TOTAL			CAPÍTOL	01.02	70.900,44	

OBRA 01 PRESSUPOST 0000
 CAPÍTOL 03 MOVIMENT TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G22DU140	m2	Esbossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 14)	0,66	20.000,000	13.200,00
2	G221U010	m3	Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 7)	2,43	6.000,000	14.580,00
3	G221U120	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)	7,67	68.249,000	523.469,83
4	G224U010	m2	Sanejament i repicat de talussos en roca en zones de desmunt, amb mitjans mecànics i manuals, incloent els accessos a les zones de treball, tots els materials i equips lliscants i totes les operacions necessàries segons indicacions de la Direcció d'Obra, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 10)	4,22	23.500,000	99.170,00
5	G222U200	m3	Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 9)	51,35	350,000	17.972,50
6	G22B0002	m2	Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 13)	0,73	30.649,000	22.373,77
7	G227U010	m3	Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 11)	2,33	68.249,000	159.020,17
8	G227U110	m3	Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 12)	7,48	6.200,000	46.376,00
9	GR3PU010	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos (P - 55)	2,75	6.000,000	16.500,00
10	GR720001	m2	Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el	1,11	15.000,000	16.650,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 16/10/13

Pàg.: 3

			subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 56)			
TOTAL	CAPÍTOL	01.03				929.312,27

OBRA 01 PRESSUPOST 0000
CAPÍTOL 04 DRENATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G222U200	m3	Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 9)	51,35	100,000	5.135,00
2	GD78U200	m	Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols (P - 50)	600,52	74,000	44.438,48
3	G3J50012	m3	Escullera amb bloc de pedra calcària de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 16)	89,87	40,000	3.594,80
4	GD57U010	m	Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P - 46)	19,47	5.056,000	98.440,32
5	GD5KU010	m	Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols (P - 49)	325,79	2,000	651,58
6	GD5JU010	u	Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols (P - 48)	269,85	8,000	2.158,80
7	GD57U310	m	Gual de cuneta transitable de 4,00 m d'amplada i 0,25 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió i malla electrosoldada de 15x15 cm i 6 mm, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P - 47)	78,65	32,000	2.516,80
8	G32GU010	m	Solera de formigó HM-20, de 35x20 cm per a murs de sòl reforçat amb armadures amb plaques prefabricades, incloent excavació, encofrat, desencofrat i formigonament, totalment acabada (P - 15)	12,46	33,000	411,18
9	G450U040	m3	Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 17)	74,27	30,000	2.228,10
10	G4B0U020	kg	Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 18)	0,87	2.700,000	2.349,00
11	G4D0U010	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 19)	31,39	110,000	3.452,90
12	G4D0U015	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 20)	35,23	110,000	3.875,30
TOTAL	CAPÍTOL	01.04				169.252,26

OBRA 01 PRESSUPOST 0000

PRESSUPOST

Data: 16/10/13

Pàg.: 4

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G921U020	m3	Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric (P - 21)	22,10	7.877,000	174.081,70
2	G9J1U010	m2	Reg emprimació amb emulsió catiónica, tipus C50BF5 IMP (P - 28)	0,56	26.255,000	14.702,80
3	G9HA0010	t	Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 27)	501,00	268,000	134.268,00
4	G9H1U020	t	Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 25)	31,46	3.152,000	99.161,92
5	G9J1U020	m2	Reg d'adherència amb emulsió catiónica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH (P - 29)	0,33	26.255,000	8.664,15
6	G9H1U512	t	Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 26)	33,52	3.152,000	105.655,04
TOTAL			CAPÍTOL 01.05			536.533,61

OBRA 01 PRESSUPOST 0000
 CAPÍTOL 06 SEGURETAT I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GBA31001	m2	Pintat de senyal de stop o cedi el pas, fletxes, lletres, símbols, zebra, franges de vèrtex de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 36)	11,31	19,000	214,89
2	GBA1U310	m	Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 34)	0,98	12.900,000	12.642,00
3	GBA1U350	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 35)	3,31	8,000	26,48
4	GBC1U012	u	Fita quilomètrica amb placa de 40x80 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada segons plànols (P - 45)	123,41	4,000	493,64
5	GB2A1003	m	Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C o similar, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (P - 32)	29,83	5.056,000	150.820,48
6	GB2AU125	u	Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals C-120 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (P - 33)	481,19	44,000	21.172,36
7	GB1AU100	m	Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols (P - 30)	156,55	14,000	2.191,70
8	GB1AU105	u	Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària,	204,12	4,000	816,48

EUR

PRESSUPOST

Data: 16/10/13

Pàg.: 5

9	GBB1U101	u	d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriments de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols (P - 31)	74,11	14,000	1.037,54
10	GBB1U110	u	Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 37)	63,87	13,000	830,31
11	GBB1U120	u	Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 38)	75,78	4,000	303,12
12	GBB1U160	m2	Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 39)	562,71	4,000	2.250,84
13	GBB1U910	u	Placa d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 40)	21,23	31,000	658,13
14	GBB1U920	u	Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques complementàries, d'identificació de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada (P - 41)	13,46	11,000	148,06
15	GBBZU006	u	Muntatge de plaques complementàries i d'identificació de carreteres per a senyalització de trànsit, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada (P - 42)	125,01	6,000	750,06
16	GBBZU005	u	Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació (P - 44)	104,54	36,000	3.763,44
TOTAL			CAPÍTOL 01.06			198.119,53

OBRA 01 PRESSUPOST 0000
 CAPÍTOL 07 URBANITZACIO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G9610003	m	Vorada de 7-10x20 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i corba, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 22)	38,91	600,000	23.346,00
2	G974U012	m	Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 23)	12,22	600,000	7.332,00
3	G9E1U010	m2	Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients (P - 24)	25,71	1.400,000	35.994,00
4	GHM3U010	u	Bàcul de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 7,50 m d'alçària i 1,50 m de sortint, amb base platina i porta, col·locat sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la	469,29	7,000	3.285,03

EUR

PRESSUPOST

Data: 16/10/13

Pàg.: 6

5	GHN3U113	u	fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador (P - 53)	201,78	7,000	1.412,46
6	GG22U060	m	Col·locació de lluminària tancada amb vidre refractor constituïda per cos d'alumini fos i reflector independent, amb equip incorporat, per a làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 150 W, inclòs el connexionat i orientació de la lluminària (P - 54)	17,05	300,000	5.115,00
7	GG31170U	m	Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge encastat i material auxiliar i de fixació necessari (P - 51)	5,95	300,000	1.785,00
8	G222U200	m3	Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari (P - 52)	51,35	175,000	8.986,25
TOTAL			CAPÍTOL 01.07			87.255,74

OBRA 01 PRESSUPOST 0000
 CAPÍTOL 09 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPA10002	pa	Partida alçada a justificar per a adaptació al nou us del tram de carretera que transcorre pel nucli de Torrelletes (P - 0)	30.000,00	1,000	30.000,00
2	XPA10003	pa	Partida alçada a justificar per a adequacions de la via en l'entrega a Torrelles de Llobregat (P - 0)	10.000,00	1,000	10.000,00
3	XPA10004	pa	Partida alçada a justificar per a fer front als imprevistos que apareguin en el transcurs de l'obra (P - 0)	60.000,00	1,000	60.000,00
TOTAL			CAPÍTOL 01.09			100.000,00

OBRA 01 PRESSUPOST 0000
 CAPÍTOL 10 PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT INTEGRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPA0U001	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 57)	20.000,00	1,000	20.000,00
TOTAL			CAPÍTOL 01.10			20.000,00

OBRA 01 PRESSUPOST 0000
 CAPÍTOL 11 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPA10001	pa	Partida alçada a justificar per a seguretat i salut (P - 0)	42.309,36	1,000	42.309,36
TOTAL			CAPÍTOL 01.11			42.309,36

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 16/10/13

Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	Treballs previs	23.541,07
Capítol	01.02	Demolició	70.900,44
Capítol	01.03	Moviment terres	929.312,27
Capítol	01.04	Drenatge	169.252,26
Capítol	01.05	ferms	536.533,61
Capítol	01.06	Seguretat i senyalització	198.119,53
Capítol	01.07	Urbanitzacio	87.255,74
Capítol	01.09	Partides alçades a justificar	100.000,00
Capítol	01.10	Partides alçades de cobrament integre	20.000,00
Capítol	01.11	Seguretat i salut	42.309,36
Obra	01	Pressupost 0000	2.177.224,28
			2.177.224,28

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost 0000	2.177.224,28
			2.177.224,28

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	2.177.224,28 €
13 % Despeses generals SOBRE 2.177.224,28.....	283.039,16 €
6 % Benefici industrial SOBRE 2.177.224,28.....	130.633,46 €
Subtotal	<u>2.590.896,90 €</u>
21 % IVA SOBRE 2.590.896,90.....	544.088,35 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA	<u>3.134.985,25 €</u>

Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra, puja a la quantitat de :

(TRES MILIONS CENT TRENTA-QUATRE MIL NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)