



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR UP9, PARETS DEL VALLÈS

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST

Pressupost

Amidaments

AMIDAMENTS

Data: 26/06/13

Pàg.: 1

OBRA	00	PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
CAPÍTOL	01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
SUB CAPÍTOL	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G22DU010	m2	Esbrossada de tot l'àmbit a urbanitzar, considerant també les zones d'edificació. S'inclou la càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

AMIDAMENT DIRECTE **204.038,000**

OBRA	00	PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
CAPÍTOL	01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
SUB CAPÍTOL	02	DEMOLICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G21R0002	u	Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

AMIDAMENT DIRECTE **70,000**

2	G21H0002	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **12,000**

3	G2111131	m3	Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE **2.114,000**

OBRA	00	PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
CAPÍTOL	02	MOVIMENT DE TERRES
SUB CAPÍTOL	03	DESMUNTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G221U010	m3	Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE **6.603,500**

OBRA	00	PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
CAPÍTOL	02	MOVIMENT DE TERRES
SUB CAPÍTOL	04	TERRAPLENS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 26/06/13

Pàg.: 2

1	G226U030	m3	Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Les terres de la pròpia excavació podran ser utilitzades sempre i quan els assajos geològics i geotècnics no recomanin el contrari.
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE **11.704,000**

2	G91A1210	m3	Estabilització d'esplanada "in situ", per a l'obtenció de S-EST2, amb ciment portland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 N
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE **3.399,750**

OBRA	00	PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
CAPÍTOL	03	FERMS I PAVIMENTS
SUB CAPÍTOL	05	FERMS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9H12114	T	Aglomerant asfàltic per capa rodadura tipus D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració. Inclou regs, estesa i compactació al 98 % de l'assaig marshall.

AMIDAMENT DIRECTE **1.194,480**

2	F9H18114	T	Aglomerant asfàltic per capa intermitja tipus S-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració. Inclou regs, estesa i compactació al 98 % de l'assaig marshall.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **1.791,700**

3	F9H1E114	T	Aglomerant asfàltic per capa de base tipus G-25 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració. Inclou regs, estesa i compactació al 98 % de l'assaig marshall.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **1.990,800**

4	F921201F	M3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (Zona de vials)
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE **3.399,750**

5	G9E1U020	m2	Paviment de rajola hidràulica (panot) de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2, 2 cm de ciment portland i totes les feines adients.
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE **7.110,000**

6	F9365B11	M3	Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (per la zona del carril bici).
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE **1.066,500**

7	G9GABA43	m3	Paviment de formigó vibrat HF-4 MPa de resistència a flexotracció, amb granulat de pedra calcària, ciment CEM I 32,5 N i amb reductor d'aigua/plastificant, escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE **693,700**

OBRA	00	PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
CAPÍTOL	03	FERMS I PAVIMENTS

AMIDAMENTS

Data: 26/06/13

Pàg.: 3

SUB CAPÍTOL 06 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F965A6D1	M	Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó, de dimensions 17x25 cm, col.locada sobre explanada compactada, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.
			AMIDAMENT DIRECTE 2.370,000
2	G975U010	m	Rigola prefabricada de formigó blanc, de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col.locada.
			AMIDAMENT DIRECTE 2.370,000
3	G981U006	m	Gual per a vianants, format per dues fileres de peces de formigó d'alta qualitat, de dimensions 117x40 cm, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat.
			AMIDAMENT DIRECTE 132,000
4	G981U026	u	Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants. També està inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat.
			AMIDAMENT DIRECTE 22,000
5	G981U004	m	Gual per a vehicles, format per una filera de peces de formigó, de dimensions 40x57 cm, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat.
			AMIDAMENT DIRECTE 120,000
6	G981U024	u	Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles. També està inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat.
			AMIDAMENT DIRECTE 12,000
7	F9917515	U	Formació de l'escossell de 90x90 cm de secció interior, amb 4 peces prefabricades de formigó, de dimensions 100x5/10x20 cm, rejuntades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra en formigonera de 165 l i col.locat sobre base de formigó HM-20/P/10/l (Només per la zona de voreres, als parcs no es posen escocells).
			AMIDAMENT DIRECTE 58,000

OBRA	00	PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
CAPÍTOL	04	XARXA DE CLAVEGUERAM
SUB CAPÍTOL	07	XARXA UNITÀRIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G222U103	m3	Excavació de terreny no classificat en rases i pous, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
			AMIDAMENT DIRECTE 4.895,410

AMIDAMENTS

Data: 26/06/13

Pàg.: 4

2	G228U010	m3	Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia excavació. Estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (Si es vol també es pot optar per un rebliment de rasa amb material d'aportació, segons s'indica en els plànols de detall, amb el conseqüent augment del cost).
			AMIDAMENT DIRECTE 4.366,000
3	GDD1U012	u	Pou de registre de 100 cm de diàmetre dels anells inferiors i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil (de 70 cm de diàmetre) i graons, segons plànols.
			AMIDAMENT DIRECTE 30,000
4	GD5JU010	u	Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols.
			AMIDAMENT DIRECTE 60,000
5	GD000005	m	Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.630 mm, tipus Weholite Spiro o similar, previst per a una pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs realitzada pel procés de soldadura per extrusió. Col.locat sobre una base de sorra de 10 cm. Tot inclòs completament acabat.
			AMIDAMENT DIRECTE 301,500
6	GD000006	m	Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.800 mm, tipus Weholite Spiro o similar, previst per a una pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs realitzada pel procés de soldadura per extrusió. Col.locat sobre una base de sorra de 10 cm. Tot inclòs completament acabat.
			AMIDAMENT DIRECTE 1.185,000

OBRA	00	PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
CAPÍTOL	05	XARXA D'ABASTAMENT I REG
SUB CAPÍTOL	09	XARXA ABASTAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G222U102	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
			AMIDAMENT DIRECTE 683,050
2	G2200002	m3	Rebliment i compactació de rases, amb material procedent de la pròpia excavació. Estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Es col.locarà un llit de sorra (20 cm) que recobreix la canonada i que no es té en compte en aquesta partida.
			AMIDAMENT DIRECTE 566,390
3	GFB1U616	m	Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, assentat i recobert de sorra (20 cm) al fons de la rasa i provat.
			AMIDAMENT DIRECTE 265,200

AMIDAMENTS

Data: 26/06/13

Pàg.: 5

4	GFB1U620	m	Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, assentat i recobert de sorra (20 cm) al fons de la rasa i provat.
			AMIDAMENT DIRECTE 397,800
5	FN12F324	U	Subministrament, instal.lació i muntatge de vàlvula de comporta/desguàs manual amb brides, de diàmetre nominal 160 mm, de 10 bar de PN, de foneria dúctil i muntada en pericó (no inclòs) de canalització soterrada.
			AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6	GFB1U609	m	Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, assentat i recobert de sorra (20 cm) al fons de la rasa i provat.
			AMIDAMENT DIRECTE 221,000
7	FNS00002	U	Subministrament, instal.lació i muntatge de vàlvula de comporta/desguàs manual amb brides, de diàmetre nominal 200 mm, de 10 bar de PN, de foneria dúctil i muntada en pericó (no inclòs) de canalització soterrada.
			AMIDAMENT DIRECTE 4,000
8	FJM35BE4	U	Ventosa embriada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (pericó no inclòs).
			AMIDAMENT DIRECTE 8,000
9	GDK2U010	U	Arqueta per la canalització de serveis quadrada de 70x70 cm (segons plànols de detall) , amb 20 cm de gruix de formigó HM20 en solera i estructura de maó. Tot inclòs, completament acabada (segons plànols de detall).
			AMIDAMENT DIRECTE 13,000
10	GDKZ0004	u	Marc de 70x70x4,5 cm amb tapa, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat
			AMIDAMENT DIRECTE 13,000
11	GDS00001	U	Subministrament, instal.lació i muntatge hidrant soterrat (cabal de 8,33 l/s), totalment equipat, amb troneta i senyalització vertical. Tot inclòs completament acabat.
			AMIDAMENT DIRECTE 3,000
12	FN12D324	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 00 PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
 CAPÍTOL 05 XARXA D'ABASTAMENT I REG
 SUB CAPÍTOL 10 REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FJS1U050	U	Boca de reg soterrada de 40mm de fosa revestida d'epoxi, amb sortida de rosca tipus Reus, muntada en pericó de registre i connectada a la xarxa d'abastament. Tot inclòs exepte el pericó de registre.
			AMIDAMENT DIRECTE 4,000

AMIDAMENTS

Data: 26/06/13

Pàg.: 6

2	FDK256F3	U	Pericó de 24x16 cm de tapa, amb parets de 10 cm de maó calat i solera de formigó HM-20/P/20/I. Tot inclòs excepte la tapa.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

3	FDKZH8B4	U	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis de 24 x16 cm.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

OBRA	00	PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
CAPÍTOL	06	XARXA DE GAS
SUB CAPÍTOL	11	XARXA DE GAS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G222U102	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
			AMIDAMENT DIRECTE 4.458,200
2	G2200002	m3	Rebliment i compactació de rases, amb material procedent de la pròpia excavació. Estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Es col·locarà un llit de sorra (20 cm) que cobreix la canonada i que no es té en compte en aquesta partida.
			AMIDAMENT DIRECTE 2.901,900
3	GFB1U216	m	Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A GROC (per xarxa de gas), de DN 160 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, assentat i recobert per 20 cm de sorra al fons de la rasa i provat. Tot inclòs.
			AMIDAMENT DIRECTE 774,000
4	GDK2U010	U	Arqueta per la canalització de serveis quadrada de 70x70 cm (segons plànols de detall), amb 20 cm de gruix de formigó HM20 en solera i estructura de maó. Tot inclòs, completament acabada (segons plànols de detall).
			AMIDAMENT DIRECTE 4,000
5	GDKZ0004	u	Marc de 70x70x4,5 cm amb tapa, de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat
			AMIDAMENT DIRECTE 4,000

OBRA	00	PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
CAPÍTOL	07	XARXA DE TELEFONIA
SUB CAPÍTOL	12	XARXA DE TELEFONIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G222U102	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

AMIDAMENTS

Data: 26/06/13

Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 394,010

2	GT000001	m3	Rebliment i compactació de rases, amb material procedent de la pròpia excavació. Estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 262,640

3	GDG00001	m	Canalització de serveis executada en voreres, calçada i fora de les dues, amb 2 tub rígids de PVC de 63 mm de diàmetre, incloent, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 712,000

4	AR000002	U	Subministrament i col·locació d'arqueta per a xarxa de telecomunicacions tipus M amb tapa de fosa dúctil; inclòs excavació, replè, càrrega i transport a l'abocador de materials sobrants i formigonat. Veure dimensions en els plànols de detall.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

OBRA	00	PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
CAPÍTOL	08	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
SUB CAPÍTOL	13	XARXA BAIXA TENSÍO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	G222U102	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 1.128,600

2	GT000001	m3	Rebliment i compactació de rases, amb material procedent de la pròpia excavació. Estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 738,400

3	GS000020	m	Canalització de serveis executada en zona de calçada, amb 4 tubs corbables corrugats de polietilè de 150 mm de diàmetre, incloent, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 896,000

OBRA	00	PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
CAPÍTOL	08	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
SUB CAPÍTOL	14	XARXA MITJA TENSÍO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	G222U102	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 674,540

AMIDAMENTS

Data: 26/06/13

Pàg.: 8

2	GT00001	m3	Rebliment i compactació de rases, amb material procedent de la pròpia excavació. Estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.
			AMIDAMENT DIRECTE 434,140
3	GS000020	m	Canalització de serveis executada en zona de calçada, amb 4 tubs corbables corrugats de polietilè de 150 mm de diàmetre, incloent, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió.
			AMIDAMENT DIRECTE 552,700
OBRA	00	PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS	
CAPÍTOL	09	ENLLUMENAT PÚBLIC	
SUB CAPÍTOL	15	ENLLUMENAT PÚBLIC	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GEP0001	m	Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de polietilè AD, làmina de plàstic per a senyalització i replé compactat de rases, completament acabat, segons plànols.
			AMIDAMENT DIRECTE 2.065,000
2	FDK2A6F3	U	Arqueta de 50x50 cm, amb solera de formigó HM-20/P/20/I i estructura de maó de 15 cm de gruix, sobre llit de sorra. Tot inclòs (segons plànols de detall).
			AMIDAMENT DIRECTE 58,000
3	FDKZ3154	U	Marc i tapa per arqueta de serveis, de fosa grisa de 50x50x40 cm i de 25 kg de pes, totalment col.locat.
			AMIDAMENT DIRECTE 58,000
4	FHM11H22	U	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma tronco cònica, de 12 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó. Tot inclòs.
			AMIDAMENT DIRECTE 58,000
5	FHN32571	U	Luminària de la casa CARANDINI ref. STR-154/II-CC, amb làmpada de 250 W, tancada i acoblada al suport. Instal.lació tot inclòs. Veure plànol de detalls.
			AMIDAMENT DIRECTE 58,000
6	GG3809U2	m	Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari.
			AMIDAMENT DIRECTE 2.065,000
7	GG31450U	m	Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 mm2 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
			AMIDAMENT DIRECTE 2.065,000
8	FGD1432E	U	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure, de 2000 mm de llargària i de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra. Inclòs transport i muntatge.
			AMIDAMENT DIRECTE 167,000

AMIDAMENTS

Data: 26/06/13

Pàg.: 9

9	FHGAU010	U	Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 5 sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s'inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

OBRA	00	PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
CAPÍTOL	10	MOBILIARI URBÀ
SUB CAPÍTOL	16	MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	BA00001	U	Subministre i col·locació de banc tipus 'Montserrat', de 1,50 m de longitud, de la casa DAE, tot inclòs. Veure plànols detall.
---	---------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **22,000**

2	P000001	U	Subministrament i col·locació de paperera tipus 'Doble' de Cabanes, de fundició d'alumini i color a decidir per la D.F., amb recipient interior, tot inclòs. Veure plànols detall.
---	---------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **50,000**

3	F000001	U	Subministre, col·locació i prova de font d'aigua potable tipus 'Vêndome' de Fabregas, de dimensions 100x89x73, amb reixa de fosa, segons detall als plànols, connectada a la xarxa de distribució d'aigua potable mitjançant tub de polietilè de 63 mm de diàmetre, i connectada per a l'evacuació de les aigües a la xarxa de sanejament d'aigües pluvials mitjançant tub de polietilè corrugat de 271 mm de diàmetre interior; inclosa l'excavació de les rases, llit de terres per als tubs de connexió, peces especials de connexió, i totes les feines adients. Veure plànols detall.
---	---------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

4	IE00012	U	Subministre i col·locació d'arqueta de formigó MBE-SOTKON de 1,80 x 1,80 x 1,95 m. Contenidor de polietilè segons dimensions i característiques dels plànols i plec. Tapa metàl·lica revestida de formigó i pintura epoxi amb mecanismes hidràulics d'apertura, i formació de drenatge. Bústia d'acer inoxidable amb els escuts i llegenda a determinar. Inclouent-hi tots els medis materials i humans per la seva total execució. Veure plànols detall.
---	---------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **25,000**

OBRA	00	PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
CAPÍTOL	11	ARBAT I JARDINERIA
SUB CAPÍTOL	17	ARBAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FR000001	U	Subministrament de Margalló (<i>Chamaerops humilis</i>), de 1.2 a 1.5 m d'alçària, en contenidor.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **101,000**

2	FR643131	U	Plantació d'arbre de fulla persistent en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **165,000**

3	FR000002	U	Subministrament lledoner (<i>celtis australis</i>) de perímetre 20 a 25 cm, en contenidor.
---	----------	---	--

AMIDAMENTS

Data: 26/06/13

Pàg.: 10

AMIDAMENT DIRECTE **64,000**

4	FRS00030	m3	Aportació i estesa de torba àcida en la totalitat de zones fora dels parcs (25 cm per escocell) i en zones de sauló del parc central.
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE **23,400**

5	FR713A0G	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE **22.135,600**

6	FR3P1111	M3	Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, amb mitjans mecànics (per zona de parcs i jardins)
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE **1.835,700**

OBRA	00	PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
CAPÍTOL	12	SENYALITZACIÓ
SUB CAPÍTOL	19	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	GBA1U310	m	Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **1.185,500**

2	GBA1U350	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **26,700**

3	GBA3U601	m2	Pintat sonor de senyal de stop o cedi el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, mitjançant barretes amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE **163,000**

4	GBA6U014	m	Banda sonora de reducció de velocitat, prefabricada amb perfil de cautxú, de 50 cm d'amplada i 5 cm de gruix, incloent el premarcatge i col·locació
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **46,000**

OBRA	00	PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
CAPÍTOL	12	SENYALITZACIÓ
SUB CAPÍTOL	20	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	GBBZU001	u	Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació.
---	----------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 26/06/13

Pàg.: 11

AMIDAMENT DIRECTE **50,000**

2	GBB1U010	u	Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (senyals R-302 i R-101).
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **7,000**

3	GBB1U101	u	Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (senyals P-15a i R-1).
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

4	GBB1U120	u	Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (senyal R-2).
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

5	GBB1U032	u	Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (utilitzada en senyals S-15a i S-13).
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **37,000**

OBRA	00	PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
CAPÍTOL	13	SEGURETAT I SALUT SEGURETAT I SALUT
SUB CAPÍTOL	21	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	SE00001	pa	Estudi Seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA	00	PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
CAPÍTOL	14	IMPACTE AMBIENTAL
SUB CAPÍTOL	22	IMPACTE AMBIENTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	IM00001	Pa	Partida alçada a justificar per al reg de camins i superfícies per evitar l'aixecament de pols.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2	IM00002	Pa	Partida alçada a justificar per a l'acondicionament de residus (impermeabilització de bidons, transport, etc.)
---	---------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA	00	PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
CAPÍTOL	15	CONTROL DE QUALITAT
SUB CAPÍTOL	23	CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS

Data: 26/06/13

Pàg.: 12

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	CQ0001	pa	Control de Qualitat

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Quadre de preus I

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 26/06/13

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	AR000002	U	Subministrament i col.locació d'arqueta per a xarxa de telecomunicacions tipus M amb tapa de fosa dúctil; inclòs excavació, replè, càrrega i transport a l'abocador de materials sobrants i formigonat. Veure dimensions en els plànols de detall. (QUATRE-CENTS VINT EUROS)	420,00 €
P- 2	BA00001	U	Subministre i col·locació de banc tipus 'Montseny', de 1,50 m de longitud, de la casa DAE, tot inclòs. Veure plànols detall. (SIS-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	620,88 €
P- 3	CQ0001	pa	Control de Qualitat (VINT-I-QUATRE MIL NOU-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	24.926,14 €
P- 4	F000001	U	Subministre, col·locació i prova de font d'aigua potable tipus 'Vêndome' de Fabregas, de dimensions 100x89x73, amb reixa de fosa, segons detall als plànols, connectada a la xarxa de distribució d'aigua potable mitjançant tub de polietilè de 63 mm de diàmetre, i connectada per a l'evacuació de les aigües a la xarxa de sanejament d'aigües pluvials mitjançant tub de polietilè corrugat de 271 mm de diàmetre interior; inclosa l'excavació de les rases, llit de terres per als tubs de connexió, peçes especials de connexió, i totes les feines adients. Veure plànols detall. (CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	527,28 €
P- 5	F921201F	M3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (Zona de vials) (VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	25,28 €
P- 6	F9365B11	M3	Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (per la zona del carril bici). (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	64,83 €
P- 7	F965A6D1	M	Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó, de dimensions 17x25 cm, col·locada sobre explanada compactada, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. (SETZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	16,15 €
P- 8	F9917515	U	Formació de l'escocell de 90x90 cm de secció interior, amb 4 peces prefabricades de formigó, de dimensions 100x5/10x20 cm, rejuntades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra en formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I (Només per la zona de voreres, als parcs no es posen escocells). (TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	36,71 €
P- 9	F9H12114	T	Aglomerant asfàltic per capa rodadura tipus D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració. Inclou regs, estesa i compactació al 98 % de l'assaig marshall. (QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	46,35 €
P- 10	F9H18114	T	Aglomerant asfàltic per capa intermitja tipus S-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració. Inclou regs, estesa i compactació al 98 % de l'assaig marshall. (QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	45,43 €
P- 11	F9H1E114	T	Aglomerant asfàltic per capa de base tipus G-25 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració. Inclou regs, estesa i compactació al 98 % de l'assaig marshall. (QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	43,26 €
P- 12	FDK256F3	U	Pericó de 24x16 cm de tapa, amb parets de 10 cm de maó calat i solera de formigó HM-20/P/20/I. Tot inclòs excepte la tapa. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	56,43 €
P- 13	FDK2A6F3	U	Arqueta de 50x50 cm, amb solera de formigó HM-20/P/20/I i estructura de maó de 15 cm de gruix, sobre llit de sorra. Tot inclòs (segons plànols de detall). (VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	87,78 €
P- 14	FDKZ3154	U	Marc i tapa per arqueta de serveis, de fosa grisa de 50x50x40 cm i de 25 kg de pes, totalment col·locat. (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	25,47 €
P- 15	FDKZH8B4	U	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis de 24 x16 cm. (VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	25,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 26/06/13

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 16	FGD1432E	U	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure, de 2000 mm de llargària i de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra. Inclòs transport i muntatge. (TRENTA EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	30,91 €
P- 17	FHGAU010	U	Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 5 sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s'inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. (DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	2.432,30 €
P- 18	FHM11H22	U	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 12 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó. Tot inclòs. (DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	291,83 €
P- 19	FHN32571	U	Lluminària de la casa CARANDINI ref. STR-154/II-CC, amb làmpada de 250 W, tancada i acoblada al suport. Instal·lació tot inclòs. Veure plànol de detalls. (DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	255,50 €
P- 20	FJM35BE4	U	Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (pericó no inclòs). (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	166,98 €
P- 21	FJS1U050	U	Boca de reg soterrada de 40mm de fosa revestida d'epoxi, amb sortida de rosca tipus Reus, muntada en pericó de registre i connectada a la xarxa d'abastament. Tot inclòs excepte el pericó de registre. (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	164,13 €
P- 22	FN12D324	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT CENTIMS)	226,20 €
P- 23	FN12F324	U	Subministrament, instal·lació i muntatge de vàlvula de comporta/desguàs manual amb brides, de diàmetre nominal 160 mm, de 10 bar de PN, de foneria dúctil i muntada en pericó (no inclòs) de canalització soterrada. (TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CENTIMS)	374,09 €
P- 24	FNS00002	U	Subministrament, instal·lació i muntatge de vàlvula de comporta/desguàs manual amb brides, de diàmetre nominal 200 mm, de 10 bar de PN, de foneria dúctil i muntada en pericó (no inclòs) de canalització soterrada. (QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	467,61 €
P- 25	FR000001	U	Subministrament de Margalló (Chamaerops humilis), de 1.2 a 1.5 m d'alçària, en contenidor. (VUITANTA EUROS AMB VUIT CENTIMS)	80,08 €
P- 26	FR000002	U	Subministrament lledoner (celtis australis) de perímetre 20 a 25 cm, en contenidor. (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	147,68 €
P- 27	FR3P1111	M3	Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, amb mitjans mecànics (per zona de parcs i jardins) (SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	77,76 €
P- 28	FR643131	U	Plantació d'arbre de fulla persistent en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al 25%. (SETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	16,73 €
P- 29	FR713A0G	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega (ZERO EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	0,48 €
P- 30	FRS00030	m3	Aportació i estesa de torba àcida en la totalitat de zones fora dels parcs (25 cm per escocell) i en zones de sauló del parc central. (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	65,52 €
P- 31	G2111131	m3	Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	18,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 26/06/13

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 32	G21H0002	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	52,91 €
P- 33	G21R0002	u	Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	37,67 €
P- 34	G2200002	m3	Rebliment i compactació de rases, amb material procedent de la pròpia excavació. Estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Es col·locarà un llit de sorra (20 cm) que recobreix la canonada i que no es té en compte en aquesta partida. (TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	3,73 €
P- 35	G221U010	m3	Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	2,15 €
P- 36	G222U102	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (CINC EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	5,40 €
P- 37	G222U103	m3	Excavació de terreny no classificat en rases i pous, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (SIS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	6,91 €
P- 38	G226U030	m3	Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Les terres de la pròpia excavació podran ser utilitzades sempre i quan els assajos geològics i geotècnics no recomanin el contrari. (UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	1,15 €
P- 39	G228U010	m3	Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia excavació. Estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (Si es vol també es pot optar per un rebliment de rasa amb material d'aportació, segons s'indica en els plànols de detall, amb el conseqüent augment del cost). (TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	3,73 €
P- 40	G22DU010	m2	Esbrossada de tot l'àmbit a urbanitzar, considerant també les zones d'edificació. S'inclou la càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (ZERO EUROS AMB DISSET CENTIMS)	0,17 €
P- 41	G91A1210	m3	Estabilització d'esplanada "in situ", per a l'obtenció de S-EST2, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	18,67 €
P- 42	G975U010	m	Rigola prefabricada de formigó blanc, de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada. (ONZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	11,38 €
P- 43	G981U004	m	Gual per a vehicles, format per una filera de peces de formigó, de dimensions 40x57 cm, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat. (VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	82,53 €
P- 44	G981U006	m	Gual per a vianants, format per dues fileres de peces de formigó d'alta qualitat, de dimensions 117x40 cm, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat. (CENT TRENTA-SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	137,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 45	G981U024	u	Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles. També està inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat. (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	153,39 €
P- 46	G981U026	u	Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants. També està inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat. (DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	251,90 €
P- 47	G9E1U020	m2	Paviment de rajola hidràulica (panot) de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2, 2 cm de ciment portland i totes les feines adients. (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	26,84 €
P- 48	G9GABA43	m3	Paviment de formigó vibrat HF-4 MPa de resistència a flexotracció, amb granulat de pedra calcària, ciment CEM I 32,5 N i amb reductor d'aigua/plastificant, escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc (VUITANTA EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	80,14 €
P- 49	GBA1U310	m	Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	0,71 €
P- 50	GBA1U350	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	2,30 €
P- 51	GBA3U601	m2	Pintat sonor de senyal de stop o cediú el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtex d'illetes sobre el paviment, mitjançant barretes amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (DINOU EUROS AMB UN CENTIMS)	19,01 €
P- 52	GBA6U014	m	Banda sonora de reducció de velocitat, prefabricada amb perfil de cautxú, de 50 cm d'amplada i 5 cm de gruix, incloent el premarcatge i col·locació (DOS-CENTS UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	201,66 €
P- 53	GBB1U010	u	Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (senyals R-302 i R-101). (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	47,63 €
P- 54	GBB1U032	u	Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (utilitzada en senyals S-15a i S-13). (CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	56,58 €
P- 55	GBB1U101	u	Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (senyals P-15a i R-1). (SEIXANTA-QUATRE EUROS)	64,00 €
P- 56	GBB1U120	u	Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (senyal R-2). (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	65,76 €
P- 57	GBBZU001	u	Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació. (CINQUANTA EUROS AMB UN CENTIMS)	50,01 €
P- 58	GD000005	m	Subministrament i col·locació de tub PE (AD) alleugerat D.630 mm, tipus Weholite Spiro o similar, previst per a una pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs realitzada pel procés de soldadura per extrusió. Col·locat sobre una base de sorra de 10 cm. Tot inclòs completament acabat. (VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	86,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 26/06/13

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 59	GD000006	m	Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.800 mm, tipus Weholite Spiro o similar, previst per a una pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs realitzada pel procés de soldadura per extrusió. Col.locat sobre una base de sorra de 10 cm. Tot inclòs completament acabat. (CENT DIVUIT EUROS AMB SIS CENTIMS)	118,06 €
P- 60	GD5JU010	u	Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols. (DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	239,22 €
P- 61	GDD1U012	u	Pou de registre de 100 cm de diàmetre dels anells inferiors i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil (de 70 cm de diàmetre) i graons, segons plànols. (QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	462,55 €
P- 62	GDG00001	m	Canalització de serveis executada en voreres, calçada i fora de les dues, amb 2 tub rígids de PVC de 63 mm de diàmetre, incloent, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió. (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	11,66 €
P- 63	GDK2U010	U	Arqueta per la canalització de serveis quadrada de 70x70 cm (segons plànols de detall), amb 20 cm de gruix de formigó HM20 en solera i estructura de maó. Tot inclòs, completament acabada (segons plànols de detall). (DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	234,74 €
P- 64	GDKZ0004	u	Marc de 70x70x4,5 cm amb tapa, de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col.locat (QUARANTA-SIS EUROS AMB DOS CENTIMS)	46,02 €
P- 65	GDS00001	U	Subministrament, instal.lació i muntatge hidrant soterrat (cabal de 8,33 l/s), totalment equipat, amb troneta i senyalització vertical. Tot inclòs completament acabat. (SIS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	687,55 €
P- 66	GEP0001	m	Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de polietilè AD, làmina de plàstic per a senyalització i replè compactat de rases, completament acabat, segons plànols. (SET EUROS AMB CINC CENTIMS)	7,05 €
P- 67	GFB1U216	m	Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A GROC (per xarxa de gas), de DN 160 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, assentat i recobert per 20 cm de sorra al fons de la rasa i provat. Tot inclòs. (VINT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	20,54 €
P- 68	GFB1U609	m	Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, assentat i recobert de sorra (20 cm) al fons de la rasa i provat. (CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	5,44 €
P- 69	GFB1U616	m	Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, assentat i recobert de sorra (20 cm) al fons de la rasa i provat. (SETZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	16,14 €
P- 70	GFB1U620	m	Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, assentat i recobert de sorra (20 cm) al fons de la rasa i provat. (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	23,89 €
P- 71	GG31450U	m	Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 mm2 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari (CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	5,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 26/06/13

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 72	GG3809U2	m	Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm ² , muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari. (CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	5,94 €
P- 73	GS000020	m	Canalització de serveis executada en zona de calçada, amb 4 tubs corbables corrugats de polietilè de 150 mm de diàmetre, incloent, dau de formigó de 15 N/mm ² de resistència característica a la compressió. (TRENTA-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	36,14 €
P- 74	GT000001	m3	Rebliment i compactació de rases, amb material procedent de la pròpia excavació. Estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	3,73 €
P- 75	IE00012	U	Subministre i col·locació d'arqueta de formigó MBE-SOTKON de 1,80 x 1,80 x 1,95 m. Contenedor de polietilè segons dimensions i característiques dels plànols i plec. Tapa metàl·lica revestida de formigó i pintura epoxi amb mecanismes hidràulics d'apertura, i formació de drenatge. Bústia d'acer inoxidable amb els escuts i llegenda a determinar. Incloent-hi tots els medis materials i humans per la seva total execució. Veure plànols detall. (CINC MIL SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS)	5.668,00 €
P- 76	IM00001	Pa	Partida alçada a justificar per al reg de camins i superfícies per evitar l'aixecament de pols. (QUINZE MIL EUROS)	15.000,00 €
P- 77	IM00002	Pa	Partida alçada a justificar per a l'acondicionament de residus (impermeabilització de bidons, transport, etc.) (QUINZE MIL EUROS)	15.000,00 €
P- 78	P000001	U	Subministrament i col·locació de paperera tipus 'Doble' de Cabanes, de fundició d'alumini i color a decidir per la D.F., amb recipient interior, tot inclòs. Veure plànols detall. (QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	445,12 €
P- 79	SE00001	pa	Estudi Seguretat i salut (CINQUANTA-UN MIL QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	51.475,40 €

Barcelona, Juny 2013

L'Autor del projecte

Pablo Nueno Sánchez-Monge

Quadre de preus II

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/06/13

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	AR0000002	U	Subministrament i col.locació d'arqueta per a xarxa de telecomunicacions tipus M amb tapa de fosa dúctil; inclòs excavació, replè, càrrega i transport a l'abocador de materials sobrants i formigonat. Veure dimensions en els plànols de detall.	420,00 €
			Sense descomposició	420,00 €
P- 2	BA00001	U	Subministre i col.locació de banc tipus 'Montseny', de 1,50 m de longitud, de la casa DAE, tot inclòs. Veure plànols detall.	620,88 €
			Sense descomposició	620,88 €
P- 3	CQ0001	pa	Control de Qualitat	24.926,14 €
			Sense descomposició	24.926,14 €
P- 4	F000001	U	Subministre, col.locació i prova de font d'aigua potable tipus 'Vêndome' de Fabregas, de dimensions 100x89x73, amb reixa de fosa, segons detall als plànols, connectada a la xarxa de distribució d'aigua potable mitjançant tub de polietilè de 63 mm de diàmetre, i connectada per a l'evacuació de les aigües a la xarxa de sanejament d'aigües pluvials mitjançant tub de polietilè corrugat de 271 mm de diàmetre interior; inclosa l'excavació de les rases, llit de terres per als tubs de connexió, peces especials de connexió, i totes les feines adients. Veure plànols detall.	527,28 €
			Sense descomposició	527,28 €
P- 5	F921201F	M3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (Zona de vials)	25,28 €
	B0111000		Aigua	0,04550 €
	B0372000		Tot-u artificial	20,12500 €
			Altres conceptes	5,11 €
P- 6	F9365B11	M3	Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (per la zona del carril bici).	64,83 €
	B0641070		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	54,02250 €
			Altres conceptes	10,81 €
P- 7	F965A6D1	M	Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó, de dimensions 17x25 cm, col.locada sobre explanada compactada, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.	16,15 €
	B965A6D0		Peca recta de formigó per a vorades, dimensions 17x25 cm.	5,70150 €
			Altres conceptes	10,45 €
P- 8	F9917515	U	Formació de l'escossell de 90x90 cm de secció interior, amb 4 peces prefabricades de formigó, de dimensions 100x5/10x20 cm, rejuntades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra en formigonera de 165 l i col.locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I (Només per la zona de voreres, als parcs no es posen escocells).	36,71 €
	B0641070		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,96820 €
	B9912A30		Peces prefabricades de formigó, per a escocells, de 100x5/10x20 cm, amb un cantell rom.	13,88000 €
			Altres conceptes	16,86 €
P- 9	F9H12114	T	Aglomerant asfàltic per capa rodadura tipus D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració. Inclou regs, estesa i compactació al 98 % de l'assaig marshall.	46,35 €
	B9H12110		Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració	42,86000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/06/13

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	3,49 €
P- 10	F9H18114	T	Aglomerant asfàltic per capa intermitja tipus S-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració. Inclou regs, estesa i compactació al 98 % de l'assaig marshall.	45,43 €
	B9H18110		Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració	41,94000 €
			Altres conceptes	3,49 €
P- 11	F9H1E114	T	Aglomerant asfàltic per capa de base tipus G-25 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració. Inclou regs, estesa i compactació al 98 % de l'assaig marshall.	43,26 €
	B9H1E110		Mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-25 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració	39,77000 €
			Altres conceptes	3,49 €
P- 12	FDK256F3	U	Pericó de 24x16 cm de tapa, amb parets de 10 cm de maó calat i solera de formigó HM-20/P/20/I. Tot inclòs excepte la tapa.	56,43 €
	B0312500		Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,19539 €
	B0641080		Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	10,59212 €
	B0DF7G0A		Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 24x16 cm, per a 150 usos.	0,87609 €
	B0F1D2A1		Maó calat, de 24x16x20 cm, per a revestir.	2,09076 €
			Altres conceptes	42,68 €
P- 13	FDK2A6F3	U	Arqueta de 50x50 cm, amb solera de formigó HM-20/P/20/I i estructura de maó de 15 cm de gruix, sobre llit de sorra. Tot inclòs (segons plànols de detall).	87,78 €
	B0312500		Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,42084 €
	B0641080		Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	32,89132 €
			Altres conceptes	54,47 €
P- 14	FDKZ3154	U	Marc i tapa per arqueta de serveis, de fosa grisa de 50x50x40 cm i de 25 kg de pes, totalment col.locat.	25,47 €
	B0704200		Morter M-4a (4 N/mm2) a granel	0,89160 €
	BDKZ3150		Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 500x500 mm i de 25 kg de pes	12,13000 €
			Altres conceptes	12,45 €
P- 15	FDKZH8B4	U	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis de 24 x16 cm.	25,24 €
	B0704200		Morter M-4a (4 N/mm2) a granel	0,66870 €
	BDKZH8B0		Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, 24x16 cm i classe B125 segons norma UNE-EN 124.	12,12000 €
			Altres conceptes	12,45 €
P- 16	FGD1432E	U	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure, de 2000 mm de llargària i de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra. Inclòs transport i muntatge.	30,91 €
	BGD14320		Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriments de coure, de 2000 mm de llargària, de 17,3 mm de diàmetre, de 300 µm	17,56000 €
	BGYD1000		Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	3,47000 €
			Altres conceptes	9,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/06/13

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 17	FHGAU010	U	Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 5 sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment instal.lat, connectat i provat, s'inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge.	2.432,30 €
	BHGAU010		Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 5 sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic.	2.173,25000 €
	BHGWU001		Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic	82,38000 €
			Altres conceptes	176,67 €
P- 18	FHM11H22	U	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 12 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó. Tot inclòs.	291,83 €
	B0641090		Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	11,95238 €
	BHM11H22		Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta	136,37000 €
	BHWM1000		Part proporcional d'accessoris per a columnes	34,29000 €
			Altres conceptes	109,22 €
P- 19	FHN32571	U	Lluminària de la casa CARANDINI ref. STR-154/II-CC, amb làmpada de 250 W, tancada i acoblada al suport. Instal.lació tot inclòs. Veure plànol de detalls.	255,50 €
	BHN32570		Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70 W, de preu alt, tancada	242,50000 €
			Altres conceptes	13,00 €
P- 20	FJM35BE4	U	Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (pericó no inclòs).	166,98 €
	BJM35BE0		Ventosa per a embridar de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt	146,90000 €
			Altres conceptes	20,08 €
P- 21	FJS1U050	U	Boca de reg soterrada de 40mm de fosa revestida d'epoxi, amb sortida de rosca tipus Reus, muntada en pericó de registre i connectada a la xarxa d'abastament. Tot inclòs exepete el pericó de registre.	164,13 €
	BJS1U050		Boca de reg de 40 mm de fosa, revestida d'epoxi, amb sortida de rosca tipus Reus	152,99000 €
			Altres conceptes	11,14 €
P- 22	FN12D324	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada	226,20 €
	BN12D320		Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	173,03000 €
			Altres conceptes	53,17 €
P- 23	FN12F324	U	Subministrament, instal.lació i muntatge de vàlvula de comporta/desguàs manual amb brides, de diàmetre nominal 160 mm, de 10 bar de PN, de foneria dúctil i muntada en pericó (no inclòs) de canalització soterrada.	374,09 €
	BN12F320		Vàlvula de comporta manual amb brides, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt.	228,65000 €
			Altres conceptes	145,44 €
P- 24	FNS00002	U	Subministrament, instal.lació i muntatge de vàlvula de comporta/desguàs manual amb brides, de diàmetre nominal 200 mm, de 10 bar de PN, de foneria dúctil i muntada en pericó (no inclòs) de canalització soterrada.	467,61 €
			Sense descomposició	467,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 25	FR000001	U	Subministrament de Margalló (<i>Chamaerops humilis</i>), de 1.2 a 1.5 m d'alçària, en contenidor. Sense descomposició	80,08 € 80,08 €
P- 26	FR000002	U	Subministrament lledoner (<i>celtis australis</i>) de perímetre 20 a 25 cm, en contenidor. Sense descomposició	147,68 € 147,68 €
P- 27	FR3P1111	M3	Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, amb mitjans mecànics (per zona de parcs i jardins)	77,76 €
	BR3P1110		Terra vegetal adobada, a granel Altres conceptes	34,89200 € 42,87 €
P- 28	FR643131	U	Plantació d'arbre de fulla persistent en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %. Altres conceptes	16,73 € 16,73 €
P- 29	FR713A0G	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega	0,48 €
	BR4U1G00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N Altres conceptes	0,18200 € 0,30 €
P- 30	FRS00030	m3	Aportació i estesa de torba àcida en la totalitat de zones fora dels parcs (25 cm per escocell) i en zones de sauló del parc central. Sense descomposició	65,52 € 65,52 €
P- 31	G2111131	m3	Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió Altres conceptes	18,56 € 18,56 €
P- 32	G21H0002	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, inclòent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Altres conceptes	52,91 € 52,91 €
P- 33	G21R0002	u	Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Altres conceptes	37,67 € 37,67 €
P- 34	G2200002	m3	Rebliment i compactació de rases, amb material procedent de la pròpia excavació. Estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Es col·locarà un llit de sorra (20 cm) que cobreix la canonada i que no es té en compte en aquesta partida.	3,73 €
	B0111000		Aigua	0,04550 €
	B03DU005		Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra Altres conceptes	0,44400 € 3,24 €
P- 35	G221U010	m3	Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador Altres conceptes	2,15 € 2,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/06/13

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 36	G222U102	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	5,40 €
			Altres conceptes	5,40 €
P- 37	G222U103	m3	Excavació de terreny no classificat en rases i pous, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	6,91 €
			Altres conceptes	6,91 €
P- 38	G226U030	m3	Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Les terres de la pròpia excavació podran ser utilitzades sempre i quan els assaigs geològics i geotècnics no recomanin el contrari.	1,15 €
	B0111000		Aigua	0,04550 €
			Altres conceptes	1,10 €
P- 39	G228U010	m3	Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia excavació. Estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (Si es vol també es pot optar per un rebliment de rasa amb material d'aportació, segons s'indica en els plànols de detall, amb el conseqüent augment del cost).	3,73 €
	B0111000		Aigua	0,04550 €
	B03DU005		Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra	0,44400 €
			Altres conceptes	3,24 €
P- 40	G22DU010	m2	Esbrossada de tot l'àmbit a urbanitzar, considerant també les zones d'edificació. S'inclou la càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	0,17 €
			Altres conceptes	0,17 €
P- 41	G91A1210	m3	Estabilització d'esplanada "in situ", per a l'obtenció de S-EST2, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N	18,67 €
	B0111000		Aigua	0,04550 €
	B0512301		Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs	6,32509 €
			Altres conceptes	12,30 €
P- 42	G975U010	m	Rigola prefabricada de formigó blanc, de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada.	11,38 €
	B051U012		Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1	0,07125 €
	B060U110		Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	3,58680 €
	B0718U00		Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants	0,37555 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,39000 €
	B0DZA000		Desencofrant	0,01800 €
	B0DZU005		Materials auxiliars per a encofrar	0,06000 €
	B975U001		Rigola prefabricada de formigó, de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix	3,39150 €
			Altres conceptes	3,49 €
P- 43	G981U004	m	Gual per a vehicles, format per una filera de peces de formigó, de dimensions 40x57 cm, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat.	82,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/06/13

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 44	B060U110	m	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra Mortor sec de ciment 1:4, amb additius plastificants Pedra granítica per a guals, de 57x40 cm, amb cares vistes flamejades. Altres conceptes	8,01052 €
	B0718U00			1,35198 €
	B981U004			48,21000 €
	G981U006			137,15 €
	B060U110			13,68962 €
P- 45	B0718U00	u	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra Mortor sec de ciment 1:4, amb additius plastificants Pedra granítica per a guals, de 117x40 cm, amb cares vistes flamejades. Altres conceptes	2,70396 €
	B981U006			79,06000 €
	G981U024			153,39 €
	B060U110			8,48876 €
	B0718U00			1,12665 €
P- 46	B981U024	u	Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles. També està inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat. Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra Mortor sec de ciment 1:4, amb additius plastificants Pedra granítica per a extrem de guals, de 57x40 cm, amb cares vistes flamejades Altres conceptes	112,34000 €
	G981U026			251,90 €
	B060U110			16,97752 €
	B0718U00			2,25330 €
	B981U026			179,74000 €
P- 47	G9E1U020	m2	Paviment de rajola hidràulica (panot) de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2, 2 cm de ciment portland i totes les feines adients. Ciment portland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra Mortor sec de ciment 1:4, amb additius plastificants Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm Altres conceptes	26,84 €
	B051U012			0,14250 €
	B060U110			5,97800 €
	B0718U00			2,25330 €
	B9E1U002			4,74600 €
P- 48	G9GABA43	m3	Paviment de formigó vibrat HF-4 MPa de resistència a flexotracció, amb granulat de pedra calcària, ciment CEM I 32,5 N i amb reductor d'aigua/plastificant, escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc Altres conceptes	13,72 €
				80,14 €
P- 49	GBA1U310	m	Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. Pintura termoplàstica, per a marques vials Microesferes de vidre Altres conceptes	0,71 €
	B8ZBU200			0,38400 €
	B8ZBUU01			0,03840 €
				0,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/06/13

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 50	GBA1U350	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.	2,30 €
	B8ZBU200		Pintura termoplàstica, per a marques vials	1,53600 €
	B8ZBUU01		Microesferes de vidre	0,15360 €
			Altres conceptes	0,61 €
P- 51	GBA3U601	m2	Pintat sonor de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, mitjançant barretes amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.	19,01 €
	B8ZBU200		Pintura termoplàstica, per a marques vials	4,48000 €
	B8ZBUU01		Microesferes de vidre	0,35840 €
			Altres conceptes	14,17 €
P- 52	GBA6U014	m	Banda sonora de reducció de velocitat, prefabricada amb perfil de cautxú, de 50 cm d'amplada i 5 cm de gruix, incloent el premarcatge i col.locació	201,66 €
	BBMAU014		Banda sonora prefabricada de cautxú de 100x50x5 cm, inclòs material de fixació al paviment	173,74000 €
			Altres conceptes	27,92 €
P- 53	GBB1U010	u	Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (senyals R-302 i R-101).	47,63 €
	BBM1U010		Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport	37,75000 €
			Altres conceptes	9,88 €
P- 54	GBB1U032	u	Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (utilitzada en senyals S-15a i S-13).	56,58 €
	BBM1U032		Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport	46,70000 €
			Altres conceptes	9,88 €
P- 55	GBB1U101	u	Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (senyals P-15a i R-1).	64,00 €
	BBM1U101		Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport	54,12000 €
			Altres conceptes	9,88 €
P- 56	GBB1U120	u	Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (senyal R-2).	65,76 €
	BBM1U120		Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport	55,88000 €
			Altres conceptes	9,88 €
P- 57	GBBZU001	u	Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació.	50,01 €
	B060U110		Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	7,17360 €
	BBMZU105		Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit	25,60000 €
			Altres conceptes	17,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/06/13

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 58	GD000005	m	Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.630 mm, tipus Weholute Spiro o similar, previst per a una pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs realitzada pel procés de soldadura per extrusió. Col.locat sobre una base de sorra de 10 cm. Tot inclòs completament acabat.	86,47 €
			Sense descomposició	86,47 €
P- 59	GD000006	m	Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.800 mm, tipus Weholute Spiro o similar, previst per a una pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs realitzada pel procés de soldadura per extrusió. Col.locat sobre una base de sorra de 10 cm. Tot inclòs completament acabat.	118,06 €
			Sense descomposició	118,06 €
P- 60	GD5JU010	u	Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols.	239,22 €
	B060U310		Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	65,98200 €
	B071UC01		Mortor M-80	1,48680 €
	B0A3UC10		Clau acer	0,36750 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,71600 €
	B0D7UC02		Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos	2,72800 €
	B0D5ZUC01		Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura	60,76000 €
			Altres conceptes	106,18 €
P- 61	GDD1U012	u	Pou de registre de 100 cm de diàmetre dels anells inferiors i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil (de 70 cm de diàmetre) i graons, segons plànols.	462,55 €
	B060U110		Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	69,34480 €
	B071UC01		Mortor M-80	3,71700 €
	BDD1U004		Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs	66,89000 €
	BDD1U024		Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària	68,97000 €
	BDDZU002		Bastiment i tapa de 70 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t.	102,66000 €
	BDDZU010		Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre	21,64000 €
			Altres conceptes	129,33 €
P- 62	GDG00001	m	Canalització de serveis executada en voreres, calçada i fora de les dues, amb 2 tub rígids de PVC de 63 mm de diàmetre, incloent, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió.	11,66 €
			Sense descomposició	11,66 €
P- 63	GDK2U010	U	Arqueta per la canalització de serveis quadrada de 70x70 cm (segons plànols de detall) , amb 20 cm de gruix de formigó HM20 en solera i estructura de maó. Tot inclòs, completament acabada (segons plànols de detall).	234,74 €
	B060U320		Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	79,71480 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	3,90000 €
	B0D8U001		Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos	7,15500 €
	B0DZA000		Desencofrant	1,27800 €
	B0DZU005		Materials auxiliars per a encofrar	4,80000 €
			Altres conceptes	137,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/06/13

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 64	GDKZ0004	u	Marc de 70x70x4,5 cm amb tapa, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat	46,02 €
	B071UC01		Morter M-80	0,74340 €
	BDKZU003		Marc de 70x70x4,5 cm amb tapa, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat	33,92000 €
			Altres conceptes	11,36 €
P- 65	GDS00001	U	Subministrament, instal·lació i muntatge hidrant soterrat (cabal de 8,33 l/s), totalment equipat, amb troneta i senyalització vertical. Tot inclòs completament acabat.	687,55 €
			Sense descomposició	687,55 €
P- 66	GEP0001	m	Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de polietilè AD, làmina de plàstic per a senyalització i replé compactat de rases, completament acabat, segons plànols.	7,05 €
			Sense descomposició	7,05 €
P- 67	GFB1U216	m	Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A GROC (per xarxa de gas), de DN 160 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, assentat i recobert per 20 cm de sorra al fons de la rasa i provat. Tot inclòs.	20,54 €
	B0111000		Aigua	0,02184 €
	BFB1U216		Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 160 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris	16,97440 €
			Altres conceptes	3,54 €
P- 68	GFB1U609	m	Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, assentat i recobert de sorra (20 cm) al fons de la rasa i provat.	5,44 €
	B0111000		Aigua	0,00728 €
	BFB1U609		Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris	4,25390 €
			Altres conceptes	1,18 €
P- 69	GFB1U616	m	Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, assentat i recobert de sorra (20 cm) al fons de la rasa i provat.	16,14 €
	B0111000		Aigua	0,02184 €
	BFB1U616		Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris	12,57630 €
			Altres conceptes	3,54 €
P- 70	GFB1U620	m	Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, assentat i recobert de sorra (20 cm) al fons de la rasa i provat.	23,89 €
	B0111000		Aigua	0,03458 €
	BFB1U620		Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 200 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris	19,64210 €
			Altres conceptes	4,21 €
P- 71	GG31450U	m	Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 mm ² segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari	5,65 €
	BG31450U		Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari	1,99000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/06/13

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	3,66 €
P- 72	GG3809U2	m	Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari.	5,94 €
	BG38U035		Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2	1,16000 €
	BGW38000		Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,12992 €
			Altres conceptes	4,65 €
P- 73	GS000020	m	Canalització de serveis executada en zona de calçada, amb 4 tubs corbables corrugats de polietilè de 150 mm de diàmetre, incloent, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió.	36,14 €
			Sense descomposició	36,14 €
P- 74	GT000001	m3	Rebliment i compactació de rases, amb material procedent de la pròpia excavació. Estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.	3,73 €
	B0111000		Aigua	0,04550 €
	B03DU005		Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra	0,44400 €
			Altres conceptes	3,24 €
P- 75	IE00012	U	Subministre i col·locació d'arqueta de formigó MBE-SOTKON de 1,80 x 1,80 x 1,95 m. Contenidor de polietilè segons dimensions i característiques dels plans i plec. Tapa metàl·lica revestida de formigó i pintura epoxi amb mecanismes hidràulics d'apertura, i formació de drenatge. Bústia d'acer inoxidable amb els escuts i llegenda a determinar. Incloent-hi tots els medis materials i humans per la seva total execució. Veure plànols detall.	5.668,00 €
			Sense descomposició	5.668,00 €
P- 76	IM00001	Pa	Partida alçada a justificar per al reg de camins i superfícies per evitar l'aixecament de pols.	15.000,00 €
			Sense descomposició	15.000,00 €
P- 77	IM00002	Pa	Partida alçada a justificar per a l'acondicionament de residus (impermeabilització de bidons, transport, etc.)	15.000,00 €
			Sense descomposició	15.000,00 €
P- 78	P000001	U	Subministrament i col·locació de paperera tipus 'Doble' de Cabanes, de fundició d'alumini i color a decidir per la D.F., amb recipient interior, tot inclòs. Veure plànols detall.	445,12 €
			Sense descomposició	445,12 €
P- 79	SE00001	pa	Estudi Seguretat i salut	51.475,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/06/13

Pàg.: 11

--	--	--	--	--

Barcelona, Juny 2013

L'Autor del projecte

Pablo Nuevo Sánchez-Monge

Pressupost

PRESSUPOST

Data: 25/06/13

Pàg.: 1

OBRA 00 PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
 CAPÍTOL 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
 SUB CAPÍTOL 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G22DU010	m2	Esbrossada de tot l'àmbit a urbanitzar, considerant també les zones d'edificació. S'inclou la càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 40)	0,17	204.038,000	34.686,46
TOTAL SUB CAPÍTOL			00.01.01 TREBALLS PREVIS			34.686,46

OBRA 00 PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
 CAPÍTOL 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
 SUB CAPÍTOL 02 DEMOLICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G21R0002	u	Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 33)	37,67	70,000	2.636,90
2	G21H0002	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 32)	52,91	12,000	634,92
3	G2111131	m3	Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió (P - 31)	18,56	2.114,000	39.235,84
TOTAL SUB CAPÍTOL			00.01.02 DEMOLICIONS			42.507,66

OBRA 00 PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
 CAPÍTOL 02 MOVIMENT DE TERRES
 SUB CAPÍTOL 03 DESMUNTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G221U010	m3	Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 35)	2,15	6.603,500	14.197,53
TOTAL SUB CAPÍTOL			00.02.03 DESMUNTS			14.197,53

OBRA 00 PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
 CAPÍTOL 02 MOVIMENT DE TERRES
 SUB CAPÍTOL 04 TERRAPLENS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G226U030	m3	Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Les terres de la pròpia excavació podran ser utilitzades sempre i quan els assaigs geològics i geotècnics no recomanin el contrari. (P - 38)	1,15	11.704,000	13.459,60
2	G91A1210	m3	Estabilització d'esplanada "in situ", per a l'obtenció de S-EST2, amb ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 N (P - 41)	18,67	3.399,750	63.473,33
TOTAL SUB CAPÍTOL			00.02.04 TERRAPLENS			76.932,93

PRESSUPOST

Data: 25/06/13

Pàg.: 2

OBRA 00 PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
 CAPÍTOL 03 FERMS I PAVIMENTS
 SUB CAPÍTOL 05 FERMS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F9H12114	T	Aglomerant asfàltic per capa rodadura tipus D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració. Inclou regs, estesa i compactació al 98 % de l'assaig marshall. (P - 9)	46,35	1.194,480	55.364,15
2	F9H18114	T	Aglomerant asfàltic per capa intermitja tipus S-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració. Inclou regs, estesa i compactació al 98 % de l'assaig marshall. (P - 10)	45,43	1.791,700	81.396,93
3	F9H1E114	T	Aglomerant asfàltic per capa de base tipus G-25 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració. Inclou regs, estesa i compactació al 98 % de l'assaig marshall. (P - 11)	43,26	1.990,800	86.122,01
4	F921201F	M3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (Zona de vials) (P - 5)	25,28	3.399,750	85.945,68
5	G9E1U020	m2	Paviment de rajola hidràulica (panot) de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2, 2 cm de ciment portland i totes les feines adients. (P - 47)	26,84	7.110,000	190.832,40
6	F9365B11	M3	Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (per la zona del carril bici). (P - 6)	64,83	1.066,500	69.141,20
7	G9GABA43	m3	Paviment de formigó vibrat HF-4 MPa de resistència a flexotracció, amb granulat de pedra calcària, ciment CEM I 32,5 N i amb reductor d'aigua/plastificant, escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc (P - 48)	80,14	693,700	55.593,12
TOTAL SUB CAPÍTOL			00.03.05 FERMS			624.395,49

OBRA 00 PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
 CAPÍTOL 03 FERMS I PAVIMENTS
 SUB CAPÍTOL 06 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F965A6D1	M	Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó, de dimensions 17x25 cm, col.locada sobre explanada compactada, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. (P - 7)	16,15	2.370,000	38.275,50
2	G975U010	m	Rigola prefabricada de formigó blanc, de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col.locada. (P - 42)	11,38	2.370,000	26.970,60
3	G981U006	m	Gual per a vianants, format per dues fileres de peces de formigó d'alta qualitat, de dimensions 117x40 cm, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat. (P - 44)	137,15	132,000	18.103,80
4	G981U026	u	Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants. També està inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat. (P - 46)	251,90	22,000	5.541,80
5	G981U004	m	Gual per a vehicles, format per una filera de peces de formigó, de	82,53	120,000	9.903,60

PRESSUPOST

Data: 25/06/13

Pàg.: 3

6	G981U024	u	dimensions 40x57 cm, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat. (P - 43)	153,39	12,000	1.840,68
7	F9917515	U	Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles. També està inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat. (P - 45)	36,71	58,000	2.129,18
TOTAL SUB CAPÍTOL			00.03.06 PAVIMENTS			102.765,16

OBRA 00 PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
 CAPÍTOL 04 XARXA DE CLAVEGUERAM
 SUB CAPÍTOL 07 XARXA UNITÀRIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G222U103	m3	Excavació de terreny no classificat en rases i pous, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 37)	6,91	4.895,410	33.827,28
2	G228U010	m3	Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia excavació. Estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (Si es vol també es pot optar per un rebliment de rasa amb material d'aportació, segons s'indica en els plànols de detall, amb el conseqüent augment del cost). (P - 39)	3,73	4.366,060	16.285,40
3	GDD1U012	u	Pou de registre de 100 cm de diàmetre dels anells inferiors i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil (de 70 cm de diàmetre) i graons, segons plànols. (P - 61)	462,55	30,000	13.876,50
4	GD5JU010	u	Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols. (P - 60)	239,22	60,000	14.353,20
5	GD000005	m	Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.630 mm, tipus Weholite Spiro o similar, previst per a una pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs realitzada pel procés de soldadura per extrusió. Col.locat sobre una base de sorra de 10 cm. Tot inclòs completament acabat. (P - 58)	86,47	301,500	26.070,71
6	GD000006	m	Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat D.800 mm, tipus Weholite Spiro o similar, previst per a una pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió entre tubs realitzada pel procés de soldadura per extrusió. Col.locat sobre una base de sorra de 10 cm. Tot inclòs completament acabat. (P - 59)	118,06	1.185,000	139.901,10
TOTAL SUB CAPÍTOL			00.04.07 XARXA UNITÀRIA			244.314,19

OBRA 00 PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS

PRESSUPOST

Data: 25/06/13

Pàg.: 4

CAPÍTOL 05 XARXA D'ABASTAMENT I REG
 SUB CAPÍTOL 09 XARXA ABASTAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G222U102	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 36)	5,40	683,050	3.688,47
2	G2200002	m3	Rebliment i compactació de rases, amb material procedent de la pròpia excavació. Estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Es col·locarà un llit de sorra (20 cm) que recobreix la canonada i que no es té en compte en aquesta partida. (P - 34)	3,73	566,390	2.112,63
3	GFB1U616	m	Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, assentat i recobert de sorra (20 cm) al fons de la rasa i provat. (P - 69)	16,14	265,200	4.280,33
4	GFB1U620	m	Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, assentat i recobert de sorra (20 cm) al fons de la rasa i provat. (P - 70)	23,89	397,800	9.503,44
5	FN12F324	U	Subministrament, instal·lació i muntatge de vàlvula de comporta/desguàs manual amb brides, de diàmetre nominal 160 mm, de 10 bar de PN, de foneria dúctil i muntada en pericó (no inclòs) de canalització soterrada. (P - 23)	374,09	3,000	1.122,27
6	GFB1U609	m	Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, assentat i recobert de sorra (20 cm) al fons de la rasa i provat. (P - 68)	5,44	221,000	1.202,24
7	FNS00002	U	Subministrament, instal·lació i muntatge de vàlvula de comporta/desguàs manual amb brides, de diàmetre nominal 200 mm, de 10 bar de PN, de foneria dúctil i muntada en pericó (no inclòs) de canalització soterrada. (P - 24)	467,61	4,000	1.870,44
8	FJM35BE4	U	Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (pericó no inclòs). (P - 20)	166,98	8,000	1.335,84
9	GDK2U010	U	Arqueta per la canalització de serveis quadrada de 70x70 cm (segons plànols de detall), amb 20 cm de gruix de formigó HM20 en solera i estructura de maó. Tot inclòs, completament acabada (segons plànols de detall). (P - 63)	234,74	13,000	3.051,62
10	GDKZ0004	u	Marc de 70x70x4,5 cm amb tapa, de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat (P - 64)	46,02	13,000	598,26
11	GDS00001	U	Subministrament, instal·lació i muntatge hidrant soterrat (cabal de 8,33 l/s), totalment equipat, amb troneta i senyalització vertical. Tot inclòs completament acabat. (P - 65)	687,55	3,000	2.062,65
12	FN12D324	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (P - 22)	226,20	1,000	226,20
TOTAL	SUB CAPÍTOL		00.05.09 XARXA ABASTAMENT			31.054,39

OBRA 00 PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
 CAPÍTOL 05 XARXA D'ABASTAMENT I REG
 SUB CAPÍTOL 10 REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
------	------	----	------------	------	-----------	--------

PRESSUPOST

Data: 25/06/13

Pàg.: 5

1	FJS1U050	U	Boca de reg soterrada de 40mm de fosa revestida d'epoxi, amb sortida de rosca tipus Reus, muntada en pericó de registre i connectada a la xarxa d'abastament. Tot inclòs exepte el pericó de registre. (P - 21)	164,13	4,000	656,52
2	FDK256F3	U	Pericó de 24x16 cm de tapa, amb parets de 10 cm de maó calat i solera de formigó HM-20/P/20/I. Tot inclòs excepte la tapa. (P - 12)	56,43	4,000	225,72
3	FDKZH8B4	U	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis de 24 x16 cm. (P - 15)	25,24	4,000	100,96
TOTAL SUB CAPÍTOL			00.05.10 REG			983,20

OBRA 00 PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
 CAPÍTOL 06 XARXA DE GAS
 SUB CAPÍTOL 11 XARXA DE GAS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G222U102	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 36)	5,40	4.458,200	24.074,28
2	G2200002	m3	Rebliment i compactació de rases, amb material procedent de la pròpia excavació. Estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Es col·locarà un llit de sorra (20 cm) que recobreix la canonada i que no es té en compte en aquesta partida. (P - 34)	3,73	2.901,900	10.824,09
3	GFB1U216	m	Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A GROC (per xarxa de gas), de DN 160 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, assentat i recobert per 20 cm de sorra al fons de la rasa i provat. Tot inclòs. (P - 67)	20,54	774,000	15.897,96
4	GDK2U010	U	Arqueta per la canalització de serveis quadrada de 70x70 cm (segons plànols de detall) , amb 20 cm de gruix de formigó HM20 en solera i estructura de maó. Tot inclòs, completament acabada (segons plànols de detall). (P - 63)	234,74	4,000	938,96
5	GDKZ0004	u	Marc de 70x70x4,5 cm amb tapa, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat (P - 64)	46,02	4,000	184,08
TOTAL SUB CAPÍTOL			00.06.11 XARXA DE GAS			51.919,37

OBRA 00 PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
 CAPÍTOL 07 XARXA DE TELEFONIA
 SUB CAPÍTOL 12 XARXA DE TELEFONIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G222U102	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 36)	5,40	394,010	2.127,65
2	GT000001	m3	Rebliment i compactació de rases, amb material procedent de la pròpia excavació. Estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (P - 74)	3,73	262,640	979,65
3	GDG00001	m	Canalització de serveis executada en voreres, calçada i fora de les dues, amb 2 tub rígids de PVC de 63 mm de diàmetre,	11,66	712,000	8.301,92

PRESSUPOST

Data: 25/06/13

Pàg.: 6

4	AR0000002	U	incloent, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió. (P - 62) Subministrament i col·locació d'arqueta per a xarxa de telecomunicacions tipus M amb tapa de fosa dúctil; inclòs excavació, replè, càrrega i transport a l'abocador de materials sobrants i formigonat. Veure dimensions en els plànols de detall. (P - 1)	420,00	12,000	5.040,00
TOTAL SUB CAPÍTOL		00.07.12 XARXA DE TELEFONIA				16.449,22

OBRA 00 PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
 CAPÍTOL 08 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
 SUB CAPÍTOL 13 XARXA BAIXA TENSÍO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G222U102	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 36)	5,40	1.128,600	6.094,44
2	GT000001	m3	Rebliment i compactació de rases, amb material procedent de la pròpia excavació. Estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (P - 74)	3,73	738,400	2.754,23
3	GS000020	m	Canalització de serveis executada en zona de calçada, amb 4 tubs corbables corrugats de polietilè de 150 mm de diàmetre, incloent, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió. (P - 73)	36,14	896,000	32.381,44
TOTAL SUB CAPÍTOL		00.08.13 XARXA BAIXA TENSÍO				41.230,11

OBRA 00 PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
 CAPÍTOL 08 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
 SUB CAPÍTOL 14 XARXA MITJA TENSÍO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G222U102	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 36)	5,40	674,540	3.642,52
2	GT000001	m3	Rebliment i compactació de rases, amb material procedent de la pròpia excavació. Estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (P - 74)	3,73	434,140	1.619,34
3	GS000020	m	Canalització de serveis executada en zona de calçada, amb 4 tubs corbables corrugats de polietilè de 150 mm de diàmetre, incloent, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió. (P - 73)	36,14	552,700	19.974,58
TOTAL SUB CAPÍTOL		00.08.14 XARXA MITJA TENSÍO				25.236,44

OBRA 00 PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
 CAPÍTOL 09 ENLLUMENAT PÚBLIC
 SUB CAPÍTOL 15 ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GEP0001	m	Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de polietilè AD, làmina de plàstic per a senyalització i replè	7,05	2.065,000	14.558,25

PRESSUPOST

Data: 25/06/13

Pàg.: 7

2	FDK2A6F3	U	compactat de rases, completament acabat, segons plànols. (P - 66)	87,78	58,000	5.091,24
3	FDKZ3154	U	Arqueta de 50x50 cm, amb solera de formigó HM-20/P/20/I i estructura de maó de 15 cm de gruix, sobre llit de sorra. Tot inclòs (segons plànols de detall). (P - 13)	25,47	58,000	1.477,26
4	FHM11H22	U	Marc i tapa per arqueta de serveis, de fosa grisa de 50x50x40 cm i de 25 kg de pes, totalment col.locat. (P - 14)	291,83	58,000	16.926,14
5	FHN32571	U	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 12 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó. Tot inclòs. (P - 18)	255,50	58,000	14.819,00
6	GG3809U2	m	Lluminària de la casa CARANDINI ref. STR-154/II-CC, amb làmpada de 250 W, tancada i acoblada al suport. Instal.lació tot inclòs. Veure plànol de detalls. (P - 19)	5,94	2.065,000	12.266,10
7	GG31450U	m	Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm ² , muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari. (P - 72)	5,65	2.065,000	11.667,25
8	FGD1432E	U	Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 mm ² segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari (P - 71)	30,91	167,000	5.161,97
9	FHGAU010	U	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure, de 2000 mm de llargària i de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra. Inclòs transport i muntatge. (P - 16)	2.432,30	2,000	4.864,60
TOTAL SUB CAPÍTOL			00.09.15 ENLLUMENAT PÚBLIC			86.831,81

OBRA 00 PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
 CAPÍTOL 10 MOBILIARI URBÀ
 SUB CAPÍTOL 16 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	BA00001	U	Subministre i col·locació de banc tipus 'Montserrat', de 1,50 m de longitud, de la casa DAE, tot inclòs. Veure plànols detall. (P - 2)	620,88	22,000	13.659,36
2	P000001	U	Subministrament i col·locació de paperera tipus 'Doble' de Cabanes, de fundició d'alumini i color a decidir per la D.F., amb recipient interior, tot inclòs. Veure plànols detall. (P - 78)	445,12	50,000	22.256,00
3	F000001	U	Subministre, col·locació i prova de font d'aigua potable tipus 'Véndome' de Fabregas, de dimensions 100x89x73, amb reixa de fosa, segons detall als plànols, connectada a la xarxa de distribució d'aigua potable mitjançant tub de polietilè de 63 mm de diàmetre, i connectada per a l'evacuació de les aigües a la xarxa de sanejament d'aigües pluvials mitjançant tub de polietilè corrugat de 271 mm de diàmetre interior; inclosa l'excavació de les rases, llit de terres per als tubs de connexió, peces especials de connexió, i totes les feines adients. Veure plànols detall. (P - 4)	527,28	4,000	2.109,12
4	IE00012	U	Subministre i col·locació d'arqueta de formigó MBE-SOTKON de 1,80 x 1,80 x 1,95 m. Contenedor de polietilè segons dimensions i característiques dels plànols i plec. Tapa metal·lica revestida de formigó i pintura epoxi amb mecanismes hidràulics d'apertura, i formació de drenatge. Bústia d'acer inoxidable amb els escuts i llegenda a determinar. Incloent-hi tots els medis materials i humans per la seva total execució. Veure plànols detall. (P - 75)	5.668,00	25,000	141.700,00

PRESSUPOST

Data: 25/06/13

Pàg.: 8

TOTAL	SUB CAPÍTOL	00.10.16 MOBILIARI URBÀ	179.724,48
--------------	--------------------	--------------------------------	-------------------

OBRA 00 PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
 CAPÍTOL 11 ARBRAT I JARDINERIA
 SUB CAPÍTOL 17 ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR000001	U	Subministrament de Margalló (Chamaerops humilis), de 1.2 a 1.5 m d'alçària, en contenidor. (P - 25)	80,08	101,000	8.088,08
2	FR643131	U	Plantació d'arbre de fulla persistent en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %. (P - 28)	16,73	165,000	2.760,45
3	FR000002	U	Subministrament lledoner (celtis australis) de perímetre 20 a 25 cm, en contenidor. (P - 26)	147,68	64,000	9.451,52
4	FRS00030	m3	Aportació i estesa de torba àcida en la totalitat de zones fora dels parcs (25 cm per escocell) i en zones de sauló del parc central. (P - 30)	65,52	23,400	1.533,17
5	FR713A0G	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega (P - 29)	0,48	22.135,600	10.625,09
6	FR3P1111	M3	Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, amb mitjans mecànics (per zona de parcs i jardins) (P - 27)	77,76	1.835,700	142.744,03
TOTAL	SUB CAPÍTOL	00.11.17 ARBRAT				175.202,34

OBRA 00 PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
 CAPÍTOL 12 SENYALITZACIÓ
 SUB CAPÍTOL 19 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GBA1U310	m	Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 49)	0,71	1.185,500	841,71
2	GBA1U350	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 50)	2,30	26,700	61,41
3	GBA3U601	m2	Pintat sonor de senyal de stop o cediú el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, mitjançant barretes amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 51)	19,01	163,000	3.098,63
4	GBA6U014	m	Banda sonora de reducció de velocitat, prefabricada amb perfil de cautxú, de 50 cm d'amplada i 5 cm de gruix, incloent el premarcatge i col.locació (P - 52)	201,66	46,000	9.276,36
TOTAL	SUB CAPÍTOL	00.12.19 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL				13.278,11

OBRA 00 PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
 CAPÍTOL 12 SENYALITZACIÓ
 SUB CAPÍTOL 20 SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GBBZU001	u	Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col.locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs	50,01	50,000	2.500,50

PRESSUPOST

Data: 25/06/13

Pàg.: 9

2	GBB1U010	u	fonamentació i col·locació. (P - 57)	47,63	7,000	333,41
3	GBB1U101	u	Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (senyals R-302 i R-101). (P - 53)	64,00	4,000	256,00
4	GBB1U120	u	Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (senyals P-15a i R-1). (P - 55)	65,76	2,000	131,52
5	GBB1U032	u	Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (senyal R-2). (P - 56)	56,58	37,000	2.093,46
TOTAL			SUB CAPÍTOL 00.12.20 SENYALITZACIÓ VERTICAL			5.314,89

OBRA 00 PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
 CAPÍTOL 13 SEGURETAT I SALUT SEGURETAT I SALUT
 SUB CAPÍTOL 21 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	SE00001	pa	Estudi Seguretat i salut (P - 79)	51.475,40	1,000	51.475,40
TOTAL			SUB CAPÍTOL 00.13.21 SEGURETAT I SALUT			51.475,40

OBRA 00 PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
 CAPÍTOL 14 IMPACTE AMBIENTAL
 SUB CAPÍTOL 22 IMPACTE AMBIENTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	IM00001	Pa	Partida alçada a justificar per al reg de camins i superfícies per evitar l'aixecament de pols. (P - 76)	15.000,00	1,000	15.000,00
2	IM00002	Pa	Partida alçada a justificar per a l'acondicionament de residus (impermeabilització de bidons, transport, etc.) (P - 77)	15.000,00	1,000	15.000,00
TOTAL			SUB CAPÍTOL 00.14.22 IMPACTE AMBIENTAL			30.000,00

OBRA 00 PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS
 CAPÍTOL 15 CONTROL DE QUALITAT
 SUB CAPÍTOL 23 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	CQ0001	pa	Control de Qualitat (P - 3)	24.926,14	1,000	24.926,14
TOTAL			SUB CAPÍTOL 00.15.23			24.926,14

Resum de pressupost

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 26/06/13

Pàg.:

1

NIVELL 3: SUB CAPÍTOL			Import
SUB CAPÍTOL	00.01.01	TREBALLS PREVIS	34.686,46
SUB CAPÍTOL	00.01.02	DEMOLICIONS	42.507,66
CAPÍTOL	00.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	77.194,12
SUB CAPÍTOL	00.02.03	DESMUNTS	14.197,53
SUB CAPÍTOL	00.02.04	TERRAPLENS	76.932,93
CAPÍTOL	00.02	MOVIMENT DE TERRES	91.130,46
SUB CAPÍTOL	00.03.05	FERMS	624.395,49
SUB CAPÍTOL	00.03.06	PAVIMENTS	102.765,16
CAPÍTOL	00.03	FERMS I PAVIMENTS	727.160,65
SUB CAPÍTOL	00.04.07	XARXA UNITÀRIA	244.314,19
CAPÍTOL	00.04	XARXA DE CLAVEGUERAM	244.314,19
SUB CAPÍTOL	00.05.09	XARXA ABASTAMENT	31.054,39
SUB CAPÍTOL	00.05.10	REG	983,20
CAPÍTOL	00.05	XARXA D'ABASTAMENT I REG	32.037,59
SUB CAPÍTOL	00.06.11	XARXA DE GAS	51.919,37
CAPÍTOL	00.06	XARXA DE GAS	51.919,37
SUB CAPÍTOL	00.07.12	XARXA DE TELEFONIA	16.449,22
CAPÍTOL	00.07	XARXA DE TELEFONIA	16.449,22
SUB CAPÍTOL	00.08.13	XARXA BAIXA TENSIO	41.230,11
SUB CAPÍTOL	00.08.14	XARXA MITJA TENSIO	25.236,44
CAPÍTOL	00.08	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC	66.466,55
SUB CAPÍTOL	00.09.15	ENLLUMENAT PÚBLIC	86.831,81
CAPÍTOL	00.09	ENLLUMENAT PÚBLIC	86.831,81
SUB CAPÍTOL	00.10.16	MOBILIARI URBÀ	179.724,48
CAPÍTOL	00.10	MOBILIARI URBÀ	179.724,48
SUB CAPÍTOL	00.11.17	ARBRAT	175.202,34
CAPÍTOL	00.11	ARBRAT I JARDINERIA	175.202,34
SUB CAPÍTOL	00.12.19	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL	13.278,11
SUB CAPÍTOL	00.12.20	SENYALITZACIÓ VERTICAL	5.314,89
CAPÍTOL	00.12	SENYALITZACIÓ	18.593,00
SUB CAPÍTOL	00.13.21	SEGURETAT I SALUT	51.475,40
CAPÍTOL	00.13	SEGURETAT I SALUT	51.475,40
SUB CAPÍTOL	00.14.22	IMPACTE AMBIENTAL	30.000,00
CAPÍTOL	00.14	IMPACTE AMBIENTAL	30.000,00
SUB CAPÍTOL	00.15.23	CONTROL DE QUALITAT	24.926,14
CAPÍTOL	00.15	CONTROL DE QUALITAT	24.926,14
			1.873.425,32

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
CAPÍTOL	00.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	77.194,12
CAPÍTOL	00.02	MOVIMENT DE TERRES	91.130,46
CAPÍTOL	00.03	FERMS I PAVIMENTS	727.160,65
CAPÍTOL	00.04	XARXA DE CLAVEGUERAM	244.314,19
CAPÍTOL	00.05	XARXA D'ABASTAMENT I REG	32.037,59
CAPÍTOL	00.06	XARXA DE GAS	51.919,37
CAPÍTOL	00.07	XARXA DE TELEFONIA	16.449,22
CAPÍTOL	00.08	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC	66.466,55
CAPÍTOL	00.09	ENLLUMENAT PÚBLIC	86.831,81
CAPÍTOL	00.10	MOBILIARI URBÀ	179.724,48
CAPÍTOL	00.11	ARBRAT I JARDINERIA	175.202,34

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 26/06/13

Pàg.: 2

CAPÍTOL	00.12	SENYALITZACIÓ	18.593,00
CAPÍTOL	00.13	SEGURETAT I SALUT SEGURETAT I SALUT	51.475,40
CAPÍTOL	00.14	IMPACTE AMBIENTAL	30.000,00
CAPÍTOL	00.15	CONTROL DE QUALITAT	24.926,14
Obra	00	PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS	1.873.425,32
			1.873.425,32

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	00	PRESSUPOST URBANITZACIO SECTOR UP9 PARETS DEL VALLÈS	1.873.425,32
			1.873.425,32

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	1.873.425,32
13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.873.425,32.....	243.545,29
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.873.425,32.....	112.405,52
	<hr/>
Subtotal	2.229.376,13
21,00 % IVA SOBRE 2.229.376,13.....	468.168,99
	<hr/>
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 2.697.545,12

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(DOS MILIONS SIS-CENTS NORANTA-SET MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

Barcelona, Juny 2013

L'Autor del projecte

Pablo Nueno Sánchez-Monge